

ARCHEOLOGIE

CHEPNIERS

Code Insee **17099**

CHARENTE-MARITIME

« Pré de la Chapelle » Une nécropole mérovingienne revisitée

Du 03 au 07 avril 2017

Rapport de diagnostic archéologique

Réalisé par **Céline TREZEGUET**
(Archéologue départementale de la Charente-Maritime)

avec la contribution de **Marie LEBRETON** et **Marion CHAMPEAU**
&

la collaboration de **Clément GAY** et **Odile RICHARD**
(Service d'archéologie départementale de la Charente-Maritime)

SERVICE D'ARCHEOLOGIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE-MARITIME

Mai 2017



ouvre de nouveaux horizons

charente-maritime.fr

TRÉZÉGUET 2017 : TRÉZÉGUET C., LEBRETON M. & CHAMPEAU M., « Chepniers "Pré de la Chapelle". Une nécropole mérovingienne revisitée », Rapport de diagnostic archéologique, Département de la Charente-Maritime, La Rochelle, mai 2017, 226 p.

Législation concernant l'utilisation des données de fouilles :

“ L'utilisation des données du rapport de fouilles est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou schéma, n'est possible que dans le cadre de courte citation, avec les références exactes et complètes de l'auteur de l'ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l'article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraires et artistiques. L'exercice du droit à la communication (...) exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les données communiquées ».

CHEPNIERS

Code Insee 17099

CHARENTE-MARITIME

"Pré de la Chapelle" ***Une nécropole mérovingienne revisitée***

Sous la direction de **TRÉZÉGUET Céline**
Archéologue Départementale de la Charente-Maritime

Avec la collaboration de

Marion CHAMPEAU, Clément GAY, Marie LEBRETON et Odile RICHARD
(Service d'archéologie départementale)

Mai 2017

SOMMAIRE

FICHE SIGNALÉTIQUE	7
MOTS-CLEFS DES PATRIARCHE - THESAURUS	8
GENÉRIQUE DES OPÉRATIONS	9
COPIE DE L'ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION	10
COPIE DE L'ARRÊTÉ MODIFICATIF.....	12
COPIE DE L'ARRÊTÉ DE NOMINATION DU RO	13
NOTICE SCIENTIFIQUE	15
PROJET SCIENTIFIQUE	18
 1. INTRODUCTION	 21
1.1. CONTEXTES GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE (FIGS. 01 & 02)	21
1.1.1. Contexte géographique général	21
1.1.2. Contexte géologique général	21
1.2. CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE	22
 2. METHODOLOGIE DE L'INTERVENTION	 24
2.1. METHODE OPERATOIRE	24
2.2. METHODE D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES ARCHEOLOGIQUES	24
 3. LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES	 29
3.1. UNE ZONE HUMIDE	29
3.2. LES TRACES D'UNE OCCUPATION ANTIQUE	29
3.2.1. Le mobilier résiduel	29
3.2.2. Le secteur nord-est : des structures fossoyées contenant du mobilier antique (Pls. 05 & 15)	29
3.2.3. La maçonnerie M 20/21 (Tr. 04) : un mur de clôture ? (Pl. 19)	31
3.2.4. Les fosses FO 107 & FO 108 (Tr. 05) (Pl. 15)	31
3.2.5. Les fossés F 118 (Tr. 06) et F 127 (Tr. 07) : un parcellaire antique ? (Pl. 20)	32
3.2.6. Le bâtiment formé par les murs M 1, M 2 (1991-Sond. 03), M 70 & M 79 et les niveaux d'occupation qu'ils délimitent (Tr. 05)	32
3.2.1. La fosse FO 72 (Tr. 05) (Pls. 24 & 25)	34
3.3. L'OCCUPATION DU HAUT MOYEN ÂGE	34
3.3.1. La nécropole mérovingienne (Pls. 06, 26)	34
3.3.2. Les traces d'habitat dans la tranchée Tr. 04 : fossés et fossés comblés par du mobilier alto-médiéval (Pls. 36 à 40)	43
3.4. UN DEPOTOIR CONTEMPORAIN FO 153 (Tr. 08) (Pl. 41)	46
3.5. LES STRUCTURES ISOLÉES ET/OU INDÉTERMINÉES	47
3.5.1. Les fossés	47
3.5.2. Les trous de poteau TP 132 & TP 133 (Tr. 07) (Pl. 16)	48
3.5.3. Des variations naturelles du terrain ou des fossés anthropiques ?	48
 4. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS	 50
4.1. LES OCCUPATIONS ANTIQUE & ALTO-MÉDÉVALE	50
4.2. LA NECROPOLE MEROVINGIENNE	51
4.3. DE NOMBREUX QUESTIONNEMENTS EN SUSPENS	53
 5. BIBLIOGRAPHIE	 54

ILLUSTRATIONS	55
ANNEXE : REPRODUCTION DES FICHES D'ENREGISTREMENT DE 1991 (FICHE SEPULTURES)	57
INVENTAIRE DES STRUCTURES	119
INVENTAIRE DES UNITES STRATIGRAPHIQUES	145
INVENTAIRE DU MOBILIER CERAMIQUE	203
INVENTAIRE DE LA MALACOFaUNE	220
INVENTAIRE DE LA FaUNE	220
INVENTAIRE DU LITHIQUE	220
INVENTAIRE DU MOBILIER METALLIQUE EN FER	221
INVENTAIRE DES OSSEMENTS HUMAINS	221
INVENTAIRE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION	222
INVENTAIRE DES CLICHES	223
INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN	225

SECTION I DONNEES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Mots-clefs des PATRIARCHE - Thesaurus

Chronologie

- ☐ Paléolithique
☐ Inférieur
☐ Moyen
☐ Supérieur
☐ Mésolithique et épipaléolithique

☐ Néolithique
☐ Ancien
☐ Moyen
☐ Récent
☐ Chalcolithique

☒ Protohistoire
☐ Âge du bronze
☐ Ancien
☐ Moyen
☐ Récent
☐ Âge du fer
☐ Hallstatt (1^{er} Âge du Fer)
☒ La Tène (2nd Âge du Fer)

☒ Antiquité romaine (gallo-romain)
☒ République romaine
☒ Empire romain
☒ Haut-empire (jusqu'en 284)
☒ Bas-empire (de 285 à 476)

☐ Époque médiévale
☐ Haut Moyen Âge
☐ Moyen Âge
☐ Bas Moyen Âge

☒ Temps modernes

☒ Époque contemporaine
☐ Ère industrielle

Sujets et thèmes

- ☒ Édifice public
☐ Édifice religieux
☐ Édifice militaire
☒ Bâtiment
☐ Structure funéraire
☒ Voirie
☒ Hydraulique
☐ Habitat rural
☐ Villa
☐ Bâtiment agricole
☐ Structure agraire
☒ Urbanisme
☐ Maison
☒ Structure urbaine
☐ Foyer
☒ Fosse
☐ Sépulture
☐ Grotte
☐ Abri
☐ Mégalithe
☐ Artisanat
☐ Argile : atelier
☐ Atelier métallurgique
☒ Parcellaire
☐ Carrière
☐ Enclos

Mobilier

- ☒ Industrie lithique
☐ Industrie osseuse
☒ Céramique
☒ Restes végétaux
☒ Faune
☐ Flore
☒ Objet métallique
☐ Arme
☒ Outil
☒ Parure
☐ Habillement
☐ Trésor
☒ Monnaie
☒ Verre
☐ Mosaïque
☐ Peinture
☐ Sculpture
☐ Inscription
☒ Malacofaune marine

Études annexes

- ☒ Géologie, pédologie
☒ Datation
☐ Anthropologie
☐ Paléontologie
☒ Zoologie
☐ Botanique
☐ Palynologie
☐ Macrorestes
☒ An. de céramique
☐ Acq. des données
☐ Numismatique
☒ Conservation
☐ Restauration
☐ Malacofaune
☐ Anthracologie

Générique des opérations

Les intervenants scientifiques	Phase de terrain Responsable d'opération : <i>Céline TRÉZÉGUET</i> Fouilleur : <i>Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON, Céline TRÉZÉGUET</i> Enregistrement et relevés : <i>Marie LEBRETON, Céline TRÉZÉGUET</i> Topographe : <i>Clément GAY</i> Phase d'étude Étude des données, mise en forme des données, rédaction : <i>Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON, Céline TRÉZÉGUET</i> Inventaires et études complémentaires : <i>Marie LEBRETON, Ludovic SOLER, Céline TREZEGUET</i> DAO : <i>Marion CHAMPEAU, Clément GAY, Odile RICHARD, Marie LEBRETON, Céline TREZEGUET</i> Informatisation des données/mise en page des fig. : <i>Clément GAY, Céline TRÉZÉGUET</i> Traitement du matériel : <i>Marion CHAMPEAU, Sébastien GIRAUD, Marie LEBRETON</i> Mise en page du rapport : <i>Céline TRÉZÉGUET</i>
	Administratif : <i>Emmanuelle MORANDIERE (Département de la CharenteMaritime)</i>
Contrôle scientifique	<i>Héloïse BRICCI-DUHEIM, Conservatrice Régionale Adjointe de l'Archéologie par intérim</i> <i>Éric NORMAND, Ingénieur Service Régional de l'Archéologie</i>

Copie de l'arrêté de prescription



AD/16/208

LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V et sa partie réglementaire, articles R. 522-1 à R.523-68 ;

VU l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Pierre DARTOUT préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté du 1er janvier 2016 nommant M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté n° 2016-09 portant délégation de signature en matière d'administration générale à M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU la décision ministérielle du 11 mai 2004 confirmant l'agrément du service archéologique du Conseil départemental de la Charente-Maritime ;

VU le dossier de demande volontaire de réalisation de diagnostic anticipé adressé à la DRAC ALPC, Service régional de l'archéologie, site de Poitiers, par la municipalité de Chepniers représentée par son maire, Michel LOUASSIER, pour le terrain situé au lieu-dit "Pré de la Chapelle", commune de Chepniers, cadastré E 648, 650, 651, 652 et AI 283 ; reçu le 11 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que, en raison de leur nature, importance et de leur localisation, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique en lien avec l'église médiévale, son cimetière et une possible occupation plus ancienne en lien avec le site du haut Moyen-Âge découvert à proximité de l'édifice ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1er : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

département : Charente-Maritime

commune : Chepniers

lieu-dit : Pré de la Chapelle

propriétaire : Commune de Chepniers

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé soit par le service archéologique du Conseil départemental de la Charente-Maritime soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles 28 et 29 du décret susvisé.

...

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré soit par le service archéologique du Conseil départemental de la Charente-Maritime soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives sur la base des prescriptions suivantes :

surface à diagnostiquer : 15.066 m².

principes méthodologiques : des tranchées de reconnaissance seront réalisées par sondages ponctuels à l'emplacement du réseau d'assainissement qui doit ceinturer l'église mais également sur le tracé du réseau qui doit rejoindre le puisard ; la profondeur des tranchées devra correspondre au fond de fouille prévu dans le cadre de l'aménagement. Des fenêtres seront réalisées en cas de découverte de vestiges afin de mieux les caractériser.

objectifs : situer spatialement, évaluer stratigraphiquement, qualifier (interprétation, datation et conservation) les structures archéologiques.

Article 3 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé soit par le service archéologique du Conseil départemental de la Charente-Maritime soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'analyse scientifique du mobilier doit être accompagnée d'un inventaire systématique de celui-ci, sous forme de tableaux, ordonné par le numéro de conditionnement et par unité ou couche stratigraphique et comportant les informations suivantes : numéro d'isolat (quand il existe), type de mobilier, nombre, datation, parcelle cadastrale et date de la découverte.

L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le service régional de l'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci puisse faire valoir ses droits. L'exercice de ces droits appartient à la personne physique ou morale propriétaire à la date de début de l'intervention archéologique du terrain visé à l'article 1er.


Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime, au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la Municipalité de Chepniers (Mairie, 17210 Chepniers) et à l'UDAP de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le **08 AOUT 2016**
P/Le Directeur Régional
des Affaires Culturelles

Pour le Préfet de la région Aquitaine - Limousin
Poitou-Charentes et par délégation
Pour le directeur régional des affaires culturelles
Le directeur adjoint

Marc Le BOURHIS

Copie à :		
. Préfecture de département.	. Gendarmerie ou Police urbaine	. Mairie(s)
. INRAP + Conseil départemental 17	. Personne qui projette les travaux	
. Unité Départementale de l'architecture et du patrimoine	. Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie)	. Autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation



Copie de l'arrêté modificatif

AD/17/71



LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V et sa partie réglementaire, articles R. 522-1 à R.523-68 ;

VU l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Pierre DARTOUT préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté du 1er janvier 2016 nommant M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté n° 2016-09 portant délégation de signature en matière d'administration générale à M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU la décision ministérielle du 11 mai 2004 confirmant l'agrément du service archéologique du Conseil départemental de la Charente-Maritime ;

VU le dossier de demande volontaire de réalisation de diagnostic anticipé adressé à la DRAC ALPC, Service régional de l'archéologie, site de Poitiers, par la municipalité de Chepniers représentée par son maire, Michel LOUASSIER, pour le terrain situé au lieu-dit "Pré de la Chapelle", commune de Chepniers, cadastré E 648, 650, 651, 652 et AI 283 ; reçu le 11 juillet 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n° AD/16/208 du 08 août 2016, prescrivant un diagnostic archéologique ;

VU la demande de modification d'emprise du diagnostic par la mairie de Chepniers, reçue le 13 février 2017 .

CONSIDERANT un changement d'emprise du diagnostic sans changement de superficie

[Signature]

ARRETE et MODIFIE l'arrêté AD/16/208 du 08 août 2016

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° AD/16/208 du 08 août 2016, prescrivant un diagnostic archéologique pour l'aménagement suivant :


région : Nouvelle-Aquitaine
 département : Charente-Maritime
 commune : Chepniers
 lieu-dit : Pré de la Chapelle
 parcelles : E 648, 650, 651, 652 et AI 283
 propriétaire : Commune de Chepniers

est modifié comme suit :

- * le diagnostic portera sur les parcelles E 648, 650, 651, 652 pour une surface totale inchangée de 15 066 m².

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime, à la Municipalité de Chepniers (Mairie, 17210 Chepniers) et à la Communauté de Communes de haute Saintonge (service urbanisme, 7 rue Taillefer, CS 70002, 17501 JONZAC Cedex).

Fait à Poitiers, le 23 FEV. 2017
 P/Le Directeur Régional
 des Affaires Culturelles
 La Conservatrice du Patrimoine



Héloïse BRICCHI-DUHEM

Copie à :

. Préfecture de département.	. Gendarmerie ou Police urbaine	. Mairie(s)
. Conseil départemental 17	. Personne qui projette les travaux	
. Unité Départementale de l'architecture et du patrimoine	. Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie)	. Autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation

Copie de l'arrêté de nomination du RO

AN/17/6



LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V et sa partie réglementaire, articles R. 522-1 à R.523-68 ;

VU l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Pierre DARTOIT préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté du 1er janvier 2016 nommant M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté n° 2016-09 portant délégation de signature en matière d'administration générale à M. Arnaud LITTARDI directeur régional des affaires culturelles de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

VU l'arrêté AD/16/208 du 08 août 2016, portant prescription d'un diagnostic archéologique, Pré de la Chapelle, commune de Chepniers, Charente-Maritime ;

CONSIDERANT que le responsable d'opération n'a pas été désigné par l'arrêté susvisé ;

ARRETE

Article 1er : Céline TREZEGUET est désignée responsable scientifique de l'opération archéologique prescrite par l'arrêté n° AD/16/208 du 08 août 2016, susvisé.

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 06 JAN 2017
P/Le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
La Conservatrice du Patrimoine

Héroïse BRICCHI-DUREM

Copie à :

• Préfecture de département ;
• ~~Conseil~~ Conseil départemental
17
• Unité Départementale de
l'architecture et du patrimoine

• Gendarmerie ou Police urbaine
• Personne qui projette les
travaux
• Direction régionale des
affaires culturelles (service
régional de l'archéologie)

• Mairie(s)
• Autorité compétente pour
instruire la demande
d'autorisation

Notice scientifique

Le projet d'aménagement d'un petit lotissement dans un futur proche sur la commune de Chepniers, à l'emplacement où, au début des années 1990, une intervention archéologique menée par le Service Régional de l'Archéologie, avait mis au jour une nécropole mérovingienne, a conduit à la réalisation d'un diagnostic archéologique réalisé par le Service d'Archéologie Départemental.

L'emprise de cette intervention, d'une superficie légèrement supérieure à 1 hectare, est implantée à quelques dizaines de mètres au sud du cours d'eau de la Livenne et à une centaine de mètres à l'ouest de l'église Saint-Etienne qui, elle aussi, a fait l'objet d'un diagnostic dans le cadre d'un vaste projet de restauration¹.

Le diagnostic a permis de mieux cerner l'emprise initiale de la nécropole mérovingienne, qui compte une cinquantaine de sépultures en sarcophage connues, plus au moins une inhumation partiellement en place et six amas d'ossements pouvant correspondre à des inhumations en contenant souple ou fosse. Le couplement des informations topographiques² (très approximatives, il faut le préciser) à celles issues du diagnostic qui a pu être effectué permet de donner les limites cardinales du cimetière, et d'en estimer la surface.

Les sarcophages présentent des états de conservation très variés : il ne reste parfois que des fragments de fonds de cuve, mais certains d'entre eux, notamment au nord où la puissance stratigraphique est plus forte, ont conservé leur couvercle en place. Des inhumations en contenant souple, périssable et en fosse, ont aussi été observées, mais à l'exception de l'une d'entre elle, elles sont toutes très perturbées, lacunaires, et ne peuvent la plupart du temps pas se distinguer.

Il est tout d'abord rapidement apparu que cet espace funéraire s'était installé sur un secteur déjà occupé à l'époque antique : plusieurs fosses dépotoir contenant du matériel de cette époque, le très nombreux mobilier résiduel et les restes omniprésents de *tegulae*, en témoignent. La céramique résiduelle mise au jour dans les niveaux de « terre de cimetière » dans lesquels sont installées les cuves de sarcophages et les quelques sépultures en fosse repérées, date en partie de l'époque antique et suggère que le site était occupé avant l'établissement de la nécropole.

Mais le témoignage le plus prégnant est certainement le bâtiment qui a pu être restitué, dont les méthodes de construction paraissent antiques. Les maçonneries qui le constitue délimitent un espace où différents niveaux de sol construits ou en terre battue se succèdent, ponctués de couches de démolition ou de sédimentation naturelle. D'après Mme BOISSAVIT-CAMUS, des cuves de sarcophage perçaient ces horizons de circulation : le hasard de l'implantation des tranchées fait que rien de tel n'a pu être observé cette fois-ci.

Il apparaît ensuite que cette nécropole s'accompagnait d'une zone probablement destinée à l'habitat, regroupant fosses dépotoir, fossés palissades, sablières bases, etc... toutes comblées à une période du haut Moyen Âge. Ces vestiges fossoyés, très localisés, sont situés aux abords directs de la nécropole, sur ses flancs sud et ouest.

¹ TREZEGUET 2017.

² Que Clément GAY soit ici remercié pour son travail de patience et d'obstination.

Enfin, le décapage mécanique a révélé que le secteur était particulièrement humide, l'eau circulant en sous-sol remplissant et noyant les tranchées au fur et à mesure de leur ouverture. Là où le terrain est impropre à une quelconque construction car naturellement imbibé d'eau, au sud et à l'ouest de l'emprise sondée, aucune trace de construction n'a été détectée : les établissements antique puis alto-médiéval s'étaient déjà faits à l'endroit le plus sec du secteur.

Une occupation antique s'est aussi faite ressentir sous les fondations de l'église SaintEtienne, à travers non seulement ses éléments de constructions mais aussi du mobilier résiduel antique. Cette présence est certes moins tangible, mais elle renforce le témoignage d'une occupation anthropique précoce sur l'espace de la commune³.

³ TREZEGUET 2017

Projet scientifique

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Communes : Chepniers

Adresse : « Pré de la Chapelle »

Références cadastrales : E 648, 650, 651, 652, AI 283

Type d'opération :

Diagnostic archéologique par tranchées de sondages à la pelle mécanique

Maître d'ouvrage :

Mairie de Chepniers (Maire Michel LOUASSIER)

Mairie

17210 CHEPNIERS

Opération prescrite par l'arrêté n° : AD/16/208

Prescripteur :

Service Régional d'Archéologie de Nouvelle-Aquitaine

102, Grand'Rue BP 553

86020 POITIERS CEDEX

Conservateur régional adjoint par intérim : H. BRICCHI-DUHEIM

Suivi du dossier pour le SRA : E. NORMAND

Intervention de terrain : à partir de mars 2017, 10 jours de terrain avec 1 pelle mécanique

Superficie de l'emprise : 15 066 m²

Indices de sites découverts :

L'intervention doit s'effectuer dans le but d'ouvrir à l'urbanisation des terrains communaux situés au sud de l'actuel bourg de Chepniers, et de délimiter l'étendue exacte d'un site altomédiéval déjà connu en vue d'en faire une réserve archéologique.

En effet, lors d'un diagnostic réalisé sur une des parcelles attenantes aux parcelles impactées par l'intervention archéologique, une nécropole du haut Moyen Âge avait été mise au jour. Le site, partiellement identifié, regroupe une quarantaine de sarcophages et un nombre inconnu de sépultures en pleine terre, le tout sur une superficie de 1200 m² (Brigitte BOISSAVIT-CAMUS, SRA Poitou-Charentes, 1991). Cette nécropole semble associée à un bâtiment détruit à la fin du Moyen Âge.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Les objectifs scientifiques préalables à l'opération de diagnostic :

- situer spatialement, évaluer stratigraphiquement, qualifier (interprétation, datation et conservation) les structures archéologiques.
- quantifier les épaisseurs archéologiques et les niveaux stériles, ainsi que les structures simples et complexes. Le substrat géologique sera recherché dans un maximum de cas, et selon les possibilités.

L'objectif de l'opération est d'évaluer la stratigraphie, la densité, la chronologie et la datation des vestiges, le potentiel archéologique du terrain et d'en comprendre l'évolution.

PRINCIPES METHODOLOGIQUES

Le diagnostic consistera en l'ouverture de sondages aux abords de l'édifice afin d'évaluer le potentiel archéologique et de guider les travaux de drainage qui y seront par la suite réalisés (emplacement et profondeur des tranchées). L'emplacement et le rythme des sondages pourront être décidés en fonction des particularités de l'édifice et des besoins des travaux, lors d'une réunion préparatoire regroupant le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'archéologue et le représentant du SRA.

Dans l'éventualité de la découverte de sépultures, Ludovic SOLER, archéologue départemental et anthropologue, renforcera l'équipe pour procéder à l'étude des tombes découvertes (phase de terrain et de post-fouille).

Les sondages seront rebouchés sommairement à l'issue des relevés topographiques.

- La reconnaissance des structures et niveaux archéologiques o Les structures en creux de types trous de poteaux, fosses... seront dans un premier temps nettoyées, relevées en plan et en coupes, puis fouillées partiellement pour la compréhension du site ;
o Les structures linéaires feront l'objet de sondages profonds à la pelle afin de procéder à des coupes stratigraphiques. Elles seront, dans le cas de murs ou de fossés, suivies à la pelle sur une partie de leur tracé afin d'en comprendre l'articulation.
- L'enregistrement des données archéologiques o Les structures archéologiques seront enregistrées sur un cahier de structures ; o Les couches archéologiques seront enregistrées en numération continue sur un cahier d'US.
- Des prises de vues numériques seront systématiquement réalisées. Elles seront également classées et inventoriées par ensembles, US et/ou structures.
- Le mobilier archéologique sera conditionné en sacs zippés (classés, marqués et inventoriés) et caisses (type Allibert). Il sera transféré régulièrement au dépôt de fouilles archéologiques de Saintes où il sera traité au cours de la post-fouille. Le mobilier sera inventorié sur support numérique.
- Les relevés topographiques seront réalisés par le topographe du Service archéologique. Il sera procédé à la prise de point des axes de relevés des structures, des limites et profondeurs de chaque sondage. Le dessin informatisé (D.A.O.) sera réalisé par le Service d'archéologie départementale.
Les structures seront dessinées en plan et en coupes au 1/20^e ou au 1/10^e.
Pour les structures complexes, il sera également procédé à des relevés par orthophoto à l'aide du logiciel Photoplan. Cette technique de relevés permettra un gain de temps sur les relevés de structures, temps qui pourra être davantage consacré à la fouille proprement dite.

La documentation scientifique constituée au cours de l'opération (documents graphiques, photographiques, audiovisuels, numériques, écrits...) sera classée, référencée et conservée au Service d'archéologie départementale de la Charente-Maritime.

EQUIPE/MOYENS TECHNIQUES

Titulaire de l'autorisation de fouille : Céline TRÉZÉGUET

Équipe de terrain :

- 1 responsable d'opération
- 1 archéologue, technicien de fouille
- 1 topographe

10 jours

10 jours/h

10 jours/h

2 jours/h

Équipe de post-fouille :

- 1 responsable d'opération
- 1 archéologue, technicien de fouille
- 1 topographe

10 jours

10 jours/h

10 jours/h

5 jours/h

Dates prévisionnelles d'intervention : à partir de mars 2017

Relevé topographique : topographe du Service d'archéologie départementale

Dessin du mobilier : Service d'archéologie départementale

Photographie : Service d'archéologie départementale

D.A.O. : Service d'archéologie départementale

Terrassement :

Entreprise de terrassement privé

1 pelle mécanique, 5 jours

PHASE D'ETUDE

Lieu de dépôt du mobilier : dépôt archéologique de Saintes – 122 cours Paul Doumer - 17100 SAINTES

Période d'études : 1^{er} semestre 2017

- traitement et inventaire du mobilier archéologique (dessin et identification) - étude et analyse des structures

L'ensemble du travail de post-fouille aboutira à la rédaction d'un rapport final d'opération accompagné des plans, photographies et des inventaires. L'analyse spatiale et chronologique du site sera réalisée et accompagnée de la présentation du mobilier. L'ensemble sera replacé dans son cadre chronologique et régional. L'ouvrage sera communiqué au S.R.A. dans le délai fixé par la convention aménageur-opérateur.

Date de remise du rapport au plus tard : juillet 2017.

1. Introduction

1.1. Contextes géographique et géologique (Figs. 01 & 02)

1.1.1. Contexte géographique général

La petite commune de Chepniers, dont le nom pourrait être hérité du gaulois *cassanos*, signifiant chêne, est située à l'extrême sud du département de la Charente-Maritime, à 50 km au sud-est de Pons, 8 km à l'est de Montendre et 60 km au nord-est de Bordeaux. Elle s'étend sur une superficie de 28,21 km², pour une population de 647 habitants (2008). Le bourg est traversé par deux petites rivières, la Sévigne et La Livenne ; cette dernière prend sa source à Montlieu-la-Garde et qui se jette dans la Gironde autour du Blayais en Gironde. Elle est placée dans une plaine coupée de plusieurs petits coteaux, où le sol est à la fois sablonneux et argileux.

L'opération de diagnostic s'est déroulée sur des parcelles situées à quelques dizaines de m au nord de l'enceinte de l'église, en bordure de Livenne, et à quelques centaines de mètres à l'ouest de cette dernière, au lieu-dit « Pré de la Chapelle ».

1.1.2. Contexte géologique général

Le département de la Charente-Maritime appartient au Bassin Aquitain, lui-même délimité par les massifs hercyniens de la Vendée et du Massif Central, avec l'interruption du Seuil du Poitou. De plus, la Charente-Maritime présente essentiellement des affleurements sédimentaires accumulés dans le Nord du Bassin Aquitain par les mers qui s'y sont succédé. Ces affleurements géologiques délimitent des régions géographiques bien définies :

- l'Aunis, d'âge jurassique au Nord d'une ligne parallèle à la Charente
- la Saintonge, d'âge crétacé supérieur, au Sud de cette ligne
- une zone datée du Tertiaire, dans le Sud du département, qui s'apparente au Blayais
- le marais et les dunes, très importants sur le littoral, d'âge quaternaire.

Chepniers est situé sur la feuille du BRGM de « Montguyon », dans le secteur des landes saintongeaises, établie en 1979. L'emprise du diagnostic se situe sur des formations de l'Eocène supérieur à Oligocène (formation de Boisbreteau). Elles se caractérisent par la présence de sables très argileux marron, de graviers et de galets (présence de quelques quartz agathoïdes), surmontés par des argiles sableuses grises à petites tâches jaunâtres. Puis on passe à un épandage d'aspect différent, constitué de sables feldspathiques vert pâle, de graviers et de galets passant progressivement vers le sommet à des argiles vertes à bleutées à marbrures rougeâtres et terriers abondants à remplissage d'argiles plus sableuses. Localement, deux séquences de même type peuvent se superposer⁴ ».

Les observations faites sur le terrain confirment bien les indications fournies par les études géomorphologiques. En effet, de façon systématique, aux sédiments sableux portant des traces d'anthropisation ou non succédaient des niveaux argileux (voir LOG, **PI. 13**).

⁴ DUBREUILH 1979 : p. 13, 15.

1.2. Contexte archéologique et historique

Sur la base de données *Patriarche*, le bourg compte pas moins de 8 notices, comprenant deux moulins, une ferme, deux demeures, une commanderie, une croix monumentale, ainsi que l'église Saint-Etienne⁵.

Dans un texte paru en 1864 dans l'ouvrage *Etudes historiques, littéraires et scientifiques sur l'arrondissement de Jonzac*⁶, Pierre-Damien Rainguet évoque la nécropole située à proximité de l'église Saint-Etienne en ces termes :

« M. Gautier – *Statistique du département*, - qui place à Chepniers, et non sans motifs, le siège d'une commanderie de l'ordre de Malte, raconte qu'en 1775, on découvrit, à 400 mètres de l'église, un cimetière rempli de sarcophages en pierre, de forme carrée et allongée. Ce lieu est encore nommé *la Chapelle*, et bien qu'il n'y ait plus là aucune trace de construction religieuse. De temps à autre, on découvre quelques auges sépulcrales, étendues sur le bord du chemin ».

D'après la *Carte archéologique de la Gaule*, il est dit qu'en plus des sarcophages, auraient été découverts les « substructions d'une ancienne chapelle⁷ ».

En 1991, Brigitte Boissavit-Camus (SRA Poitou-Charentes) avait mené une intervention archéologique sur la parcelle n°648 du « pré de la chapelle », située à quelques 200 m à l'ouest de l'église paroissiale Saint-Etienne. Une nécropole alto-médiévale avait ainsi été mise au jour dans l'angle nord-est de l'emprise, sur une superficie approximative de 1400 m², sur un terrain de plus de 40 m de long sur 35 m de large (**Pl. 06**). Sur 7 rangées distinctes ont été dégagés une quarantaine de sarcophages calcaires, monolithes et trapézoïdaux. Seules trois tombes ont été fouillées, et ont livré, à chaque fois, les restes d'un seul individu. Du sédiment contenant restes osseux, de la céramique et objets divers laisse supposer la présence d'inhumations en fosse qui n'ont pas alors été clairement mises en évidence. Les restes, selon leur positionnement géographique à l'intérieur même de l'emprise, présentent deux états de conservation distincts :

- Au sud, les cuves semblent affleurer à une altimétrie légèrement supérieure au reste du terrain, et l'épaisseur de l'humus paraît faible
- Dans la partie nord/nord-est, le couvert végétal est plus épais, permettant une meilleure conservation des vestiges, et notamment des niveaux de sols et d'occupation mérovingiens, et peut-être même médiévaux.

D'après le mobilier glané sur le site, ce dernier aurait été utilisé entre les périodes mérovingiennes et carolingiennes. En revanche, et malgré la découverte de tuiles à rebord et de tessons tardo-antiques, aucune structure tardive n'a été identifiée dans le secteur.

Enfin, au nord-ouest de la parcelle, les restes d'un bâtiment de 5,30 m de large entourant deux sarcophages installés dans un niveau de circulation semblent avoir été détruits à la fin du Moyen Âge, entre les XIV^e et XV^e siècles⁸.

⁵ Il est question de cette dernière dans le rapport de diagnostic réalisée cette année au pied de l'église : TREZEGUET 2017. ⁶

RAINGUET 1864 : p. 398-400. ⁷ MAURIN 1999 : p. 137. ⁸

BOISSAVIT-CAMUS 1991 ; MAURIN 1999 : p. 137.

La documentation enregistrée à l'époque est conservée au Service Régional de l'Archéologie de Poitiers : elle regroupe quelques fiches us, des fiches d'enregistrement anthropologique (au nombre de 3), une photocopie du résumé de l'opération, l'autorisation temporaire de sauvetage, un relevé de coupe, des croquis figurant le plan général de chaque sondage, ainsi que des négatifs de photographies prises à l'époque.

La coupe a été redessinée et est présentée dans ce présent rapport (**Pl. 21**) ; elle est accompagnée des descriptions d'us qui sont tirées du cahier d'enregistrement de l'époque. Les négatifs ont été photographiés, puis ces clichés ont été traités par ordinateur pour être exploitables : presque la totalité est présentée ici (**Pls. 07 à 12**).

2. Méthodologie de l'intervention

2.1. Méthode opératoire

L'opération s'est déroulée du 27 au 31 mars 2017 (5 jours de terrain), dans d'excellentes conditions climatiques.

L'équipe de terrain était constituée de trois archéologues (dont une stagiaire de master 2 de l'université de Bordeaux III) et d'un topographe qui est intervenu de manière ponctuelle sur le site.

Les sondages ont été réalisés par une pelle mécanique à chenilles de 24 tonnes, mise à disposition par l'entreprise Burdin (17). Les tranchées, numérotées de Tr. 01 à Tr. 09, ont été creusées par un godet lisse de 2 m de large. Ce sont donc au total 9 tranchées qui ont été ouvertes, qui ont permis d'observer 8,7% de la surface prescrite totale, soit 1316,3 m². Toutes les tranchées sont positives et ont révélé la présence de 153 structures, et 277 US.

N°Tr.	Longueur (m)	Superficie (m2)
1	95,4	199,8
2	90,35	189,6
3	94,45	188,9
4	85,05	189,5
5	84,25	168,5
6	42,05	84,1
7	55,9	116,9
8	74,7	149,4
9	14,8	29,6
TOTAL		1316,3

À l'issue de l'intervention sur le terrain, les vestiges ont été recouverts par la terre qui avait été stockées sur le bord des sondages lors de l'ouverture.

2.2. Méthode d'enregistrement des données archéologiques

Les LOG réalisés lors de ce diagnostic ont été enregistrés et numérotés de 1 à n par tranchée (**PI. 13**). Toutes les structures archéologiques (faits - F) et les US ont été enregistrées selon une numérotation continue (F 01 à n et US 01 à n). Les US appartenant à une structure sont enregistrées selon un système continu et portent un numéro composé : par exemple, l'US 02 appartenant au fait F 13 s'écrit F 13-02. L'inventaire des structures et des US est présenté en annexe.

Les relevés topographiques ont été réalisés par le Service d'Archéologie départementale ; les cotes ont été relevées par GPS en Lambert cc zone 46 et converties en Lambert 93. Les structures archéologiques ont été dessinées en plan et en coupe, et sont présentées ici à un format adapté à la publication.

Le mobilier archéologique a été lavé, trié, inventorié, dessiné et/ou photographié, puis reconditionné dans des sachets hermétiques, placés dans des caisses numérotées stockées au dépôt archéologique de Saintes.

Certains restes osseux ou clichés de sépultures ont été montrés à Ludovic SOLER, anthropologue et archéologue départemental. Des ossements ont été prélevés dans des sépultures-clés (**SEP 32** Tr. 04, **SEP 74** Tr. 05) dans l'éventualité d'un besoin d'établir des datations au C¹⁴. La céramique n'a pas été confiée à l'étude, mais a été rattachée à des périodes chronologiques avec l'aide des archéologues du Service (qu'ils en soient remerciés).

La documentation scientifique constituée au cours de l'opération est classée, référencée et conservée sous format papier et numérique au Service départemental d'archéologie de la Charente-Maritime, à Saintes.

ARCHEOLOGIE

SECTION II

RESULTATS

3. Les vestiges archéologiques

3.1. Une zone humide

Le terrain sur lequel s'est implanté le diagnostic, situé à une soixantaine de m au sud du cours de la Livenne, est marqué par un sous-sol très humide. L'extrémité occidentale de toutes les tranchées ouvertes selon un axe est/ouest a très rapidement été sous les eaux, empêchant toute intervention archéologique ; seulement deux jours après son ouverture, la tranchée Tr. 01 était complètement noyée. Comme en témoignent les clichés pris lors du décapage mécanique (**Pl. 14**), l'eau circulait abondamment tout en remplissant les sondages, et les tentatives de détournement de cette eau (puisards par exemple). La carte du BRGM indique la présence de deux anciens thalwegs, un premier à environ 300 m à l'ouest, et un second à une centaine de m au nord, sur l'autre rive du cours d'eau, soulignant l'importance du réseau hydrographique dans le secteur.

En outre, plusieurs personnes de la Municipalité ainsi que des villageois, nous ont informé de l'existence d'un ancien fossé qui suivait les limites des parcelles diagnostiquées au sud et à l'ouest, et qui n'est plus entretenu depuis des années. Il servait à drainer les eaux qui circulaient en sous-sol soient déversées dans la Livenne...

3.2. Les traces d'une occupation antique

3.2.1. Le mobilier résiduel

L'importante quantité de mobilier antique prélevé dans les différents niveaux stratigraphiques, que ce soit dans des remblais ou dans des structures en place, traduit une présence anthropique dès l'Antiquité, et pas seulement à l'emplacement de la nécropole alto-médiévale. Nous le verrons ci-dessous, quelques structures ont livré du mobilier céramique exclusivement antique, et ce que nous appellerons la « terre de cimetière », niveau dans lequel sont installées les sépultures (**us 23 & 56**), a livré une importante quantité de tessons attribuables aux trois premiers siècles de notre ère. Enfin, les fragments de *tegulae* ont été trouvés en aussi grand nombre que les tuiles médiévales (haut et Moyen Âge classique confondus).

En revanche, aucun indice pouvant attester d'une occupation plus ancienne n'a été relevé.

3.2.2. Le secteur nord-est : des structures fossoyées contenant du mobilier antique (**Pls.**

05 & 15)

Les tranchées ouvertes dans le secteur nord-est de l'emprise du diagnostic ont révélé la présence de plusieurs structures fossoyées qui, parfois, renfermaient du mobilier antique. Elles se trouvaient mêlées à d'anciennes fosses de plantation et des fosses vraisemblablement naturelles (présentées dans le dernier paragraphe), rendant parfois le déparage difficile entre aménagement anthropique et structure naturelle.

3.2.2.1. Le trou de poteau **TP 117** (Tr. 06) (**Pl. 16**)

Le décapage de la tranchée Tr. 06 a permis de dégager un **TP 117**, creusé selon un plan circulaire de 56 cm de diamètre (**us 117.01**) dans l'**us 116**, un sédiment naturel sableux beige à orangé marbré de rouge, compact et hétérogène. Son comblement de surface, un sédiment sableux gris brun, meuble et homogène contenant quelques galets, cailloux calcaires et fragments de *tegulae* (**us 117.02**), affleure à 93,33 m NGF. Aucune autre structure n'a été découverte à proximité.

3.2.2.2. Les fosses (Tr. 08 & 09) (**Pls. 17 & 18**)

La tranchée Tr. 08, perturbée par une ou deux larges fosses dépotoir contemporaines et présentant un sous-sol naturel hétérogène, a livré deux fosses dont les comblements contenaient des tessons antiques.

La fosse **FO 150**, de plan ovale de 63 sur 51 cm et orientée est-ouest, affleure à 92,56 m NGF. Elle est creusée dans l'**us 158**, un sédiment sableux jaune à orangé, meuble et homogène, dépourvu d'inclusion, selon des parois obliques et un fond en cuvette (**us 150.01**). Elle est comblée par un sédiment sableux noir, meuble et homogène, contenant de nombreuses racines et ayant piégé de rares galets, quelques nodules de charbons et des tessons de céramique antique (**us 150.02**).

Une fosse voisine, **FO 152**, a été dégagée à près de 3 m au sud, à 92,59 m NGF. Installée dans le même niveau sableux **us 158**, elle adopte un plan ovale de 46 par 38 cm (**us 152.01**). Elle est remplie par une matrice sableuse brun foncé, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires et des tessons de céramique (**us 152.02**).

Dans la tranchée Tr. 09, le décapage de trois fosses – probablement détritiques - a livré du mobilier antique et tardo-antique, et constituent par conséquent un potentiel témoignage d'une occupation peu dense mais tangible d'une occupation antérieure à l'établissement de la nécropole toute proche.

La fosse **FO 136**, de forme pseudo-circulaire de 0,80 sur 20 m, est en partie sous la berme ouest du sondage, et affleure à 55 cm sous la surface de la terre arable. Creusée dans l'**us 135** (**us 136.01**), elle est remplie par un sédiment sableux noir, meuble et hétérogène, très charbonneux, comportant, outre des racines, de rares cailloux calcaires, des galets, des fragments de TCA et des tessons de céramique antique (**us 136.02**).

A quelques dizaines de cm plus au sud a été dégagée la fosse **FO 137**, dont le creusement (**us 137.01**), ovale, large de 1,20 m sur 1m, est orienté est-ouest et disparaît dans la berme est du sondage. Installée dans le même niveau naturel **us 135** que la fosse **FO 136**, son comblement affleure à 63 cm sous la surface de la terre végétale. Elle est remplie par une terre sableuse noire, meuble et hétérogène, très charbonneuse, ayant piégé de nombreux cailloux calcaires, quelques galets et contenant de nombreuses racines. Des fragments de TCA et de nombreux tessons de céramique antique ont aussi été prélevés.

A l'extrémité sud de la tranchée Tr. 09, une fosse **FO 142**, complètement isolée, affleure à 93,82 m NGF. De plan ovale (**us 142.01**) de 1,39 m sur 0,48m, aménagée dans l'**us 145**, un sable jaune orangé, meuble et homogène, ponctué de très rares galets, elle présente en

surface un comblement sableux brun, meuble et homogène mêlé, parmi de nombreuses racines, à de nombreux cailloux calcaires, des fragments de TCA et des tessons de céramique tardo-antique (**us 142.02**).

La fosse **FO 140**, située dans la moitié nord du sondage Tr. 09 à 92,65 m NGF, est traitée à part car sa fonction, naturelle ou anthropique, n'a pas pu être clairement définie. Il s'agit d'une fosse ovale de 0,76 sur 0,12 m, en partie dans la berme est de la tranchée, et installée dans l'**us 131** et scellée par l'**us 134**. Elle est remplie par un sable brun jaune, meuble et homogène, contenant quelques galets, mais est dépourvue de tout mobilier (**us 140.02**).

3.2.3. La maçonnerie M 20/21 (Tr. 04) : un mur de clôture ? (**Pl. 19**)

A l'extrémité est de la tranchée Tr. 04, sous 32 cm de sédiment a été dégagée deux portions d'une même maçonnerie **M 20/21**, partiellement arrachée lors de l'expertise archéologique de 1991. Il s'agit d'un mur orienté nord-est/sud-ouest, fait de moellons et cailloux calcaires grossièrement équarris pour certains et liés à la terre (**us 20.01**). Il apparaît sur une longueur totale (restituée) d'environ 3,50 m, et une hauteur conservée de 18 cm. Le décapage manuel de l'arase supérieure, affleurant à une cote comprise entre 92,89 et 92,99 m NGF, a révélé la présence de nombreux fragments de TCA, de clous, d'éclats de silex et de céramique antique.

Un sondage de dimensions réduites a été pratiqué dans l'espace compris entre les deux portions de mur pour observer le mode de fondation de cette structure maçonnée : rien n'est apparu, probablement parce que l'ensemble a précédemment été perturbé. En outre, la céramique prélevée dans ce sondage est exclusivement antique, mais quel crédit faut-il accorder à ce mobilier alors que le secteur a été brassé ?

Il faut bien entendu rester prudent, mais il est possible de penser que cette construction, de faible envergure, pourrait avoir été un mur de clôture, léger, antique, et qu'il a été réutilisé à une période postérieure pour servir de limite à la nécropole : en effet, ni les sondages de Mme BOISSAVIT-CAMUS ni ceux réalisés cette année n'ont décelé la présence de sépulture au-delà de cette limite.

3.2.4. Les fosses **FO 107** & **FO 108** (Tr. 05) (**Pl. 15**)

A l'extrémité ouest non inondée de la tranchée Tr. 05, deux fosses en partie sous la berme sud du sondage ont été dégagées à une cote comprise entre 91,04 et 90,91 m NGF.

La fosse **FO 107**, de plan pseudo-circulaire, est visible sur une longueur de 1,98 m et une largeur de 1,60 m. Elle est encaissée (**us 107.01**) dans le niveau **us 112**, un sédiment sableux gris, meuble et homogène, contenant quelques galets, des fragments d'un os de faune et des tessons de céramique antique. Elle est scellée par une matrice sableuse **us 110** brun foncé, meuble et homogène, ponctuée de quelques cailloux calcaires.

Cette fosse est remplie par deux comblements qui se distinguent en surface : le premier (**us 107.02**) est un sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, renfermant quelques galets et de rares blocs calcaires. Le second (**us 107.03**), concentré en bordure sud-est, est fait d'un sédiment sableux noir, meuble et homogène, contenant de très rares galets et de nombreux tessons de céramique antique.

Elle est flanquée, sur son côté ouest, par une seconde fosse **FO 108**, de dimensions plus réduites et mesure 1,56 m sur 1,34 m. De plan semi-circulaire, elle est encaissée dans l'**us 112** et recouverte par l'**us 115**, un sédiment sableux brun gris clair, meuble et homogène, contenant de très rares galets. Son remplissage (**us 108.02**) se compose d'un sédiment sableux jaune, meuble et homogène, avec de très rares cailloux calcaires. La présence de quatre blocs calcaires situés le long de la paroi est, assimilable à un calage ou à une limite « construite », attire l'attention.

3.2.5. Les fossés **F 118** (Tr. 06) et **F 127** (Tr. 07) : un parcellaire antique ? (Pl. 20)

Deux portions d'un probable même fossé ont été décapées aux extrémités sud des sondages Tr. 06 & 07. Le premier, **F 118**, affleure à 93,49 m NGF. Orienté est-ouest, ses contours sont rectilignes et il est creusé dans les niveaux naturels **us 115** et **us 116**, selon un profil aux parois obliques ; le fond, à plus de 20 cm de profondeur, n'a pas été atteint. Son comblement se compose d'un sédiment sableux gris brun, meuble et homogène, renfermant quelques galets, des cailloux calcaires, des fragments de TCA et des tessons de céramique antique (**us 118.02**).

Le fossé **F 127**, installé dans les **us 115** et **us 126**, adopte un plan rectiligne qui se rétrécit fortement vers l'est. Sa paroi nord est évasée, la sud est subverticale et le fond est plus ou moins plat (**us 127.01**). Le remplissage (**us 127.02**) est identique à celui du fossé **F 118**. La céramique est là encore attribuée à l'époque antique.

Leurs similitudes conduisent à associer ces deux fossés, et à proposer l'hypothèse d'un fossé parcellaire antique.

3.2.6. Le bâtiment formé par les murs **M 1**, **M 2** (1991-Sond. 03), **M 70** & **M 79** et les niveaux d'occupation qu'ils délimitent (Tr. 05)

Lors de la première intervention archéologique, deux murs **M 1** & **M 2**, orientés est/ouest et espacés de 5,30 m, avaient découverts. A l'intérieur de l'espace défini par ces deux maçonneries, se dressaient deux sarcophages installés dans des niveaux de sol antérieurs : une coupe de ces vestiges réalisée à l'époque, que nous avons décidé de mettre au propre et de reproduire dans ce rapport, en témoigne (Pl. 21).

Les fiches us rédigées à l'époque livrent des descriptions succinctes. Ainsi, l'élévation des deux maçonneries est faite d'« argile sableuse orangée, homogène, mêlée à des fragments de calcaire et de mortier blanc et rose ; l'ensemble est extrêmement compact⁶ ». D'après la coupe, le mur **M 1**, large de 90 cm, a été dégagé sur une hauteur de 46 cm ; le mur **M 2** est épais de 70 cm et conservé sur 30 cm de haut.

L'ouverture de la tranchée Tr. 05 a révélé la présence de deux maçonneries parallèles **M 70** & **M 79**, orientées *grosso modo* nord/sud, distantes d'une quinzaine de m ; elles enserrant un espace intérieur de 87 m² où des niveaux de sols et d'occupation ont été conservés (Pl. 22). La maçonnerie la plus orientale, **M 79**, traverse le sondage de nord-nord-est en sud-sudouest. Vraisemblablement parementée sur ses deux faces, elle est large de 0,70 m et est constituée de nombreux cailloux et blocs calcaires (**us 79.01**) liés par un mortier sableux orangé et compact (**us 79.02**). Son arase supérieure affleure à 92,57 m NGF.

⁶ Enregistrement Brigitte BOISSAVIT-CAMUS.

Le mur **M 70**, large de 0,82 m, est conservé sur une hauteur de 0,66 m. Ses fondations sont constituées d'au moins trois assises de blocs calcaires grossièrement équarris ou bruts (**us 70.03**), liés à la terre (**us 70.04**). Les fondations semblent reposer sur le niveau géologique naturel **us 73**, un sédiment sableux orangé à rouge, meuble et homogène, comportant de rares cailloux calcaires et de rares galets.

L'élévation, haute de 66 cm, est constituée de blocs calcaires équarris ou bruts (**us 70.01**), liés par un mortier de chaux beige à orangé à granulométrie grossière, contenant des petits cailloux calcaires et des galets (**us 70.02**). Le nombre d'assises n'est pas observable car le parement est recouvert de mortier.

Ainsi, le bâtiment dont les fondations ont été retrouvées aux quatre points cardinaux était large d'environ 7,30 m et long de 16,80 m (dimensions extérieures), enserrait un espace d'environ 87 m² à l'intérieur duquel plusieurs niveaux de circulation ont été aménagés (**Pl. 23**).

Le secteur a été perturbé par le creusement de la tranchée de 1991, et par conséquent les niveaux stratigraphiques ne sont plus vraiment lisibles. En revanche, plusieurs niveaux d'occupation et de sols semblent conservés en plan.

Le parement ouest de **M 79** est bordé d'un niveau **us 80**, fait d'un mortier de chaux blanc, à granulométrie grossière, renfermant des fragments de TCA, quelques petits galets et de très rares cailloux calcaires. Il affleure à la cote de 92,54 m NGF et est conservé sur une largeur maximale de 0,60 m. Il semblerait avoir été perturbé par une probable fosse **FO 81**, peut-être imputable aux travaux archéologiques de 1991. Le comblement supérieur **us 81.02** apparaît à 15 cm sous la terre arable, et est constitué d'un sédiment sableux brun clair, compact et hétérogène, avec de nombreuses inclusions de mortier blanc, de mortier orangé ressemblant à l'**us 79.02**, de quelques cailloux calcaires et de fragments de TCA.

Cette fosse entame aussi un niveau **us 82**, peut-être un niveau de circulation, fait d'une matrice sableuse brun foncé, meuble et homogène, mêlée à quelques petits galets. Il affleure à 92,58 m NGF. Le rare mobilier céramique prélevé évoque une datation comprise entre l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge.

En outre, un niveau **us 83** dont les liens stratigraphiques avec l'**us 82** n'ont pas pu être définis de façon satisfaisante, apparaît à la cote 92,62 m NGF, et a été coupé par la fosse **FO 81**. Il se compose d'un sédiment sableux brun, compact et hétérogène, renfermant quelques nodules de mortiers beige-orangé, des fragments de TCA ainsi que de très nombreux nodules, cailloux et blocs calcaires ; parmi ces derniers, certains sont équarris.

A environ 2,8 m à l'ouest du parement ouest du mur **M 79**, la stratigraphie n'a pas été perturbée, révélant la présence de plusieurs niveaux de circulation et des sols qui se sont succédés (**Pl. 22**). Ainsi, sous le niveau **us 82**, apparaît un niveau de démolition **us 95**, constitué d'un sédiment sableux brun, meuble et homogène, renfermant de très nombreux nodules et cailloux calcaires. Épais d'une quinzaine de cm, il est enfoui sous une dizaine de cm de sédiments. Il scelle le niveau de circulation **us 96**, fine matrice sableuse brune mêlée à un litage de cailloux et petits blocs calcaires et de nombreux fragments de TCA posés à plat. Il repose à son tour sur deux couches distinctes **us 97** et **us 98** probablement de démolition. La première **us 97**, épaisse d'une quinzaine de cm, est sableuse, brun clair,

meuble et homogène, mêlée à de très nombreux nodules et quelques cailloux calcaires. La seconde **us 98**, visible dans la coupe est/ouest, est un sédiment sableux brun, meuble et homogène, ponctué de rares inclusions de galets et de nodules calcaires.

Cette dernière scelle un autre niveau de circulation **us 99**, dans lequel le sédiment sableux brun, compact et homogène se mêle à de très nombreux cailloux calcaires. Ce dernier affleure à 92,35 m NGF, soit à une trentaine de cm sous la surface de la terre végétale.

Ce niveau repose à la fois sur un sol construit, l'**us 84**, et sur une autre couche de démolition, l'**us 100**. Le sol **us 84**, qui affleure à 92,28 m NGF, est fait d'un mortier de chaux blanc, compact et homogène, dans lequel sont noyés de rares petits cailloux calcaires et des galets. Il n'est conservé que sur une surface restreinte d'environ 60 cm², et sur une épaisseur visible d'environ 5 cm. L'**us 100** est quant à elle constituée d'une terre sableuse noire, meuble et homogène, mêlée à quelques cailloux calcaires. Observable sur une surface très restreinte, elle recouvre très partiellement l'**us 101**, elle aussi très lacunaire. Cette dernière, qui affleure à la cote de 92,16 m NGF, est un potentiel niveau de circulation fait d'un sédiment sableux orangé, très meuble et hétérogène, marbré de taches brunes, avec quelques galets.

Aux niveaux de circulation et de sol succèdent dans le fond de la tranchée, vers l'ouest, deux horizons de circulation **us 85** & **us 86**, qui affleurent à 92,16 m NGF. L'**us 85** est une matrice sableuse brun à orangé, meuble et homogène, dotée de quelques galets et blocs calcaires, accompagnés de fragments de TCA, d'ossements humains et de tessons de céramique altomédiévale. L'**us 86** est faite d'un mortier sableux orangé, compact et hétérogène mêlé à de très nombreux cailloux et blocs calcaires et à quelques petits galets. Il est percé par la structure **F 103**, une probable fosse aux contours circulaires irréguliers (**us 103.02**) contenant de très nombreux blocs calcaires bruts, avec du mortier de chaux blanc (**us 103.02**).

3.2.1. La fosse **FO 72** (Tr. 05) (Pls. 24 & 25)

L'ouverture manuelle d'un sondage au pied du mur **M 70** a permis la découverte, dans la berme sud, d'une fosse **FO 72** dont le comblement principal (**us 72.02**), une matrice sableuse brun foncé, meuble et homogène, avec quelques nodules calcaires et un métacarpe humain, a livré des tessons de céramique exclusivement antiques. Son remplissage est encore marqué par l'effondrement de sa paroi ouest, matérialisé par un niveau sableux brun foncé marbré de poches de sédiment brun rouge, meuble et doté de nodules calcaires (**us 72.03**). Son plan n'est pas connu, mais elle a été installée dans le niveau **us 106**, un sédiment sableux brun rouge, meuble et homogène, recélant de très rares inclusions de galets. Elle a été coupée par la fosse d'installation de la cuve de sarcophage de la **SEP 90** (**us 90.01**).

3.3. L'occupation du Haut Moyen Âge

3.3.1. La nécropole mérovingienne (Pls. 06, 26)

3.3.1.1. Les sarcophages (Tr. 04 & 05)

Comme il a déjà été dit dans la partie introductive, l'existence d'une nécropole mérovingienne était connue depuis plusieurs siècles, et elle avait déjà fait l'objet d'une intervention archéologique au début des années 1990. En revanche, son emplacement et

son emprise n'étaient pas connus : le plan général dressé lors de l'expertise archéologique menée par Mme BOISSAVIT-CAMUS ne permettait pas de géolocaliser précisément les vestiges alors découverts. Grâce à de savants recoupements entre les documents enregistrés à l'époque et les relevés faits dans les tranchées ouvertes aujourd'hui, les sondages réalisés en 1991 ont pu être recalés sur le plan actuel. Ainsi, l'étendue de la nécropole est désormais connue.

Ce sont au total 30 sépultures qui ont pu être identifiées, comprenant 5 inhumations en contenant souple et périssable, et 25 sarcophages, répartis au nord de la parcelle diagnostiquée. A cela s'ajoutent les 47 sarcophages découverts en 1991, mais 8 d'entre eux sont communs aux deux campagnes : 3 ont été vus en 1991 mais pas cette année, et 3 ont été vus en 2017 et pas en 1991. Cette nécropole compte donc aujourd'hui 64 sépultures en sarcophage connues, sur une superficie estimée à 959,40 m².

Ainsi, 25 sarcophages ont été dégagés dans les sondages Tr. 04 & 05, dont 10 sont répartis sur environ 12 m de long, d'est en ouest, dans le sondage Tr. 04, et 15 sur une quarantaine de m dans le sondage Tr. 05. La concentration n'est donc pas forte.

Ils sont généralement disposés par groupes de deux à trois, mais on remarque néanmoins une exception avec le sarcophage **SEP 31** (Tr. 04). Ils forment parfois un éventail, disposition imputable à leur forme trapézoïdale. L'emplacement réservé à la tête est placé à l'ouest, et les pieds à l'est ; bien que cette orientation soit la norme, elle n'est pas stricte.

Les sarcophages voisins sont parallèles les uns aux autres et adoptent ainsi une orientation identique. De plan trapézoïdal, taillés dans du calcaire et monolithiques, ces sarcophages répondent tous à des mesures normées, faisant en moyenne 2 m de longueur, une soixantaine cm de large aux épaules et une trentaine de cm aux pieds. Il apparaît aussi qu'ils sont mieux conservés dans la tranchée Tr. 05, où ils sont plus profondément enfouis et où quelques fragments de couvercle ont été conservés. En revanche, les sarcophages du sondage Tr. 04 sont très arasés et il ne reste parfois d'eux que leur fond de cuve. Ces observations, déjà établies en 1991, ont pu être à nouveau vérifiées.

Seul l'un d'eux a été partiellement fouillé (**SEP 74**), afin d'observer le mode de dépôt et de prélever des ossements pour éventuellement faire établir une datation ; les observations concernant cette sépulture sont présentées lorsque cette dernière est abordée.

Les cuves, qui portent parfois encore les traces des outils qui les ont façonnées, apparaissent relativement standardisées : leurs dimensions sont très proches et ne varient que de quelques cm. En outre, elles semblent être taillées dans un calcaire à fossile provenant, selon Mme BOISSAVIT-CAMUS, de la région de Jonzac.

3.3.1.2. *Les sarcophages de la tranchée Tr. 04*

Dans le sondage Tr. 04, 10 sarcophages en assez mauvais état de conservation, parfois même très lacunaires, ont été dégagés sur une douzaine de mètres, d'est en ouest. Aucune sépulture n'a conservé de couvercle, arraché à une époque qu'il est impossible de déterminer, mais probablement par les labours répétés lorsque la parcelle était encore exploitée (elle ne l'est plus depuis une ou deux décennies).

Les sépultures **SEP 24 & 25** sont installées dans l'**us 23**, une terre sableuse de teinte brun foncé, meuble et homogène, mêlée à quelques inclusions de galets et de cailloux calcaires, de nombreux fragments de TCA (dont des tuiles à rebord), ainsi que de nombreux tessons de céramique (**Pls. 06 & 27**). Il apparaît à une cote comprise entre 92,88 et 92,93 m NGF, sous **us 22**, un sédiment sableux brun, très meuble et homogène comportant quelques inclusions de galets et des tessons de céramique. Les sépultures **SEP 26 à 32** sont quant à elles installées dans ce niveau **us 22**. Ce dernier est scellé par la terre végétale.

Le niveau **us 23** dans lequel sont installées les sépultures se retrouve dans la tranchée Tr. 05 (**us 56**), et correspond vraisemblablement à la terre de cimetière qui délimite l'emprise de la nécropole. La céramique prélevée dans le décapage de ces deux niveaux équivalents est à rattacher à la période antique et tardo-antique.

La sépulture **SEP 24**, la plus orientale de la tranchée, a presque entièrement été dégagée à 24 cm sous la surface de la terre arable, mais l'angle nord-est de sa cuve est pris dans la berme nord du sondage. Elle se compose d'un sarcophage dont il ne reste que la cuve, taillée dans un bloc calcaire monolithe de plan trapézoïdal (**us 24.01**). Elle mesure 2,03 m de long, pour 62 cm de large au niveau de la tête et 34 cm aux pieds (dimensions externes) ; les parois mesurent 6 cm d'épaisseur. L'emplacement de la tête était à l'ouest, et les pieds à l'est.

Cette cuve était comblée par un sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, mêlé à quelques inclusions de galets, des fragments de TCA et un tesson de céramique tardoantique (**us 23.03**) ; aucun ossement n'a été observé (**us 23.02**).

La **SEP 25**, qui flanquait la **SEP 24** au nord et qui lui est parallèle, est en très grande partie sous la berme nord de la tranchée : seul son angle sud-ouest a été observé à 24 cm sous la terre végétale. La cuve, qui devait probablement adopter un plan trapézoïdal, n'est visible que sur une longueur d'1,10 m et sur une largeur (à la tête) de 41 cm ; les parois mesurent 9 cm d'épaisseur. Là encore, aucun os n'a été observé ; le comblement se composait d'un sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, mêlé à quelques inclusions de galets et des fragments de TCA (**us 25.03**).

A environ 2,50 m à l'ouest, un groupe de 5 sarcophages a été dégagé à 35 cm environ sous la terre végétale (**SEP 26 à 30**).

La **SEP 26**, un fond de cuve très arasé, n'est que partiellement conservée et le calcaire dans lequel elle est taillée est éclaté. Les parois (larges d'une dizaine de cm) se devinent néanmoins et se distinguent du fond de la cuve à proprement parler par les traces d'outils qui marquent ce dernier. Elle mesure 44 cm aux pieds et 62 cm dans la partie supérieure. La dalle qui reste était scellée par l'**us 23**, qui à cet emplacement précis contenait des fragments d'os, des tessons de céramique et un fragment d'une petite plaque en métal.

Cette **SEP 26** est flanquée au nord par la **SEP 27**, qui lui est parallèle et qui est un peu mieux conservée. Il s'agit là encore d'un fond de cuve de sarcophage, en très mauvais état, conservé sur une longueur de 2,12 m et sur une largeur de 68 cm à la tête et 43 cm aux pieds. Installé dans l'**us 23**, il était scellé par l'**us 22**.

A quelques dizaines de cm à l'ouest affleurent à une cote moyenne de 92,7 m NGF les **SEP 28, 29 et 30**, disposées dans une même rangée et observant une même orientation (**Pls. 06 & 28**).

La **SEP 28**, une cuve de sarcophage très arasée mais dont les parois sont encore visibles, a son angle nord-ouest en partie caché sous la berme nord du sondage. Longue d'1,79 m, large de 54 cm à la tête et 28 cm aux pieds (**us 28.01**), elle contenait encore des restes osseux humains (**us 28.02**) de membres inférieurs en connexion pris dans une matrice sableuse brun foncé, meuble et homogène, renfermant quelques galets, des fragments de TCA et des tessons de céramique non datable (**us 28.03**).

La **SEP 29**, parallèle à la précédente et situé à une dizaine de cm au sud, est une cuve de sarcophage très arasée longue d'1,93 m et large à la tête de 66 cm et de 33 cm aux pieds. Des ossements humains de membres inférieurs en partie en connexion, au moins au niveau des os du pied ont été identifiés (**us 29.02**) ; la cuve était remplie par une terre sableuse brun foncé, meuble et homogène, contenant quelques galets, des fragments de TCA et des tessons de céramique non datable (**us 29.03**).

Cette sépulture est flanquée au sud par la **SEP 30**, un fond de cuve très arasé de 2 m de long et large de 52 cm à la tête et 27 cm aux pieds (**us 30.01**). Les parois sont larges de 6 cm environ. Encaissée dans l'**us 23**, elle était scellée par le niveau **us 22**, qui à cet endroit renfermait quelques fragments d'os longs, dont l'appartenance est inconnue.

A un peu plus d'1,50m à l'ouest a été dégagé le sarcophage le mieux préservé de la tranchée, la **SEP 31**. Elle se compose d'une cuve monolithe longue de 2,16 m et large de 68 cm à la tête et 32 cm aux pieds (**us 31.01**). L'épaisseur sédimentaire étant plus importante dans ce secteur, la cuve est conservée sur une hauteur de 22 cm. Elle contenait un sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, renfermant quelques galets et des fragments de TCA (**us 31.03**). Les ossements humains n'ont été recherchés. Cette structure funéraire, dégagée au centre de la tranchée, est la plus occidentale du sondage, elle est flanquée au nord par une inhumation en contenant souple périssable **SEP 32**, dont il sera question plus bas. D'après le recalage de l'implantation des sondages ouverts en 1991, cette sépulture aurait pu être vue, mais ne l'a pas été, peut-être parce qu'elle est enfouie légèrement plus profondément que les autres.

A environ 2 m au sud de la **SEP 31** a été dégagé un fond de cuve de sarcophage **SEP 33** extrêmement mal conservé (**us 31.01**), affleurant à 34 cm sous la surface de la terre arable, encaissé dans l'**us 23** et scellé par l'**us 22 (PI. 29)**. Conservée sur 1,10m de long et sur 41cm de largeur maximale, la dalle calcaire qui la compose est très fragmentée (**us 33.01**). Lors de son décapage manuel, le sédiment qui la scellait **us 22** contenait des fragments de TCA.

A quelques dizaines de cm au sud de cette structure funéraire affleure un second fond de cuve de sarcophage **SEP 34**, sous une trentaine de cm de sédiment (**PI. 29**). Installée comme le précédent dans l'**us 23**, cette sépulture est très fragmentée et très lacunaire (**us 34.01**). De plan probablement trapézoïdal à l'origine, la dalle calcaire restante ne s'observe que sur une longueur maximale de 94 cm, sur une largeur de 41 cm et sur une hauteur de 7 cm ; ses parois se distinguent encore, et mesurent 7 cm d'épaisseur. Lors de son décapage (**us 23**), des clous de cercueil et des fragments de TCA ont été prélevés.

Ce reste de sarcophage est la structure funéraire la plus méridionale identifiée lors du diagnostic. En effet, le niveau **us 23** qui est indubitablement lié à l'emprise de la nécropole,

s'amenuise puis disparaît au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers le sud. Cette épaisseur sédimentaire, ainsi que l'**us 22**, ne se retrouvent d'ailleurs pas dans la tranchée Tr.03, située à un peu moins de 10 m plus au sud. Elles disparaissent aussi directement à l'ouest des **SEP 31 & 32**. En effet, le LOG J et la coupe relevée dans la partie nord/sud de la tranchée Tr. 04 (**Pls. 13 & 37**) démontrent ce phénomène.

3.3.1.3. *Les sarcophages de la tranchée Tr. 05*

Dans le sondage Tr. 05, 15 sépultures en sarcophages ont été découvertes. De la même façon que les sépultures de la tranchée Tr. 04 sont installées dans le niveau **us 23**, la majorité de celles de la tranchée Tr. 05 l'est dans un niveau équivalent, l'**us 56**. Ce niveau lié à l'utilisation/fréquentation du cimetière est scellé par un sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, contenant quelques galets.

La sépulture la plus à l'est dans le sondage Tr. 05 est le sarcophage **SEP 58**, fond de cuve calcaire monolithe et trapézoïdale (**us 58.01**) longue de 1,88m, large aux épaules de 69 cm et de 35 cm aux pieds ; ses parois, identifiables, mesurent 5 cm d'épaisseur. Elle affleure à 92,72 m NGF, sous 44 cm de sédimentation, et contenait un comblement sableux brun, meuble et homogène, mêlé à quelques galets, quelques cailloux calcaires et quelques fragments de TCA (**us 58.03**). Les ossements n'ont pas été observés (**Pl. 30**).

Au nord de cette cuve affleure à 92,74 m NGF un autre sarcophage **SEP 59** dont l'orientation diverge quelques peu par rapport à la précédente car la tête est sensiblement tournée plus vers le sud. Celle-ci mesure 1,86 m de long pour 59 cm à la tête et 32 cm aux pieds, les parois font quant à elles 4 cm d'épaisseur (**us 59.01**). Elle était remplie par une terre sableuse brun, meuble et homogène, dans laquelle se trouvent quelques galets et cailloux calcaires, ainsi que quelques fragments de TCA (**us 59.03**). Là non plus les ossements n'ont pas été observés (**us 59.02**).

En grande partie dans la berme nord du sondage, la cuve (**us 60.01**) de la **SEP 60** est visible en coupe sur 10 cm de hauteur, et est aussi en partie scellée par un fragment de couvercle (**us 60.04**), long de 54 cm et épais de 4 cm (**Pl. 31**).

Directement à l'ouest de ce groupe de 3 sarcophages affleurent à environ 92,80 m NGF, soit sous 38 cm d'épaisseur sédimentaire, deux sarcophages parallèles **SEP 61 & 62**.

Le sarcophage **SEP 61** est en grande partie sous la berme sud du sondage, et n'apparaît donc que l'angle nord-ouest de la cuve (**us 61.01**) sur une longueur maximale de 1,06 m et sur une largeur de 37 cm ; les parois mesurent 5 cm d'épaisseur. Les ossements (**us 61.02**) n'ont pas été recherchés, et le remplissage de la cuve (**us 61.03**) est constitué d'un sédiment sableux brun, meuble et homogène, renfermant quelques galets.

Cette sépulture est flanquée au nord par un sarcophage **SEP 62**, visible intégralement cette fois. Il se compose d'une cuve (**us 62.01**) trapézoïdale longue de 2,08 m et large de 61 cm à la tête, avec des parois de 6 cm d'épaisseur. La partie inférieure de la structure est recouverte par un gros fragment de couvercle de sarcophage légèrement taillé en bâtière (**us 62.04**), le reste est beaucoup plus fragmenté et même lacunaire ; le remplissage intérieur est identique à celui de la cuve de la **SEP 61**.

A près de 2 m à l'ouest du sarcophage **SEP 60**, en partie sous la berme nord du sondage, affleure à 36 cm sous la surface de la terre arable une sépulture en sarcophage **SEP 63**, très fragmentée et même lacunaire. La cuve (**us 63.01**) est visible sur une longueur de 80 cm et une largeur aux pieds de 32 cm, avec des parois larges de 6 cm. Les ossements n'ont pas été recherchés et le comblement, sableux, ne se distingue pas du niveau dans lequel la cuve est encaissée (**us 63.03**) (**Pl. 32**).

Ensuite, à 2,50 à l'ouest du groupe de sarcophages **SEP 61 & 62**, apparaît un groupe de deux sarcophages **SEP 64 & 65** parallèles.

Le sarcophage **SEP 64**, long de 1,99m et large de 69 cm à la tête et 34 cm aux pieds, est doté de parois de 6 cm d'épaisseur (**us 64.01**). Les ossements (**us 64.02**) n'ont pas été recherchés, et le remplissage (**us 64.03**) se compose d'une terre sableuse brune, meuble et homogène, avec quelques galets et quelques gros blocs calcaires reposant à plat. Ils peuvent correspondre à des fragments d'un couvercle : au niveau de la tête, un très gros fragment a été dégagé à l'intérieur même de la cuve, alors que des morceaux plus petits sont placés de part et d'autre de la paroi de la cuve au niveau des membres inférieurs.

Au sud apparaît la **SEP 65**, qui elle est un peu mieux conservée et dont l'angle sud-est disparaît sous la berme sud du sondage ; une partie du couvercle est d'ailleurs encore conservée en place. La cuve (**us 65.01**) mesure 2,14 m de long, et 69 cm de large au niveau de la tête. Les ossements (**us 65.02**) n'affleuraient pas à la surface du comblement qui revêtait un aspect identique à celui de la SEP 64 (**us 65.03**). La moitié inférieure (est) de la cuve est recouverte d'un gros fragment de couvercle de sarcophage d'environ 1,30m de long taillé en bâtière (**us 65.04**).

Un troisième groupe de 3 sarcophages a été dégagé à environ 4 m à l'ouest des **SEP 64 & 65**, sous une trentaine de cm sous la terre arable.

Le sarcophage **SEP 66** mesure 2,04 m de long, 65 cm de large à la tête et 41 cm aux pieds ; les parois font 7 cm d'épaisseur (**us 66.01**). Il est orienté nord-ouest/sud-est, tout comme les deux autres sarcophages qui l'accompagnent (**SEP 67 & 68**). Le comblement de la cuve se compose d'une terre sableuse brune et meuble, avec quelques petits galets (**us 66.03**).

La cuve (**us 67.01**) de la sépulture **SEP 67**, placée au sud de la précédente, mesure 1,96 m de long, 57 cm de large à la tête et 34 cm aux pieds ; les parois sont de 8 cm d'épaisseur. Elle est remplie par un sédiment (**us 67.03**) identique à la **SEP 66**.

Attenant au sarcophage **SEP 67**, une cuve du sarcophage **SEP 68** est partiellement recouverte par la berme sud du sondage : elle n'est donc visible que sur une longueur d'1,60 m et sur une largeur de 44 cm à la tête ; les parois sont épaisses de 8 cm (**us 68.01**). Là encore, les ossements n'ont pas été recherchés et le remplissage de la cuve (**us 68.03**) est similaire à celui des deux sépultures voisines (**us 68.03**).

A environ 1,30m à l'ouest de la cuve **SEP 66** a été dégagé un sarcophage **SEP 69** : il n'en reste que la cuve (**us 69.01**), et son positionnement attire l'attention. En effet, l'extrémité ouest (tête) affleure à 22 cm sous la surface de la terre arable, alors que l'extrémité orientale repose à 50 cm de profondeur. La fouille des abords directs de cette cuve n'a pas permis de mettre en évidence une fosse profonde dans laquelle le sarcophage aurait pu être installé, ou même d'expliquer ce phénomène.

Le sarcophage mesure 1,64 m de long, et le côté de la tête, placé à l'ouest, est cassé et lacunaire ; il mesurait néanmoins 61 cm de large (**us 69.01**). La cuve est remplie par une matrice sableuse brune dépourvue d'inclusions (**us 69.03**).

A l'ouest de la cuve **SEP 69**, aucune sépulture en sarcophage n'a été identifiée jusqu'au mur **M 70**, situé à un peu plus de 20 m à l'ouest dans la tranchée – cet espace n'est pas pour autant dépourvu de structures archéologiques, décrites dans d'autres paragraphes.

Ainsi, à une vingtaine de cm à l'ouest du parement ouest de la maçonnerie **M 70** ont été dégagées trois sépultures en sarcophages, qui affleurent à une trentaine de cm sous la surface de la terre végétale en moyenne. Elles sont scellées par un niveau de démolition **us 71** fait d'un sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, mélangé à de très nombreux nodules et cailloux calcaires, des fragments de faune, des coquillages, des fragments de TCA et des tessons de céramique alto-médiévale. Cette couche affleure à un peu plus d'une vingtaine de cm sous la surface de la terre arable.

La sépulture en sarcophage **SEP 74**, dont il ne reste plus que la cuve (**us 74.01**) affleure à 91,96 m NGF (**Pls. 24, 25 & 34**). Cette dernière mesure 2,05 m de long, pour 65 cm et 47 cm de largeur ; elle est conservée sur une hauteur de 42 cm, et ses parois sont épaisses de 6 cm. La fosse qui a permis son installation (**us 74.04**) a été creusée dans le sédiment probablement géologique, **us 73**, un sédiment sableux orangé à rouge, meuble et homogène, contenant de rares inclusions de cailloux calcaires et de rares galets, selon un profil aux parois obliques et un fond plat. Elle vient s'appuyer contre le parement ouest de la maçonnerie **M 70**, et lui est donc postérieure. Une fouille partielle de la cuve a révélé que les dépôts avaient été successifs, et qu'il y avait plusieurs individus (**us 74.02**), immatures et matures, dont les ossements étaient en connexion alors que d'autres avaient été poussés aux pieds de la cuve pour ménager de la place. On distingue la présence d'au moins deux individus, avec plusieurs fragments d'os longs, de coxaux, de crânes et des éléments du tarse.

Les restes osseux sont pris dans une matrice sableuse brune, meuble et homogène, mêlée à quelques galets (**us 74.03**) et de la céramique alto-médiévale.

La **SEP 90** (**PI. 34**), située au sud de la **SEP 74**, en grande partie dans la berme, n'a dévoilé que son angle nord-ouest. Elle est donc visible sur une longueur d'1,43 m et sur une largeur, à la tête, de 45 cm ; ses parois mesurent 7 cm d'épaisseur (**us 90.01**). Elle est remplie par un sédiment sableux brun, meuble et homogène, mélangé à des galets, quelques cailloux calcaires et de quelques fragments de TCA (**us 90.03**). Les ossements (**us 90.02**) n'ont pas été dégagés. La fosse dans laquelle elle a été aménagée adopte un profil aux parois très évasées et au fond en très légère cuvette (**us 90.04**) ; elle entaille le niveau **us 106**, matrice sableuse brun rouge, meuble et homogène, comportant de très rares de galets, ainsi que la fosse **FO 72**.

Enfin, la sépulture la plus occidentale mise au jour dans cette tranchée est la **SEP 75**, installée contre le parement ouest de la cuve de la **SEP 90**, et dans un alignement strict avec cette dernière. Longue d'1,95m et large de 71 à la tête, cette cuve est dotée de parois mesurant 10 cm d'épaisseur (**us 75.01**). Elle est comblée par un sédiment sableux brun, meuble et homogène, renfermant quelques galets et cailloux calcaires, ainsi que quelques fragments de TCA (**us 75.03**).

3.3.1.4. *Les sépultures en sarcophage découvertes en 1991*⁷

Lors de la précédente expertise archéologique, 47 sarcophages avaient été dégagés. Seuls trois d'entre eux ont été décrits dans des fiches d'enregistrement qui sont parvenues jusqu'à nous. Il s'agissait vraisemblablement de ceux qui avaient été « fouillés » par l'équipe municipale de l'époque lors de leur découverte. Par ailleurs, la documentation contenait des plans des sondages sur lesquels il apparaît que tous les sarcophages n'ont pas reçu de numéro d'inventaire.

Ainsi, la **SEP 01-1991**, dégagée dans le sondage SD 01, correspond à la **SEP 27** (Tr. 04). En revanche, les **SEP 03-1991** (SD 02) & **SEP 10-1991** (SD 02) n'ont pas été dégagées une seconde fois.

La **SEP 03-1991** (SD 02), orientée strictement ouest-est, est un sarcophage trapézoïdal très arasés par les labours qui mesure 1,94 m de long, 66 cm de large à la tête et 36 cm aux pieds ; les parois sont épaisses de 5 à 7 cm. La hauteur de cuve n'excède pas 13 cm. Un trou d'évacuation pourrait avoir percé la base de la paroi nord, mais cette observation apparaît sans certitude. Le remplissage, présent en fond de cuve sous les ossements, se compose d'une terre compacte sableuse et noire, mêlée à des fragments de brique et des tessons de céramique accumulés aux pieds du squelette. Rien n'est dit sur ces derniers.

En revanche, les informations sur les restes osseux sont plus prolixes : la sépulture ne renfermait qu'un seul individu, dont l'état de conservation est médiocre car la partie supérieure du squelette est très bouleversée et fragmentée. Seuls les humérus sont en place, le rachis a disparu, les côtes sont représentées par quelques fragments et un seul fragment de calotte crânienne a été prélevé. La partie inférieure est en revanche en place, mais les ossements sont très écrasés. Selon l'auteur de la fiche, l'individu se serait décomposé en espace vide, sur la base de la mise à plat des os coxaux.

La **SEP 10-1991** (SD 02) orientée nord-ouest/sud-est, est un sarcophage d'1,99 m de long, pour 57 cm de large à la tête et 34 cm aux pieds. La cuve est conservée sur une hauteur maximale de 44 cm et les parois mesurent entre 4 et 6 cm de large. Le couvercle a disparu, et la sépulture a partiellement été fouillée par les gens de la commune (autour du crâne et des pieds), ce qui a entraîné la perturbation de certaines parties du squelette. Deux sédiments ont été identifiés à l'intérieur de la sépulture : un terre sableuse présente par infiltration (us 203-1991), qui est distinguée d'une terre noirâtre sur laquelle il n'y a aucune précision supplémentaire (us 204-1991).

Les observations anthropologiques faites alors évoquent un individu seul, peut-être de sexe masculin, en décubitus dorsal et peut-être âgé d'entre 20 et 25 ans. Le crâne était légèrement surélevé, et les ossements en bon état de conservation.

3.3.1.1. *Les sépultures en contenant souple ou périssable*

Les sépultures en contenant périssable/souple qui ont été identifiées en 1991 n'ont pas été représentées sur le plan général des sondages, et les fiches us ne contiennent aucune information à leur sujet.

⁷ Les informations scientifiques sont tirées des fiches us de l'époque, et les informations qu'elles contiennent sont retranscrites ici. Les documents d'origine conservés au centre de documentation du SRA de Poitiers sont reproduits ici en annexe.

Une seule sépulture **SEP 32** en contenant souple ou périssable a pu être identifiée lors du décapage de la tranchée Tr. 04, à quelques cm au nord du sarcophage **SEP 31 (Pl. 28)**. La fosse sépulcrale (**us 32.01**) dans laquelle les ossements (**us 32.02**) ont été déposés ne se détache pas de l'encaissant (**us 23**) : on en ignore donc les limites. Par conséquent, le comblement de la fosse (**us 32.03**) n'a pas non plus pu être distingué. En outre, les os sont très mal conservés, seuls des fragments de diaphyses des fémurs et des tibias sont apparus. Ils semblent avoir été conservés en place, et si c'est bien le cas, la tête était disposée à l'ouest et les pieds à l'est, en position de décubitus dorsal, avec les membres inférieurs en extension. Si cette sépulture est en partie arrachée, c'est probablement dû au creusement de la tranchée en 1991.

L'ouverture de la tranchée Tr. 05 a permis d'identifier 5 sépultures en fosse, dont les limites de creusement ont pu être observées avec certitude pour 3 d'entre elles. Comme les sarcophages, elles sont aménagées dans le niveau **us 56** pour celles qui sont situées à l'est de la tranchée (**SEP 76 & 77**), et dans une terre **us 104** sableuse brun orangé, meuble et homogène, mêlée à des galets, des cailloux et quelques blocs calcaires pour celles dégagées dans la partie plus occidentale du site (**SEP 87, 88 & 89**). La présence d'ossements humains épars pris dans le niveau **us 56** pourrait témoigner en faveur de l'existence d'inhumations en fosses supplémentaires, mais illisibles aujourd'hui.

Ainsi, les **SEP 76 & 77** sont en fait des poches contenant des amas d'ossements humains sans réelle organisation, prises dans le sédiment **us 56** et affleurant sous environ 32 cm de sédimentation. Les os sont déconnectés et regroupent fragments de crânes, d'os longs, de côtes, etc... Aucune limite de fosse n'a pu être déterminée (**Pl. 35**).

A une dizaine de m plus à l'ouest ont été dégagées trois fosses potentiellement sépulcrales **SEP 87, 88 & 89** encaissées dans le niveau **us 104**. Les structures étaient scellées par deux niveaux distincts, les **us 102 & us 105**. Le premier est fait d'une terre sableuse orangée, très meuble et homogène, contenant des nodules et nombreux cailloux calcaires, ainsi que des fragments de TCA. Le second se compose d'un sédiment sableux brun, meuble et homogène, mêlé à quelques nodules et de très rares cailloux calcaires.

La **SEP 87**, qui affleure à 32 cm sous la surface de la terre arable, est installée dans une fosse (**us 87.01**) aux contours en grande partie indéterminés car elle disparaît sous la berme sud du sondage. Les ossements (**us 87.02**), très fragmentés et lacunaires, affleurent à la surface du comblement selon une position et orientation indéterminées (**us 87.02**) ; le remplissage de la fosse sépulcrale (**us 87.03**) se compose d'une matrice sableuse brune, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires et fragments de TCA.

La **SEP 88**, située en grande partie sous la berme nord du sondage cette fois-ci et sous 40 cm de sédiment (notamment l'**us 105**), adopte un plan semi-circulaire (**us 88.01**). Les restes osseux (**us 88.02**), qui n'ont pas été dégagés lors du décapage, étaient noyés dans une terre sableuse brune, meuble et homogène, mêlée à quelques cailloux calcaires et des fragments de TCA (**us 88.03**).

Le creusement de la fosse sépulcrale de la **SEP 89** apparaît dans son intégralité et adopte un plan oblong, long d'1,43 m, large de 45 cm et orienté nord-ouest/sud-est (**us 89.01**). La

SEP affleure à 32 cm sous la surface de la terre végétale (92,08 m NGF), à une trentaine de cm à l'est du parement est du mur **M 70**. Elle contient des ossements (**us 89.02**) (extrémité proximale de radius par exemple) qui apparaissent très partiellement à la surface du comblement, et dont l'état de connexion, l'orientation et la position sont inconnus. Le comblement (**us 89.03**) est similaire à celui des autres SEP du secteur, un sédiment sableux brun, meuble et homogène, renfermant cailloux calcaires et fragments de TCA.

Une dernière probable sépulture en fosse a été identifiée contre le parement ouest du mur **M 70**, sous un peu moins de 50 cm de sédiment : la fosse sépulcrale de la **SEP 91 (us 91.01)**, qui n'a pas pu être observée, est scellée par l'**us 71**, un niveau de démolition qui recouvre l'ensemble des structures archéologiques dégagées dans le secteur fait d'une terre sableuse brun gris, meuble et homogène, contenant de très nombreux nodules et cailloux calcaires, des fragments d'os de faune, de coquillages, de TCA et des tessons de céramique antique. Les ossements humains (**us 91.02**) sont amassés sans logique anatomique (le crâne était recouvert par des os longs) et sont noyés dans une matrice sableuse brune, homogène et meuble, mêlée à de très rares inclusions de nodules et des blocs calcaires, des fragments de TCA et quelques tessons de céramique antique.

D'autres inhumations de ce type devaient être présentes dans l'enceinte de la nécropole, la découverte d'ossements humains épars en témoigne, mais aucune d'entre elle n'a pu être identifiée. Mme BOISSAVIT-CAMUS était parvenue à la même conclusion lors de son intervention.

3.3.2. Les traces d'habitat dans la tranchée Tr. 04 : fossés et fossés comblés par du mobilier alto-médiéval (Pls. 36 à 40)

Il est rapidement apparu que l'établissement de la nécropole ne s'était pas fait dans un secteur isolé : il ne s'agit donc pas d'une nécropole de plein champ. En effet, tout un ensemble de structures fossoyées, fosses dépotoir, potentiels trous de poteau, fossés et sablières basses ont été dégagés. Leurs comblements renfermaient parfois du mobilier attribuable à la période alto-médiévale, mais aussi une quantité non négligeable de céramique résiduelle antique.

Ces structures fossoyées alto-médiévales se perçoivent de façon beaucoup plus nette dans la tranchée Tr. 04, où elles ont pu être identifiées et comprises sans équivoque. En revanche, en comparaison, les vestiges du sondage Tr. 05 relèvent d'une organisation un peu plus complexe et peut-être plus ancienne.

Commençons par la portion orientée nord-sud ouverte dans la tranchée Tr. 04, longue d'un peu moins d'une dizaine de m (**Pls. 36 & 37**). Son ouverture a révélé la présence de 4 structures anthropiques, encaissées dans trois niveaux distincts (**us 18 us 40 & us 41**) dont il sera question plus bas. L'ensemble est scellé par un sédiment **us 23** sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques rares inclusions de galets, quelques blocs calcaires, de nombreux tessons de céramique, de très nombreux fragments de TCA (dont tuiles à rebord) et de la céramique résiduelle, majoritairement datée de l'Antiquité tardive. C'est un niveau qui est en lien avec le fonctionnement du cimetière. Il est recouvert par l'**us 22**, terre

sableuse brune, très meuble et homogène, contenant quelques galets et de rares tessons de céramique.

La fosse **F 35**, probable trou de poteau circulaire de 35 cm de diamètre, est encaissée (**us 35.01**) dans un niveau **us 41** sableux brun clair, meuble et homogène, ponctué de très rares galets et affleurant à 92,43 m NGF. La fosse **F 35**, apparaissant à 55 cm sous la terre végétale, est remplie par un sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec seulement quelques inclusions de galets (**us 35.02**).

A environ 1,30 m au sud de la **SEP 34**, a été dégagé un fossé **F 36** orienté est/ouest, creusé au nord dans un niveau **us 42** sableux brun-rouge, meuble et homogène, renfermant de très rares galets, et au sud dans un sédiment **us 40** sableux beige à jaune, meuble et homogène, mêlé à quelques inclusions de galets. Il apparaît à 40 cm sous la surface de la terre végétale, et mesure 34 cm de large à l'ouverture pour 28 cm de profondeur. Il adopte un profil aux parois subverticales et un fond plat (**us 36.01**) et est comblé par deux remplissages successifs. Le comblement inférieur (**us 36.02**) est composé d'un sédiment sableux brun-gris, meuble et homogène, renfermant quelques galets, quelques racines et des fragments de TCA. Epais d'une vingtaine de cm environ, il scelle une terre sableuse noire, meuble et homogène, comprenant quelques galets, quelques racines et des fragments de TCA (**us 36.03**).

Il a été proposé de l'associer au fossé **F 39**, décrit un peu plus loin dans ce paragraphe, d'après le profil de leur creusement et leurs comblements respectifs.

Il recoupe un autre fossé **F 37** qui lui est perpendiculaire, large de 72 cm et visible sur une longueur d'un peu plus de 4 m, et qui affleure à la cote 92,3 m NGF. Il est aménagé (**us 37.01**) dans l'**us 40**, là où il est perturbé par **F 36**, un niveau sableux beige à jaune, meuble et homogène, comportant quelques inclusions de galets. A ce niveau succède l'**us 18**, une matrice argilo-sableuse, jaune à orangée, légèrement compacte et dépourvue d'inclusion. En surface, ce fossé **F 37** est comblé par une terre sableuse gris clair, meuble et homogène, mêlée à quelques de galets et des fragments de *tegulae*. Les rares tessons de céramique prélevés à la surface appartiennent au haut Moyen Âge.

Ce dernier fossé **F 37** se poursuit probablement vers le sud sur la totalité de l'emprise : nous avons en effet pris le parti de l'associer aux portions de fossé identifiés dans les tranchées Tr. 01 (**F 06**), Tr. 02 (**F 10**) et Tr. 03 (**F 16**) (**Pl. 43**).

Dans le sondage Tr. 01, il apparaît à 92,59 m NGF, sur une largeur de 0,95 m et sur une profondeur observée de 23 cm. Installé dans l'**us 03**, un sédiment sableux brun-gris orangé marbré, peu compact, hétérogène et sans inclusion, il présente un comblement sableux gris, meuble homogène, où se mêlent quelques galets (**us 06.02**).

Dans la tranchée Tr. 02, ce fossé (devenu **F 10**) est rempli par un de sédiment sableux gris avec de nombreuses tâches d'oxydation, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets, des fragments de TCA (*tegulae*) et des tessons de céramique peut-être médiévaux. A cet endroit, il affleure sous 42 cm de sédiment, à savoir la terre végétale et le remblai **us 01**, une terre sablo-limoneuse grise, très meuble et homogène, comportant de très rares galets. Enfin, dans la tranchée Tr. 03 (**F 16**), ce fossé est comblé par une terre sableuse grise très meuble et hétérogène, mêlée à des petits galets, des fragments de *tegulae* et des tessons de céramique alto-médiévaux (**us 16.02**). Aménagé dans l'**us 03**, il affleure à 92,41 m NGF.

L'espace situé sur le flanc ouest de cette structure est perturbé par la présence d'une fosse **FO 38** probablement dépotoir, de forme plutôt ovale de 48 cm de large, en partie sous la berme ouest de la tranchée et creusée dans l'**us 40** à 40 cm sous la surface (**us 38.01**). Elle est comblée par une terre sableuse gris mouchetée de taches brunes, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (**us 38.02**). Aucun mobilier datant n'a été prélevé.

Dix autres structures fossoyées ont été dégagées à l'ouest des sépultures **SEP 31 & 32 (Pl. 38)**.

Le fossé **F 39** est encaissé dans un niveau sableux brun, meuble avec de rares galets (**us 43**), selon un profil aux parois subverticales légèrement évasées et un fond en cuvette (**us 39.01**). Son remplissage, qui s'est fait en deux temps, présente en fond une terre sableuse brune sombre, meuble et homogène, avec quelques galets (**us 39.03**). Il est recouvert par une matrice sableuse brun foncé, meuble et contenant quelques galets et fragments de *tegulae* (**us 39.02**). Le comblement supérieur affleure à 40 cm sous la terre végétale, qui elle-même recouvre à son tour une terre sableuse brun gris, meuble et homogène, contenant de très rares petits galets (**us 53**).

Nous avons pris le parti de l'associer au fossé **F 36**, pour les raisons que nous avons exposées plus haut. Ces deux structures fossoyées pourraient éventuellement matérialiser une limite de l'espace funéraire.

A environ 2,50m plus à l'ouest, une large fosse **FO 44** a été dégagée sous 38 cm de sédiment, à la cote 92,44 m NGF, et dont la fonction n'est pas très bien comprise. Elle se compose d'une concentration de cailloux et blocs calcaires plus ou moins organisés et non équarris pour la plupart, sans liant. Aucune limite de creusement n'a été décelée, et des fragments de *tegulae* et de tessons de céramique alto-médiévale ont été prélevés au milieu des blocs.

Encore plus à l'ouest, un fossé **F 45** traverse le sondage de nord-ouest en sud-est, à une soixantaine de cm sous la terre végétale. Il est installé (**us 45.01**) dans le niveau **us 54**, sédiment sableux, marron orangé, meuble et très homogène, renfermant de rares petits galets, et est scellé par l'**us 43** évoqué ci-dessus.

Ce fossé **F 45**, large de 64 cm, est visible sur une longueur de 3 m ; il est comblé par un sédiment sableux gris-brun, meuble et homogène, doté de quelques galets, ainsi que de tessons de céramique alto-médiévale.

Deux larges fosses **FO 47 & FO 48** ont été aménagées dans le niveau **us 54**, à une profondeur de 46 cm sous la surface de circulation ; toutes deux sont partiellement visibles car prises sous la berme sud du sondage Tr. 04, et affleurent à une cote moyenne de 91,7 m NGF (**Pl. 39**).

La fosse **FO 47**, large de 2,50 sur 1,70 m et de plan plutôt circulaire (**us 47.01**), est remplie par une matrice sableuse noire, meuble et homogène, renfermant quelques petits galets, quelques blocs calcaires, des fragments de TCA et de nombreux tessons de céramique alto-médiévale, mais avec beaucoup de céramique résiduelle antique (dont un tesson de sigillée) (**us 47.02**).

Elle est flanquée à l'ouest par une seconde fosse **FO 48** de dimensions beaucoup plus restreintes, longue d'1,30 sur 1m (**us 48.01**). Elle est comblée (**us 48.02**) par de nombreux

blocs calcaires bruts et grossièrement équarris noyés dans un sable gris-noir peu présent, meuble et homogène, avec quelques galets et tessons de céramique alto-médiévale.

A quelques dizaines de cm à l'ouest, ce sont à nouveaux deux structures qui ont été dégagées, deux fosses à probablement assimiler à des fonds de trous de poteau **FO 49** & **FO 50**. Elles sont toutes deux encaissées dans l'**us 54** et sont scellées par l'**us 43**. La première affleure à 91,82 m NGF, et la seconde à 91,78 m NGF.

La première fosse, **FO 49**, fait un diamètre de 0,70m et est conservée sur une profondeur de 6 cm ; elle est creusée selon des parois évasées et un fond plat (**us 49.01**). Son comblement (**us 49.02**) est fait d'une matrice sableuse gris-brun, meuble et homogène, avec quelques galets, mais il ne renfermait aucun mobilier datant.

La seconde fosse **FO 50**, de plan circulaire et de 0,40m de diamètre, présente un comblement de surface sableux gris-brun, meuble et homogène, avec des galets et des fragments de terre cuite (**us 50.02**). là encore, il ne recélait d'aucun mobilier caractéristique.

L'ensemble de fosses présenté ci-dessus (**FO 47** à **FO 50**), était enserré dans un espace délimité à l'est, à l'ouest et au nord par trois fossés **F 46**, **F 51** & **F 52** qu'il est possible de rattacher à une même unité structurelle, comme des sablières basses participant à une même construction, ou à un fossé unique délimitant un espace à vocation précise (**Pl. 40**).

Le fossé le plus oriental, **F 46**, traverse le sondage de nord en sud, sur une largeur de 38 cm ; creusé dans l'**us 54** sur une épaisseur minimale de 14 cm, il était recouvert par l'**us 43**. Il est comblé par un sédiment (**us 46.02**) sableux gris-brun, meuble et homogène, mêlé à quelques galets et des tessons de céramique du haut Moyen Âge. Parallèle au fossé **F 52**, il est distant de ce dernier d'une douzaine de m.

Celui-ci, affleurant à la cote de 91,45 m NGF, est creusé dans **us 54** selon un profil à la paroi ouest évasée, est subverticales et un fond en cuvette (**us 52.01**). Son remplissage (**us 52.02**), identique à celui de **F 51**, contenait quelques tessons de céramique alto-médiévale.

3.4. Un dépotoir contemporain **FO 153** (Tr. 08) (**Pl. 41**)

La moitié nord de la tranchée Tr. 08 est perturbée par la présence d'une grande fosse dépotoir **FO 153** où, d'après les habitants, étaient jetés tous les déchets provenant du cimetière, et d'après ce que l'on a pu voir, bien plus encore... Dans une terre sableuse, brun foncé à orangé, compacte et hétérogène, se mêlaient de nombreux cailloux calcaires, des fragments de métal et de nombreuses bouteilles en verre avec encore parfois leur bouchon, des baleines de parapluie, du plastique, etc... (**us 153.02**).

Le dégagement de cette grande fosse et son décapage manuel ont révélé la présence d'un amas de blocs calcaires bruts et équarris, sans liant ni organisation **F 146**. Aucune limite de fosse, aucune éventuelle tranchée de fondation, dans l'éventualité de la présence d'un mur démolé, n'ont été mis en évidence. La partie supérieure affleure à 55 cm sous la surface de la terre arable. L'éventualité d'un mur éboulé à cet emplacement n'est pas écartée, car cette structure en a l'aspect, mais sur le terrain et au décapage, aucun indice n'est venu confirmer cette hypothèse pour autant.

3.5. Les structures isolées et/ou indéterminées

3.5.1. Les fossés

3.5.1.1. **F 07** (Tr. 01) (Pls. 42 & 43)

A l'extrémité est de la tranchée Tr. 01 a été dégagé un fossé orienté nord/sud, observé sur une longueur d'environ 4,70 m et sur une largeur de 1,30 m ; il est conservé sur une profondeur de 43 cm et adopte un profil aux parois évasées et au fond plat (**us 07.01**). Le comblement supérieur (**us 07.03**), qui affleure à 92,87 m NGF, est composé d'un sédiment sableux gris meuble et homogène, mêlé à quelques inclusions de petits galets. Il recouvre une matrice sableuse gris moucheté de tâches rougeâtres, meuble et homogène, ponctué de de galets (**us 07.02**). Il n'a livré aucun mobilier datant, et son interprétation reste hasardeuse. Peut-être s'agit-il d'un ancien fossé parcellaire.

Il est aménagé dans le niveau naturel **us 03**, tout comme son voisin le fossé **F 06**.

3.5.1.2. **F 08** (Tr. 02) (Pl. 42)

Le fossé **F 08**, aux contours rectilignes, est orienté nord-ouest/sud-est, mesure 66 cm largeur pour une longueur observée d'un peu plus de 4, 30 m. Il affleure à une cote comprise entre 92,84 et 92,89 m NGF, et est creusé dans l'us 03 selon des parois subverticales et un fond plat (**us 08.01**). Il est rempli d'un sédiment sableux gris hétérogène, meuble avec quelques inclusions de galets (**us 08.02**).

3.5.1.3. **F 09** (Tr. 02) & **F 14** & **15** (Tr. 03) : les restes d'un chemin ? (Pl. 44)

A quelques cm à l'ouest du fossé **F 10** a été dégagé un fossé orienté nord/sud, large d'1,33 m et profond de 58 cm. Il adopte un profil creusé dans l'us 03 aux parois subverticales et un fond plat (**us 09.01**). Son comblement (**us 09.02**) affleure à 57 cm sous la surface de la terre arable, et est scellé par l'**us 01**. Il se compose d'un sédiment sableux gris brun, très meuble et homogène, doté de quelques galets. Aucun mobilier n'y a été prélevé.

L'hypothèse selon laquelle ce large fossé pourrait correspondre, dans la tranchée Tr. 03, aux fossés **F 14** et **F 15**, est ici proposée. En effet, la similitude de leurs complements, un sédiment sableux grisâtre, où se mélangent uniquement des galets, ainsi que celle de leur orientation, ou de leur encaissant (**us 03**) inclinent à y voir les restes très ténus d'un possible chemin. En revanche, aucun mobilier n'a été prélevé en surface dans aucune des trois structures.

3.5.1.4. **F 11** (Tr. 02) (Pl. 42)

A une vingtaine de m à l'ouest du fossé **F 09**, un fossé **F 11** orienté sud-ouest/nord-est, est apparu à la cote de 91,76 m NGF, sous l'**us 01** et installé dans l'**us 03** (**us 11.01**). De plan rectiligne, il a été observé sur une longueur de 6,20 m et une largeur de 49 cm ; il affleure à 91,76 m NGF. Il est comblé (**us 11.02**) par un sédiment sableux gris, très meuble et homogène, mêlé à de rares galets. Par son isolement et son indigence en mobilier, il n'a donné lieu à aucune interprétation.

3.5.1.5. **F 13** (Tr. 03) (Pl. 44)

Un autre fossé **F 13** apparaît, isolé, dans la tranchée Tr. 03. Orienté nord/sud, large de 36 cm et affleurant à 92,13 m NGF, il est comme les structures précédentes creusé dans l'us 03 (us 13.01). Son remplissage paraît, en surface, fait d'une matrice sableuse gris brun, meuble et homogène, ponctuée de quelques galets. Aucun mobilier n'y a été prélevé.

3.5.1.6. **F 17** (Tr. 03) (Pl. 45)

A l'est du fossé F 16 dans la tranchée Tr.03 a été dégagé un fossé **F 17** orienté sudouest/nord-est, visible sur 2,50 m de long et d'une largeur comprise entre 26 et 67 cm. Il affleure à 50 cm sous la terre végétale. Creusé dans le niveau **us 03**, il adopte un profil aux parois subverticales à obliques et un fond irrégulier (**us 17.01**). Il est comblé par un sable gris brun, homogène, mêlé à quelques galets (**us 17.02**). Il est dépourvu de mobilier et ne peut être rattaché à aucune autre structure environnante. Il est donc difficile de comprendre son rôle.

3.5.1.7. **F 126** (Tr. 07) (Pl. 45)

A l'extrémité sud de la tranchée Tr. 07, sous 30 cm de sédiment, un fossé **F 126** orienté nord-ouest/sud-est a été dégagé, creusé dans les **us 115** et **125**, deux niveaux géologiques sableux. Le creusement du fossé adopte un profil à la paroi nord irrégulière, la paroi sud oblique et un fond plat (**us 126.01**). Le comblement est sableux, gris, mêlé à de nombreuses taches d'oxydation et quelques galets (**us 126.02**). Il n'a livré aucun mobilier et ne peut être rattaché à aucune fonction assurée.

3.5.2. Les trous de poteau **TP 132** & **TP 133** (Tr. 07) (Pl. 16)

Deux probables trous de poteau ont été dégagés à l'extrémité nord de la tranchée Tr. 07, à 93,11 m NGF. Creusés selon des plans circulaire et ovale dans l'**us 133**, ils sont comblés par un sable gris, meuble et hétérogène, contenant de rares galets mais de très nombreuses racines. Le **TP 132** a livré des éclats de silex. Leur indigence en mobilier et leur isolement ne permet pas de les rattacher à une période chronologique.

3.5.3. Des variations naturelles du terrain ou des fossés anthropiques ?

3.5.3.1. **F 119, 120, 121 & 122** (Tr. 06) (Pl. 46)

Un ensemble de variations dans le substrat géologique a attiré notre attention dans le secteur nord des tranchées Tr. 06 & 07, mais plus particulièrement dans la première. Il s'agit en effet de structures pouvant être assimilées à des fossés aux contours soit rectilignes irréguliers, soit circulaires. Leur remplissage se compose d'une matrice sableuse brunâtre tirant sur le gris, meuble, homogène et contenant quelques cailloux calcaires. Elles apparaissent en fond de tranchées à des cotes comprises entre 92,88 et 93,12 m NGF. Ces « anomalies » ont été individualisées et enregistrées en tant qu'entités indépendantes mais, hormis la présence de quelques tessons de céramique antique en surface et de fragments de TCA, rien n'indique qu'il s'agit là d'éléments fossoyés par la main de l'homme.

3.5.3.2. **F 129** (Tr. 07) (Pl. 46)

Au centre de la tranchée Tr. 07 se développe un fossé **F 129**, affleurant à 93,23 m NGF et orienté dans sa partie occidentale, d'ouest en est, avant d'effectuer un virage vers le nord. Creusé dans les **us 116** et **125** selon des contours irréguliers, son comblement est fait d'une terre sableuse jaune, meuble et homogène, contenant de très nombreux galets. Là encore, il s'agit vraisemblablement d'une anomalie géologique naturelle.

3.5.3.1. *Des fosses de plantation ou naturelles* (Pl. 18)

La fosse **F 128** (Tr.07), creusée dans l'**us 116**, est de forme ovale, de 46 sur 30 cm. Apparaissant sous 45 cm de sédimentation, elle est comblée par une matrice sableuse grise, meuble et hétérogène, contenant quelques galets, de très nombreuses racines et des éclats de silex (**us 128.02**).

La fonction, naturelle ou anthropique, de la grande fosse **FO 151**, dégagée dans la tranchée Tr. 08 en partie sous la berme est du sondage, n'a pas pu être clairement définie. Longue de 2,35 m et visible sur une largeur de 76 cm, elle est creusée dans l'**us 158** (**us 151.01**) et est remplie par un sédiment sableux brun orangé, meuble et hétérogène, avec de rares galets et sans autre inclusion (**us 151.02**).

Il en est de même pour l'autre grande fosse **FO 148**, située à quelques dizaines de cm au nord de la précédente. Creusée dans le même sédiment, elle adopte un profil très irrégulier longiligne sur une longueur de 3,20 m et sur une largeur de 1,38 m. Affleurant à 92,75 m NGF, son comblement est fait d'un sédiment sableux brun orangé, meuble et hétérogène, avec quelques cailloux et blocs calcaires et de rares galets (**us 148.02**).

La tranchée possède deux autres fosses de plantation, les fosses **FO 147** & **FO 149**, située sur le flanc ouest de la grande fosse **FO 148**. Apparaissant en moyenne à 92,7 m NGF, circulaires, elles mesurent un cinquantaine de cm de diamètre. Elles sont remplies respectivement par un sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec quelques galets (**us 147.02**) et par une matrice sableuse brun jaune, meuble et hétérogène, ponctuée de quelques galets et de nodules de charbons (**us 149.02**).

Dans la tranchée Tr. 09, trois anciennes fosses de plantation ont été dégagées : **F 138**, **F 139** et probablement **F 141**. De plan circulaire plus ou moins régulier, elles ont été creusées dans différents niveaux naturels et elles renferment toutes un comblement où le sable se mêle à une grande quantité de racines et des galets.

4. Synthèse et conclusions

4.1. Les occupations antique & alto-médiévale

Les traces d'une occupation antérieure à l'installation de la nécropole, nous l'avons vu, sont tout à fait perceptibles, non seulement à travers le mobilier résiduel omniprésent jusque dans la terre végétale, mais aussi par le biais de structures fossoyées dont les comblements contiennent – ou ont piégés – du matériel de cette période. A l'exception de deux ou trois fragments de silex, aucun témoignage d'une occupation encore plus ancienne, même augustéenne, n'a été relevé.

La preuve d'une occupation antique la plus tangible est sans conteste le bâtiment dont l'emprise a pu être restituée grâce au recoupement des informations issues des sondages réalisés au cours des deux interventions archéologiques. Nous avons en effet pris le parti d'attribuer cette construction à une époque assez reculée, si ce n'est antique au moins à la fin de l'Antiquité. Le diagnostic et l'intervention archéologique de 1991 n'ont apporté que très peu d'indications sur les attributions chronologiques possibles, et de nombreuses questions demeurent.

Les indices chronologiques sont malheureusement très pauvres : très peu de mobilier a été prélevé sur ces horizons de circulation et même dans les niveaux de démolition qui les scellent. Seule l'**us 82** a livré 3 tessons de céramique antique, témoignage bien pauvre pour attester d'une date arrêtée pour ce niveau.

Mme BOISSAVIT-CAMUS évoque la présence de mobilier du bas-empire mais n'évoque pas l'idée que le bâtiment ait pu appartenir à cette époque : selon elle, l'occupation ne s'étend qu'entre les périodes mérovingienne et carolingienne, et l'édifice aurait été détruit au **XV^e** ou **XVI^e** siècle. Sans pouvoir être aussi précis et catégorique, nous nous accordons aussi à penser que le secteur (et non pas seulement l'ensemble bâti) a été détruit et/ou abandonné au cours de l'époque médiévale. En effet, le niveau de démolition qui recouvrait entre autre l'arase du mur **M 70** contenait du mobilier céramique médiéval.

Rappelons ensuite que Mme BOISSAVIT-CAMUS indique que des sarcophages (qui n'ont pas été vus cette année) émergeaient du niveau de sol construit à l'intérieur du bâtiment, démontrant l'antériorité de ces derniers face aux premiers ; en outre, le petit sondage pratiqué entre le mur **M 70** et la cuve de sarcophage **SEP 74** montre que celui-ci a été installé alors que le mur était déjà en place. La préexistence de la construction du bâtiment par rapport à l'installation de la nécropole ne fait donc pas de doute. Nous l'avons dit, l'aspect architectonique du mur **M 70**, dont les fondations et une faible partie de l'élévation ont pu être observées, nous évoque une construction antique.

Pour toutes ces raisons, il est possible d'avancer l'hypothèse selon laquelle l'édifice aurait été construit entre la haute époque antique et le Bas-Empire pour prendre une fourchette large, et que la nécropole s'est installée ensuite, peut-être en respectant dans un premier temps l'espace de l'édifice (alors encore en fonction ?), puis, dans un second temps, en y installant des sépultures en sarcophages et en fosses. En effet, n'oublions pas que trois sépultures **SEP 87**, **SEP 88** et **SEP 89** en fosses ont été identifiées directement à l'est du parement est du mur **M 70**, installées dans l'horizon de circulation **us 104**.

C'est en effet bien souvent à proximité d'un habitat antique que se développent les nécropoles du haut Moyen-Âge, et le cas de Chepniers n'est en aucun cas une exception⁸.

4.2. La nécropole mérovingienne

L'emprise de la nécropole est aujourd'hui relativement bien connue sur ses quatre points cardinaux, grâce au recoupement d'informations obtenues en 1991 et cette année : elle s'étendait sur une surface d'à peu près 960 m², installée non loin d'un cours d'eau et en hauteur, là où le sous-sol n'était plus humide. Il ne s'agit donc pas d'une nécropole de « plein champ » comme on aurait pu le croire de prime abord car elle s'accompagnait de structures bâties répondant à un probable habitat et/ou un lieu de culte.

Comme dans presque toutes les nécropoles mérovingiennes établies entre le VI^e et le VIII^e siècle, les trois types de tombes, à savoir en contenants périssables en fosses, sarcophages individuels et à inhumations successives, se rencontrent à Chepniers¹². Les sépultures en fosses sont toutes très mal conservées, mais leur existence a pu être prouvée.

Les sarcophages présentent des états de conservation variables : l'existence de certains n'est plus attestée que par leur fond de cuve, alors que d'autres, situées au nord de la nécropole, possèdent encore leur couvercle. Ces derniers exemples sont rares, probablement à cause des labours anciens (la parcelle n'est plus exploitée depuis plusieurs décennies). Le fait que l'emplacement des sarcophages est connu depuis au moins le XVII^e siècle, et que nombre d'entre eux a été déplacé au cours des siècles, doit aussi jouer. Parmi les villageois étant venus nous rendre visite sur le chantier, plusieurs d'entre eux se rappelaient que des cuves étaient exposées le long du chemin, en bordure de champs, pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Les quelques fragments de couvercle retrouvés sont taillés en bâtière, comme c'est le cas pour les **SEP 62** et **SEP 75** ; le sarcophage SEP 60 était quant à elle scellée par une dalle plate. D'autres exemples montrent que des fragments de couvercle se sont effondrés à l'intérieur des cuves ou contre les parois externes (**SEP 62**, **SEP 64**).

Les cuves semblent avoir été installées par groupes, avec la tête toujours disposée à l'ouest – l'orientation n'est pas toujours stricte. Elles apparaissent par ailleurs en éventail, mais ce fait doit être simplement dû à leur forme trapézoïdale. Il a été possible de montrer, pour quelques-unes seulement (**SEP 90**, **SEP 74**, Tr. 05), qu'elles ont été installées dans des fosses prévues à cet effet. Elles sont toutes par ailleurs monolithes ; aucune sépulture en coffrage maçonné n'a été découvert.

De plus, Mme BOISSAVIT-CAMUS indique dans ses fiches us que l'épaisseur des parois a peut-être été percée par de petits trous d'évacuation. Enfin, elle classe le calcaire utilisé pour ces sarcophages dans la catégorie de calcaire à fossile, que l'on retrouve notamment à Jonzac.

Ensuite, aucun aménagement taillé dans la pierre n'a été observé : il faut relativiser cette information car seules trois sépultures ont été intégralement fouillées en 1991, et une autre l'a été mais très partiellement (**SEP 74** Tr. 05). Pour la même raison, aucun mobilier funéraire n'a été découvert, ni cet année ni en 1991. Le mobilier céramique mis au jour dans le

⁸ TARDIEU 1994 : p. 225. CARTRON 2015 : p. 33-34. ¹² FARAGO-SVEKERES et al. 2000.

sédiment qui comblait la **SEP 74** était peut-être issu de l'infiltration de ce dernier au moment où le couvercle a été arraché.

En outre, la fouille incomplète du sarcophage **SEP 74** a montré que les sarcophages ont été réutilisés à plusieurs reprises et que les inhumations ont été successives. Même s'il ne faut pas extrapoler à l'ensemble de la nécropole, cette pratique doit avoir d'autres occurrences sur le site. Mais la position de ces os peut aussi résulter non pas d'une modalité de réduction, mais à une perturbation postérieure des ossements : seule une fouille totale pourrait éclairer cet aspect de la question.

Les inhumations en sarcophage s'accompagnaient d'inhumation en fosses, en contenant souples et/ou périssables. Ces dernières ne sont représentées que par une seule sépulture conservée en place (**SEP 32** Tr. 04) et par des fosses potentiellement sépulcrales (**SEP 87**, **SEP 88**, **SEP 89** Tr. 05). Aucun mobilier n'a été prélevé dans les comblements de ces dernières, interdisant toute précision chronologique.

Aucun recoupement n'a été observé entre les sépultures en sarcophages ; en ce qui concerne les sépultures en contenant souple et/ou périssable, les vestiges sont bien trop lacunaires pour pouvoir présenter une observation fiable. En outre, aucune relation stratigraphique n'a pu être établie entre les inhumations en sarcophages et celle en fosses. Par conséquent et en l'absence d'élément de datation tangible, il n'est pas possible de dire si un mode de sépulture a chronologiquement devancé un autre ou s'ils ont été contemporains. Mais si l'on retient l'exemple des sépultures **SEP 31**, en sarcophage, et la **SEP 32**, en contenant souple/périssable, leur alignement couplé à leur proximité pourraient témoigner en faveur d'une quasi-simultanéité de dépôt.

Enfin, aucune mécanique chronologique d'occupation n'a peut être définie : on ignore comment l'espace cimétériel s'est développé et dans quel laps de temps.

Ce que l'on voit transparaître, grâce à l'exploration de l'environnement direct de la nécropole, est une occupation anthropique caractéristique d'un habitat.

Les éléments de datation des sépultures sont très faibles. Nous l'avons vu, ce sont surtout les indices fournis par la stratigraphie relative qui donnent des indications chronologiques, aussi limitées soient-elles.

La typologie des sarcophages les rapproche sans conteste de la période mérovingienne. De nombreux exemples régionaux le confirment : les cuves dégagées sur les sites de l'église Saint-Gervais Saint-Protais et au lieu-dit « La Fée aux Roses » sur la commune de Jonzac⁹, ou encore sur celui de Neuvicq-Montguyon, géographiquement plus proche, en témoignent¹⁴ (**Pl. 47**).

Par ailleurs, la « terre de cimetière » dans laquelle ont été installées toutes les sépultures en sarcophage a livré du mobilier daté du haut Moyen Âge ; en toute logique, elle est en lien avec la fréquentation et l'utilisation de la nécropole.

⁹ MAUREL 2088. GISSINGER & COUPEY 2015. ¹⁴ MAURIN L. 1971.

4.3. De nombreux questionnements en suspens

Ainsi, si l'on peut déterminer à quel moment les sarcophages ont été installés et à quel moment le site a été fréquenté, cela ne nous donne qu'un cliché figé du site à un moment donné, et ne reflète pas l'activité et l'histoire de ce dernier.

Des similitudes ont été observées avec un autre site fouillé dans les années 1990 dans le département : c'est le site de « Terrier de La Chapelle » à Chadenac. A cet endroit, une vaste nécropole ceinturée par un enclos s'est installée progressivement autour d'un ou deux bâtiments entre le VI^e et le VIII^e siècle. Cet ensemble funéraire est abandonné autour de l'an Mil, moment où apparaissent des traces ténues d'une occupation domestique ou agricole. Dans le courant du XII^e siècle, un petit prieuré rural s'installe sur les vestiges des édifices mérovingiens. Cette dernière était encore visible à la Révolution¹⁰.

Il serait pourtant très intéressant de déterminer la période d'utilisation de la nécropole, de son établissement à son abandon, ne serait-ce que parce qu'à un peu moins de 200m à l'est se dresse l'église paroissiale Saint-Etienne, érigée au XII^e siècle et remaniée de nombreuses fois depuis, avec notamment la reconstruction du chœur, de la façade occidentale et des murs de la nef au XIII^e siècle.

En effet, le diagnostic archéologique qui y a été mené a montré une antériorité de l'occupation, très ténue : il a été prouvé que les fondations du mur gouttereau nord ont été fondées sur un mur antérieur, et que le creusement de la tranchée de ces mêmes fondations a partiellement détruit un fond de cuve de sarcophage. Ce dernier était par ailleurs recouvert par une sépulture en coffrage maçonné¹⁶.

Ainsi, la nécropole du « Pré de la Chapelle » aurait-elle été délaissée et la zone d'inhumations déplacée autour de l'église Saint-Etienne ?

¹⁰ FARAGO et MORNAIS 1996 : p. 10. ¹⁶ Pour plus de précisions et de détails, voir TREZEGUET et alii 2017.

5. Bibliographie

CARTRON 2015 : Cartron I., « Avant le cimetière au village : diversité des espaces funéraires. Historiographie et perspectives », Treffort C. (C.), *Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne*, Actes des XXXV^{ème} Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, 11 et 12 octobre 2013, Toulouse, 2015.

DUBREUILH 1979 : Dubreuilh J., Chamayou J., Colmont C. et François J., *Carte géologique de la France au 1/50000^e : feuille de Montguyon, XVI-34, Landes saintongeaises*, Éd. du BRGM, Orléans, 1979.

FARAGO et MORNAIS 1996 : Farago B. et Mornais P., Cimetière mérovingien et occupations médiévales. Chadenac « La Chapelle », *DFS de sauvetage programmé, troisième campagne*, SRA Poitou-Charentes, Poitiers, 1996.

GISSINGER, COUPEY et alii 2015 : Gissinger B. (dir.), Coupey A.-S. et alii, *JONZAC, Contournement sud et est – RD 134 – La Fée aux Roses. Une nécropole mérovingienne de plein champ*, Rapport de fouille archéologique préventive, Département de la Charente-Maritime, La Rochelle, février 2016, 3 volumes, 893 p.

GISSINGER 2014 : Gissinger B. et alii, *JONZAC, Contournement sud et est – RD 134 – La Fée aux Roses. Une nécropole mérovingienne de plein champ*, Rapport de diagnostic archéologique préventif, Département de la Charente-Maritime, La Rochelle, 2014.

MAUREL 2008 : Maurel L. & Gaillard J., *JONZAC. Eglise Saint-Gervais Saint-Protais*, Rapport d'opération de sauvetage archéologique, Conseil Général de la Charente-Maritime, La Rochelle, 2008.

MAURIN 1999 : Maurin L., *Carte archéologique de la Gaule : La Charente-Maritime 17/1*, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1999.

MAURIN 1971 : Maurin L., « Le cimetière mérovingien de Neuvicq-Montguyon (Charente-Maritime) », *Gallia*, tome 29, fascicule 1, 1971, pp 151-189.

RAINGUET 1864 : RAINGUET D., *Etudes historiques, littéraires et scientifiques sur l'arrondissement de Jonzac*, 1864.

TARDIEU 1994 : Tardieu J., « La dernière demeure : archéologie du cimetière et des modes d'inhumation », Alexandre-Bidon D. et Treffort C., *A réveiller les morts. La mort au quotidien dans l'Occident médiéval*, Lyon, 1993.

TREZEGUET et alii 2017 : Trézéguet C., Lebreton M. et Champeau M., *Chepniers Eglise Saint-Etienne*, Rapport de diagnostic archéologique préventif, La Rochelle, mai 2017.


Illustrations

- PI. 1** Localisation au sein du département
- PI. 2** Situation de l'emprise
- PI. 3** Carte du BRGM
- PI. 4** Cadastre napoléonien
- PI. 5** Plan général des tranchées et des vestiges mis au jour
- PI. 6** Plan général de la nécropole - Données issues des opérations archéologiques de 1991 & 2017
- PI. 7** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 8** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 9** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 10** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 11** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 12** Expertise archéologique de 1991 - Clichés (à partir des négatifs)
- PI. 13** LOG au 1/20
- PI. 14** Clichés des tranchées inondées
- PI. 15** Tr. 05 - FO 107 & 108 - Clichés
- PI. 16** Tr. 06 - TP 117 & Tr. 07 - TP 132/133
- PI. 17** Tr. 08 - FO 150 & FO 152 - Tr. 09 - FO 136, FO 137 & FO 142 - Clichés des fosses ayant livré du mobilier antique
- PI. 18** Anciennes fosses de plantation & fosses naturelles - Clichés - Tr. 07 - FO 128 - Tr. 08 - FO 148, FO 149, FO 151 - Tr. 09 - FO 138, FO 139, FO 140 & FO 141, **PI.**
- 19** Tr. 04 - M 20 & 21 - Cliché et orthophotographie
- PI. 20** Tr. 06 - F 118 & Tr. 07 - F 127 - Clichés
- PI. 21** Coupe sud/nord au 1/xx du sondage Sond. 03 (1991)
- PI. 22** Tr. 05 - M 79, M 70 & niveaux d'occupation internes - Clichés et coupes au 1/20
- PI. 23** Tr. 05 - Us 84, us, 85, us 86, us 100 & us 102 & F 103 - Clichés
- PI. 24** Tr. 05 - SEP 74 & 90, M 70 & FO 72 - Coupes au 1/20
- PI. 25** Tr. 05 - SEP 74 & 90, M 70 & FO 72 - Clichés
- PI. 26** Tr. 04 & Tr. 05 - Vues générales des tranchées - Clichés
- PI. 27** Tr. 04 - SEP 24 à 27 - Clichés
- PI. 28** Tr. 04 - SEP 28 à 32 - Clichés
- PI. 29** Tr. 04 - SEP 33 & 34 - Clichés
- PI. 30** Tr. 05 - SEP 58 à 62 - Clichés
- PI. 31** Tr. 05 - SEP 60 & les niveaux stratigraphiques à l'extrémité est de la tranchée - Coupe au 1/30 & cliché
- PI. 32** Tr. 05 - SEP 63 à 65 - Clichés
- PI. 33** Tr. 05 - SEP 66 à 69 - Clichés
- PI. 34** Tr. 05 - SEP 74, 75 & 90 - Clichés
- PI. 35** Tr. 05 - SEP 76, 87, 88, 89 & 91 - Clichés
- PI. 36** Tr. 04 - F 36 et alii - Clichés
- PI. 37** Tr. 04 - F 35, F 36, FO 38 - Clichés & coupe au 1/20

- Pl. 38** Tr. 04 - F 39, F 44, & F 45 - Clichés & coupe au 1/20
- Pl. 39** Tr. 04 - FO 47, FO 48, FO 49 & FO 50 - Clichés et coupe au 1/20
- Pl. 40** Tr. 04 - F 51 & F 52 - Clichés et coupes au 1/20
- Pl. 41** Tr. 08 - Fosse moderne FO 153 & F 146 - Clichés
- Pl. 42** Tr. 01 & 02 - F 07, F 08 & F 11 - Clichés et coupes au 1/20 des fossés isolés
- Pl. 43** Tr. 01, 02 & 03 - F 06, F 09, F 10 & F 16 - Clichés et coupes au 1/20
- Pl. 44** Tr. 02 & Tr. 03 - F 09, F 13, F 14 & F 15 - Clichés
- Pl. 45** Tr. 03 F 17 - Cliché et coupe au 1/20 - Tr. 07 - F 126 - Cliché
- Pl. 46** Tr. 06 - F 119 à 122 - Tr. 07 - F 129 - Clichés
- Pl. 47** Clichés des nécropoles mises au jour à Jonzac - Eglise St Protais St Gervais & "La Fée aux Roses"
- Pl. 48** "Plan général et photographie de la nécropole mérovingienne de Neuvicq-Montguyon
- Pl. 49** Clichés du mobilier céramique - Exemples

Annexe : reproduction des fiches d'enregistrement de 1991 (fiche sépultures)

CHEPNIERS (17)		1991 - 5/9	Sondage Secteur 1	Squelette n° Sépulture n° 1
Date	Fouilleur Christophe	Diapo H.B.	Plan Section	Orientation E/O.
DESCRIPTION DE LA TOMBE			Niveaux mesures  profondeurs L A A' 2,06 largeur bas entre 208 et 212 profondeur entre 208 et 212	
RELATION STRATIGRAPHIQUE			Croquis	
5. _____ Creusement RECOUPE SUPERPOSEE A			C. Remblais RECOUPEE PAR CONTEMPORAINE A	

CHERNIERS		1991	Secteur Sand. 2	Squelette n° 3 Sépulture n° 3
Date	Fouilleur	Diapo N.B.	Plan Section	Orientation Tête Ouest Pieds Est
DESCRIPTION DE LA TOMBE Source: hopezidal, très usagé par les labours (hauteur de cuve maxi = 13 cm.) non d'attribution de par N, à la base de la cuve (Succédané) Remplissage: fond de cuve (sous les oses), terre compacte noire, de sablonne fûts de briques + lessons accumulés aux pieds du squelette.			Niveaux mesures profondeurs 	
RELATION STRATIGRAPHIQUE S. C.			Croquis 	
Creusement Remblais RECOUPE RECOUPEE PAR SUPERPOSEE A CONTEMPORAINE A REUTILISATION SIMULTANEE A				
MOBILIER (le situer par rapport au squelette)				
INTERPRETATION/DISCUSSION				
(Empty space for notes)				

ETAT DE CONSERVATION

Médiocre = partie sup du sp. très bouleversé et fragmenté
 Seuls les humérus ds et G sont en place. Rachis dispersé
 quelques fpts de cols, 1 fpt calca crânienne
 Partie inf en place, mais osst très écaillée -

Sexe

plutôt ♀ ?

Age

Adulte

Nbre d'individus dans la tombe

1

Apparemment décomp. en espace sûr (mise à plat des ossements)

POSITIONS ET FACES (générale, crâne, mandibule, membres supérieurs et inférieurs, mains, pieds, autres...)

- Décubitus dorsal.
- Cinture pelvienne : coxans D et G mis à plat (très fragmentés), sacrum dispersé
- Membres inf : en extension. Bonne connexion coxo-fémorale D et G, ainsi que fémur-tibia-fibula D. Epit dist fém de poai tibia G dispersés, mais bonne position relative des 2 os.
- Femurs D et G f. antérieure, tibia D antérieur, tibia G antéro-médial
- Os des : incomplets et bouleversés
- Talus G f. post, à sa place sous epit dist tibia G. fpt calca G latéral / talus (bous)
- Talus D ~~antérieur~~ médial, pivoté à 180° / position normale (face ant vers l'avant)
- Calca D f. médiale. G fpts NTT bouleversés + pnt poai I
- Membres sup :
- Humérus D f. antérieure
- Radius D brisé : Epit dist f. dorsale au dessus humérus G / Ulna D brisé → quatre proximale f. lat (bous)
- Epit prox f. lat.
- Epit prox f. lat.
- Humérus G f. postérieure
- fpt dist Ulna G au niveau epit dist humérus G
- articulé prox Ulna G f. lat. au niveau humérus D
- Mains bouleversées : NTT II D f. latérale à long canal G
- NTT II D f. palmaire sans humérus D
- phalange épaisse

DISCUSSION



fragments présents, dont la situation exacte n'est pas reconnue



l'attribution de la pièce à une région particulière ou, dans certains cas, à un individu défini n'est que supposée



fragments très incertains quant au côté et/ou à la nature. Certains ne sont reconnus que d'après leur emplacement à la fouille

Légende des diagrammes dentaires



l'élément est présent in situ



l'élément isolé est présent et a été identifié avec certitude



la racine est seule présente in situ



l'identification de l'élément isolé n'est que supposée



un de ces deux éléments est présent



l'élément est présent in situ, mais fragmenté



fragment isolé de couronne identifiable



germe présent in situ




germe présent mais isolé



dent perdue ante mortem (alvéole refermée)



agénésie dentaire



15

Chepniers 6-9-1991

Secteur
Sondage Z

Squelette n°
Sépulture n° 10

Date	Fouilleur BBL	Diapo N.B.	Plan Section	Orientation O-E (33°)
DESCRIPTION DE LA TOMBE			Niveaux mesures profondeurs	
Niveau base : cure calcaire à fente (d'origine) isolée courbe de jour, était en pente douce par suite de la commune au Nord/Mai 91 (autour du crâne et au pied → pied gauche en partie désorganisé alors)			L. 1,99 F. 0,57 pied 0,34 p-f. + 0,44 prof p. 0,325 ép. paroi cure + 0,05 P. 0,06 Côte Sud 0,04 Côte Nord 0,04	
RELATION STRATIGRAPHIQUE		C.	Croquis	
S. 10 Creusement RECOUPE SUPERPOSEE A REUTILISATION		Remblais 203 sans sautoir infiltr. 204 terminale RECOUPEE PAR CONTEMPORAINE A SIMULTANEE A		
MOBILIER (le situer par rapport au squelette)				
sur 1 (verbe sacré A) petite rondelle de bois (provenance)				

ETAT DE CONSERVATION

Mature bon.

exakte les acromions des scapulas, le reste semble bien
fondé.
Crâne légèrement exilé.

Sexe
l'adulte masculin
(déterminat. sur arc
compte de l'échancrure scapulaire)
Age
épiphyses acromion / 20 ans ?
non soudées
(main clavicule oui)

Nbre d'individus
dans la tombe

1

POSITIONS ET FACES (générale, crâne, mandibule, membres supérieurs et inférieurs, mains, pieds, autres...)

Description dorsale

Crâne A.S. lat. gauche - mandibulaire lat.
Radius comme connexion mais de connexion du segment lombaire
(séparation entre T11 et T12) (T12 à L5)
La vertèbres au niveau face A. ↳ s'il y a une médiane
Cotes droites les 6 premières sont rabattues face Antéro-supérieure (exo)
les 6 dernières sont ouvertes face supérieure puis endo

gauches + abimées les 6 premières face exo (1^{re} face sup)
les 6 dernières face sup. ouvertes (face endo)

Clavicule face A. (épi scap. + basse que (dernière acromion)
épi sternal sur T3 / 2^{es} côtes d.)

Scap. à lat. face A.

Hum. face A. léger latérale. / avant bras 135° angle
↳ semi flexion / semi pronation
Radius prox // Ulna excepté épi proximale (passé 8° ulna)
R face postérieure - Ulna face latérale
(épi dist. R et U reposent sur os brachial et sur antécub. sacro l'arrière du sacrum)
↳ épi distals + hautes que proximales

main double dans fosse l'au partie sous os chaque gauche
et jusque aux genoux.

Clavicule, tendance à être parallèle à axe. sur scap.
face inférieure

Radius :
épi distale
sur diaphyse
Ulna

Scap. à lat face A. Hg face A (un claviculal)

↳ acromion (épi immature) sur diaphyse hg.

avant bras 135° mais au arrière épi dist. hum. g.

R. Ulna décalée // R.

↳ à 4 cm épi dist hg. entre ap. dist hum. g.

R face médiale - U. face post.

basin Coxaux à plat. (ilium + isch) face ATT.
 Sacrum a glissi vers le bas - face A.

Membres < d. Fem. face A. osiq dehors en dedans
 Jambe osiq dedans en dehors
 Tibia face A très léger médiale, Fibula face A.
 Fibula latérale // Tibia

patella
 face A
 mai (car prox dist)
 vers axe médial
 sous diaph. tibia d.

g Fem. face A très léger méd.
 jambe // axe. tibia médial // Fibula
 Tib face A très léger méd. Fibula face A:

patella
 face post.
 très léger osiq // axe
 en partie sous
 dia/epi. distale
 fémur d.


piéds droit Calc. talus, nav. face médiale
 HT I face A. de même ph. talus.

gauche - oncle prp. à l'axe
 6 HT I / II / III / IV face proximale dorsale médiale
 ph. prox des alig



piéds g. Calc. talus et
 → bords par pas même
 sans ~~part~~ dents + hauts.

SECTION III


ILLUSTRATIONS




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Carte de localisation du site au sein du département	
AD/16/236	DAO : Clément GAY - SAD 17 - mars 2017, sur carte IGN BDCartho 2002		PI. 01





CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Localisation du site au sein de la commune
AD/16/236	Extraits de la carte IGN 1/25000e, du cadastre et de la photographie aérienne (www.geoportail.gouv.fr) DAO : Clément GAY - SAD 17 - avril 2017	PI. 02



CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	localisation du site sur un extrait du cadastre napoléonien
AD/16/208	Cadastré napoléonien extrait du site des Archives Départementales 17 DAO : Clément GAY - SAD 17 - mars 2017	Pl. 04










1

2



CHEPNIERS
(17)


Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208

Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 07



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208

Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 08




1



2



3



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208



Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 09

1



2



CHEPNIERS
(17)



Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208

Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 10



CHEPNIERS
(17)


Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208

Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 11



CHEPNIERS
(17)


Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés des négatifs issus des photos prises
lors de l'expertise archéologique de 1991

AD/16/208

Photographies (négatifs) : BOISSAVIT-CAMUS B.?, SRA, septembre 1991
Photographies : LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
Retouches photographiques : GAY C., SAD 17, avril 2017

PI. 12





Tr. 01 depuis le nord-est, peu de temps après son ouverture



Tr. 03 depuis l'est, pendant son ouverture



Tr. 02 depuis le nord-ouest, pendant son ouverture

CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 01, 02 & 03 Clichés des tranchées inondées	
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017		Pl. 14




Cliché depuis le nord des fosses FO 107 & 108 (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis le nord de la fosse FO 108
(mires de 0,50 & 1 m)



Cliché zénithal de la fosse FO 107
(mires de 1 m)






CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - FO 107 & 108 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY et Céline TREZEGUET, SAD 17, avril 2017	Pl. 15



Cliché zénithal du TP 117 (Tr. 06) (mire de 0,50 m)



Cliché zénithal des TP 132 & 133 (Tr. 07) (mires de 0,50 m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 06 & 07 - Trous de poteau Clichés
AD/16/208	Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017 DAO : GAY, C., SAD 17, avril 2017	Pl. 16




Cliché depuis l'est de la fosse FO 136 (Tr. 09) (mire de 1 m)



Cliché zénithal de la fosse FO 150 (Tr. 08) (mires de 0,50 m)



Echelle 1/200
0 5m




Echelle 1/200
0 5m



Cliché depuis l'ouest de la fosse FO 137 (Tr. 09) (mires de 1 m)




Cliché zénithal de la fosse FO 152 (Tr. 08) (mires de 0,50 m)



Echelle 1/200
0 5m



Cliché zénithal de la fosse FO 142 (Tr. 09) (mires de 0,50 m)



CHEPNIERS (17)	<i>Pré de la Chapelle</i> Diagnostic archéologique préventif	Fosses dont les comblements ont livré du mobilier antique - Clichés
AD/16/208	Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017 DAO : GAY C. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017	Pl. 17



Cliché depuis l'est de la fosse de plantation FO 138 (Tr. 09) (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis l'ouest de la fosse FO 151 (Tr. 08) (mires de 1 m)



Cliché zénithal de la fosse FO 148 (Tr. 08) (mires de 1 m)




Cliché depuis l'est de la fosse de plantation FO 139 (Tr. 09) (mires de 1 m)




Cliché depuis l'ouest de la fosse FO 128 (Tr. 07) (mire de 0,50 m)



Cliché zénithal de la fosse de plantation FO 141 (Tr. 09) (mires de 1 m)



Echelle 1/200
0 5m




Echelle 1/200
0 5m




Cliché depuis l'ouest de la fosse FO 140 (Tr. 09) (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché zénithal de la fosse FO 149 (Tr. 08) (mires de 0,50 m)





Echelle 1/200
0 5m




CHEPNIERS (17)	<i>Pré de la Chapelle</i> Diagnostic archéologique préventif	Anciennes fosses de plantation & fosses naturelles - Clichés
AD/16/208	Relevé archéologique : Clément GAY - SAD 17 - avril 2017 DAO : Clément GAY et Céline TREZEGUET - SAD 17 - avril 2017	Pl. 18

Cliché depuis le nord des murs M 20 & 21 (mires de 0,40, 0,50 & 1m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 04 - M 20 & 21 Cliché et dessin au 1/100
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY et Odile RICHARD, SAD 17, avril 2017	Pl. 19



Cliché depuis l'ouest du fossé F 127 et de sa coupe (Tr. 07) (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis l'est du fossé F 118
et de sa coupe (Tr. 06)
(mires de 0,50 & 1 m)



CHEPNIERS
(17)


Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 06 & 07 - F 118 & 127 - Clichés d'un
probable fossé parcellaire antique

AD/16/208

Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017

Pl. 20








Cliché depuis le nord de M 79 et des niveaux en plan proches (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis le nord de M 79 et des niveaux en plan proches (mires de 0,50 & 1 m)



CHEPNIERS (17)	<i>Pré de la Chapelle</i> Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - M 79 & niveaux d'occupation internes - Clichés et coupes au 1/20
AD/16/208	Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017 DAO : CHAMPEAU M., GAY C. & LEBRETON M., SAD 17, avril 2017	




Cliché zénithal du fond de tranchée, avec les vestiges des niveaux de circulation us 85 & 86, et la fosse F 103 (mire de 1 m)




Cliché zénithal du fond de tranchée, avec les vestiges des niveaux de circulation us 84, 85, 100 & 101 (mire de 1 m)

CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - Niveaux de circulation & de démolition successifs - Clichés
AD/16/208	Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017 DAO : GAY C., SAD 17, avril 2017	PI. 23


1) F 70, 72 et 90 - Tr. 05 - coupe est/ouest - 1/20





2) F 74 et 90 - Tr. 05 - Coupe sud/nord - 1/20



3) F 70 et 74 - Tr. 05 - coupe ouest/est - 1/20



4) M 70 - Tr. 05 - coupe nord/sud - 1/20



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 05 - SEP 74 & 90, M 70 & FO 72
Coupes au 1/20

AD/16/208

Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : CHAMPEAU Marion, GAY Clément, SAD 17, avril 2017

PI. 24



Cliché depuis l'est du mur M 70 (1er plan) , des
SEP 74, 75 & 90 (mires de 1 m)



Cliché depuis le nord du sondage pratiqué au pied
du mur M 70 (mires de 1 m)



Cliché depuis l'ouest du sondage pratiqué au pied
du mur M 70



Cliché depuis l'est du sondage pratiqué au pied
du mur M 70



Cliché depuis le sud du sondage pratiqué au pied
du mur M 70 (mire de 1 m)


CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - SEP 74 & 90, M 70 & FO 72 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 25



1) Tr. 04 - Cliché depuis le sud-est de la tranchée



2) Tr. 05 - Cliché depuis l'est de la tranchée



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 & Tr. 05 - Vues générales
Clichés

AD/16/208

Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : GAY Clément, SAD 17, avril 2017

PI. 26




Cliché depuis le sud-est des SEP 24 à 31



Cliché zénithal des SEP 24 & 25 (mires de 1 m)



Cliché zénithal des SEP 26 & 27 (mires de 0,5 & 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - SEP 24, 25, 26 & 27
Clichés

AD/16/208


Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017

Pl. 27

Cliché zénithal
des SEP 28, 29 & 30
(mires de 0,40,
0,50 & 1 m)




Cliché zénithal
des SEP 31 & 32
(mires de 0,40,
0,50 & 1 m)



CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 04 - SEP 28 à 32 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 28



Cliché zénithal des SEP 33 & 34 (mires de 0, 50 & 1 m)



CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 04 - SEP 33 & 34 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 29




Cliché zénithal des SEP 58, 59 & 60
(mire de 1 m)

Cliché depuis le sud des SEP 59 (1^{er} plan)
& 60 (en coupe)
(mire de 0,50 & 1 m)



Cliché zénithal des SEP 61 & 62
(mire de 1 m)



CHEPNIERS
(17)


Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - SEP 58 à 62
Clichés


AD/16/208

Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017

PI. 30



us 18 : Sédiment argilo-sableux, jaune à orangé, légèrement compact et homogène et sans inclusion. Substrat
us 57 : Sédiment sableux orangé, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (2 cm). Substrat
us 56 : Sédiment sableux brun à orangé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 3 cm). Terre de cimetière
us 55 : Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Remblai parfois brassé




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	SEP 60 & les niveaux stratigraphiques à l'extrémité est de la tranchée Tr. 05 Coupe au 1/30 & cliché
AD/16/208	Photographies : LEBRETON M. SAD 17, avril 2017 DAO : CHAMPEAU M., GAY C., SAD 17, avril 2017	PI. 31



Cliché zénithal de la SEP 63
(mire de 1 m)

Cliché zénithal des SEP 64 & 65
(mires de 0,50 m & 1 m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 04 - SEP 63 à 65 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 32

Cliché zénithal des SEP 66, 67 & 68
(mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis l'ouest de la SEP 69 au 1er plan,
et des autres SEP en arrière-plan



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - SEP 66 à 69
Clichés

AD/16/208

Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017

PI. 33



Cliché zénithal de la SEP 74 (mire de 1 m)




Cliché zénithal de la SEP 74 et des ossements qu'elle contient (mires de 0,20 & 0,30 m)

Cliché zénithal de la SEP 90 (mire de 1 m)



Cliché zénithal de la SEP 75 (mire de 1 m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - SEP 74, 75 & 90 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 34




Cliché zénithal des SEP 76 & 77 -
Cetle image témoigne de la
difficulté de lecture des fosses
sépulcrales
(mires de 0,50 & 1 m)

Cliché depuis l'est des SEP 87,
88 & 89 (mires de 1 m)



Cliché depuis le sud de la SEP 91
(mires de 0,50 & 1 m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 05 - SEP 87, 88, 89 & 91 Clichés
AD/16/208	Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017 DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017	PI. 35


Cliché depuis l'est
de la coupe sud/nord
de la tranchée Tr. 04
& du fossé F 36
(mires de 0,50 & 1 m)



Tr 04 - coupe sud/nord - 1/20



Cliché depuis le nord des structures fossoyées
de la portion nord/sud de la tranchée Tr. 04.
Au 1er plan, la SEP 34
(mires de 1 m)



Echelle 1/200
0 5m



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif


Tr. 04 - F 35 & us 41 - Clichés
Coupes au 1/20

AD/16/208

Photographies & relevés : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017

Pl. 36

F 36 - Tr. 04 - coupe nord/sud - 1/20




Cliché depuis l'est du fossé F 36
(mire de 1 m)



Cliché zénithal de la fosse F 35
(mire de 0,50 m)

Echelle 1/200
0 5m



Cliché zénithal de la fosse FO 38 & du fossé F 36
(mire de 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - F 35, F 36, FO 38
Coupe sud/nord - Clichés

AD/16/208


Photographies : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017

Pl. 37

Cliché zénithal du fossé F 39 (mire de 1 m)




F 39 - Tr. 04 - Coupe ouest/est - 1/20



Cliché zénithal du fossé F 45 (mire de 1 m)



Cliché zénithal de la fosse F 44 (mires de 0,50 & 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - F 39, F 44 & F 45 - Clichés
Coupe au 1/20

AD/16/208

Photographies & relevés : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017

Pl. 38



Cliché zénithal
de la fosse FO 48
(mires de 1 m)

Cliché zénithal
de la fosse FO 47
(mires de 1 m)






Cliché zénithal de la fosse FO 50
(mires de 0,50 m)

Cliché depuis l'ouest de la fosse FO 49
(mires de 1 m)



F 49 - Tr. 04 - plan et coupe nord/sud - 1/20



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - FO 47, 48, 49 & 50
Clichés & coupe au 1/20

AD/16/208

Photographies & relevés : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017

PI. 39


Cliché depuis l'ouest des fossés F 51 & F 52
(mires de 1 m)





Cliché depuis le sud du fossé F 52
(mire de 1 m)



F 51 - Tr. 04 - coupe nord/sud - 1/20



F 52 - Tr. 04 - coupe ouest/est - 1/20



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 04 - F 51 & F 52
Clichés & coupes au 1/20


AD/16/208

Photographies & relevés : TREZEGUET Céline, SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017


PI. 40



Cliché depuis le sud de la coupe
dans la fosse FO 153
(Tr. 08) (mire de 0,50 m)



Echelle 1/200
0 5m



Cliché depuis l'ouest de la coupe de F 146
(Tr. 08) (mire de 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 08 - Fosse moderne FO 153 & F 146
Clichés


AD/16/208

Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M. & TREZEGUET C., SAD 17, avril 2017
DAO : GAY, C., SAD 17, avril 2017


Pl. 41




Cliché depuis le nord du fossé F 07 (Tr. 01)
(mires de 0,50 & 1 m)




Cliché pris depuis le nord-est du fossé F 08 (Tr. 01)
& cliché de la coupe (mires de 0,20 & 1 m)



Echelle 1/200
0 1 2 3 4 5m



Echelle 1/200
0 1 2 3 4 5m



Cliché depuis le nord-est
du fossé F 11 (Tr. 21)
(mire de 1 m)

CHEPNIERS
(17)


AD/16/208

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Photographies : CHAMPEAU M. et LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY et Céline TREZEGUET - SAD 17 - avril 2017

Clichés et coupes au 1/20 des fossés isolés
F 07 (Tr.01), F 08 (Tr.02) & F 11 (Tr. 02)

Pl. 42




Echelle 1/200
0 5m




Cliché depuis le sud
du fossé F 16 (Tr. 03)
(mire de 1 m)



Cliché depuis le sud du fossé F 06 (Tr. 01)
(mire de 1 m)




Echelle 1/200
0 5m



Echelle 1/200
0 5m



Cliché depuis le sud des fossés F 09 & 10 (Tr. 02)
(mire de 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 01, 02 & 03 - F 06, 09, 10 & 16
Clichés

AD/16/208

Photographies : CHAMPEAU M. & LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, SAD 17, avril 2017

Pl. 43




Cliché depuis le sud des fossés F 14 & F 15 (Tr. 01) (mire de 1 m)



Cliché de la coupe du fossé F 09 puis le sud (Tr. 01) (mires de 1 m)



Cliché du fossé F 13 (Tr. 03) depuis le sud (mires de 1 m)




CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Tr. 02 & Tr. 03 - F 09, 14 & 15 F 13 (Tr. 03) - Clichés
AD/16/208	Photographies : CHAMPEAU M. et LEBRETON M., SAD 17, avril 2017 DAO : GAY C., SAD 17, avril 2017	PI. 44



Cliché depuis le sud du fossé F 17
(mire de 1 m)



Tr 03 - F 17 - coupe ouest/est - 1/20



Cliché depuis le nord-ouest du fossé F 126 (Tr. 07)
(mires de 0,50 & 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 03 - F 17 - Clichés & coupe au 1/20
Tr. 07 - F 126 - Clichés

AD/16/208



Photographies : CHAMPEAU M., LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
DAO : Clément GAY, Marie LEBRETON, SAD 17, avril 2017

PI. 45

Cliché depuis le sud-est des fossés F 119, 120, 121 & 122 (Tr. 06) (mire de 1 m)



Cliché depuis l'est de la coupe du fossé F 120 (Tr. 06) (mires de 0,50 & 1 m)



Cliché depuis l'ouest du fossé F 129 (Tr. 07) (mire de 1 m)



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Tr. 06 - F 119 à 122 - Tr. 07 - F 129
Clichés

AD/16/208

Photographies : CHAMPEAU M. et LEBRETON M., SAD 17, avril 2017
DAO : GAY C., SAD 17, avril 2017

Pl. 46



Jonzac « Eglise Saint-Gervais Saint Protais - Cliché de la nécropole depuis une nacelle
(Cliché L. MAUREL ?) (mire de 1 m)



Jonzac « La Fée aux Roses - Cliché zénithal de la nécropole
(Cliché Haut-Relief)

CHEPNIERS (17)	Pré de la Chapelle Diagnostic archéologique préventif	Clichés des nécropoles mises au jour à Jonzac Eglise St Protais St Gervais & "La Fée aux Roses"	
AD/16/208	Photographie "Jonzac Eglise" : MAUREL L., SAD, 2009 Photographie "La Fée aux Roses" : GISSINGER B., SAD 17, mai-juin 2014		PI. 47



CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Plan général et photographie de la nécropole mérovingienne de Neuvicq-Montguyon

AD/16/208

Document tiré de : MAURIN L., "Le cimetière mérovingien de Neuvicq-Montguyon (Charente-Maritime)", *Gallia*, tome 29, fascicule 1, 1971, pp 151-189.

Pl. 48




Tr. 02 - us 10.02



Tr. 04 - us 23



Tr. 04 - us 47.02



Tr. 05 - us 56



Tr. 05 - us 58.03



Tr. 05 - us 71



Tr. 05 - us 107.02

CHEPNIERS
(17)

Pré de la Chapelle
Diagnostic archéologique préventif

Clichés du mobilier céramique

AD/16/208

Clichés : TREZEGUET C., SAD 17, mai 2017

Pl. 49

SECTION IV

INVENTAIRES

Inventaire des structures

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON, Céline TREZEGUET)

FAIT : F 06	Tr. 01	Contient les US : 06.01, 06.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 95	Epais./haut. : 23	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l' US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, au profil indéterminé.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 10, F 16, F 37. Coupe l'US 03		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 43			

FAIT : F 07	Tr. 01	Contient les US : 07.01, 07.02, 07.03	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 465	Larg. max. obs. : 130	Epais./haut. : 43	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec une paroi E oblique et une parois O plus évasée. Fond plat.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 42			

FAIT : F 08	Tr. 02	Contient les US : 08.01, 08.02	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : Topo	Larg. max. obs. : 66	Epais./haut. : 15	
Plan : Rectiligne	Orientation : E-O		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté E-O, de plan rectiligne, aux parois subverticales et avec un fond plus ou moins plat, comportant un pendage vers le S.		
Observation :	Apparaît sous 48 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 42			

FAIT : F 09	Tr. 02	Contient les US : 09.01, 09.02	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 455	Larg. max. obs. : 133	Epais./haut. : 58	

obs	
Plan : Rectiligne	Orientation : E-O
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté E-O, de plan rectiligne, aux parois subverticales et avec un fond plus ou moins plat.
Observation :	Apparaît sous 57 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 14 et 15? Coupe l'US 03
Datation proposée :	
Planche n° : 43 ; 44	

FAIT : F 10	Tr. 02	Contient les US : 10.01, 10.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 113	Epais./haut. : 23	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 42 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 06., F 16, F 37. Coupe l'US 03		
Datation proposée :	Haut Moyen Âge		
Planche n° : 43			

FAIT : F 11	Tr. 02	Contient les US : 11.01, 11.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 620	Larg. max. obs. : 49	Epais./haut. :	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : SO-NE		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté SO-NE, de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 42 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 42			

FAIT : F 13	Tr. 03	Contient les US : 13.01, 13.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 36	Epais./haut. :	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 45 cm de sédiment et est recouvert par l'US 12.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 46 Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 44			

FAIT : F 14	Tr. 03	Contient les US : 14.01, 14.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 86	Epais./haut. :	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec un profil non observé. Il est parallèle à F 15.		
Observation :	Apparaît sous 60 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 09? Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 44			

FAIT : F 15	Tr. 03	Contient les US : 15.01, 15.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 130	Epais./haut. :	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec un profil non observé. Il est parallèle à F 14.		
Observation :	Apparaît sous 60 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 09? Coupe l'US 03		
Datation proposée :			
Planche n° : 44			

FAIT : F 16	Tr. 03	Contient les US : 16.01, 16.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 90	Epais./haut. :	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté N-S, de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 50 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 06, F 10, F37. Coupe l'US 03		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 43			

FAIT : F 17	Tr. 03	Contient les US : 17.01, 17.02	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 250	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. : 29	
obs			
Plan : Rectiligne	Orientation : NE-SO		
Description :	Fossé creusé dans l'US 03, orienté NE-SO, de plan rectiligne, aux parois sub-verticales à obliques. Les fond est en cuvette.		
Observation :	Apparaît sous 50 cm de sédiment et est recouvert par l'US 01.		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 03		

par :
 Datation proposée :
 Planche n° : 45

FAIT : F 19 Tr. 04 Contient les US : 19.01, 19.02, 19.03, 19.04 Obs. : Incomplète

Identification : Indéterminée

Dimensions :
 Long. max obs./diam. : Larg. max. obs. : 100 Epais./haut. : 60
 Plan : Indéterminé Orientation :

Description : Structure fossoyée dans les US 01 et 03, en partie sous les bermes S et E. La paroi N est verticale et plus évasée à son ouverture. Le fond est plat.

Observation : Apparaît sous 20 cm de TV et repose sur l'US 12.

Equiv./Coupe/Coupé : Coupe les US 01 et 03.

par :
 Datation proposée :
 Planche n° : -

FAIT : F 20 Tr. 04 Contient les US : 20.01, 20.02 Obs. : Incomplète

Identification : Maçonnerie

Dimensions :
 Long. max obs./diam. : 200 Larg. max. obs. : 50 Epais./haut. :
 obs

Plan : Rectiligne Orientation : NE-SO

Description : Maçonnerie orientée NE-SO. En partie sous la berme S. Il semble qu'elle ait été arrachée vers l'E lors de l'opération archéologique de 1991.

Observation : Apparaît sous 32 cm de sédiment, il est recouvert par l'US 23 et repose sur l'US 43

Equiv./Coupe/Coupé : Equiv. M 21

par :
 Datation proposée : Antiquité
 Planche n° : 19

FAIT : F 21 Tr. 04 Contient les US : 21.01, 21.02 Obs. : Incomplète

Identification : Maçonnerie arrachée

Dimensions :
 Long. max obs./diam. : 50 obs Larg. max. obs. : 30 Epais./haut. : 18
 Plan : Rectiligne Orientation : Indéterminée

Description : Maçonnerie partiellement conservée et arrachée lors de l'opération archéologique de 1991. L'orientation est indéterminée et pourrait être équivalente à M 20.

Observation : Apparaît sous 32 cm de sédiment, il est recouvert par l'US 23 et repose sur l'US 44

Equiv./Coupe/Coupé : Equiv. M 20

par :
 Datation proposée : Antiquité
 Planche n° : 19

FAIT : F 24 Tr. 04 Contient les US : 24.01, 24.02, 24.03 Obs. : Incomplète

Identification : Sépulture en sarcophage

Dimensions :
 Long. max obs./diam. : 203 Larg. max. obs. : 0 Epais./haut. :

Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O, située à proximité de F 25. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Il est implanté dans l'US 23.
Observation :	Apparaît sous 24 cm de sédiment.
Equiv./Coupe/Coupé par :	
Datation proposée :	
Planche n° : 27	

FAIT : F 25	Tr. 04	Contient les US : 25.01, 25.02, 25.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :110	Larg. max. obs. :41	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation :O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O, en très grande partie dans la berme N. Elle est située à proximité de F 24. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Il est implanté dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 24 cm de sédiment.		
Equiv./Coupe/Coupé par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 27			

FAIT : F 26	Tr. 04	Contient les US : 26.01	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 143	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Fond de cuve de sarcophage très arasé et fragmenté et orienté O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de F 27. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 34 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé			
par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 27			

FAIT : F 27	Tr. 04	Contient les US : 27.01	Obs. : Incomplète
Identification : Sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 212	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Fond de cuve de sarcophage très arasé et fragmenté et orienté O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de F 26. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 34 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé			
par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 27			

FAIT : F 28	Tr. 04	Contient les US : 28.01, 28.02, 28.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 179	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O, très arasée et située à proximité de F 29 et F 30. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 27 : 28			

FAIT : F 29	Tr. 04	Contient les US : 29.01, 29.02, 29.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 193	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O, très arasée et située entre F 28 et F 30. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 27 : 28			

FAIT : F 30	Tr. 04	Contient les US : 30.01	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 200	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Fond de cuve de sarcophage très arasée et fragmentée et orientée O-E, tête à l'O et en partie sous la berme S. Elle est située à proximité de F 28 et F 29. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 23.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :			
Datation proposée :	Antiquité Tardive		
Planche n° : 27 : 28			

FAIT : F 31	Tr. 04	Contient les US : 31.01, 31.02, 31.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 216	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O et située à proximité de F 32. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans		

Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 35	Epais./haut. :
Plan : Circulaire	Orientation :	
Description :	Potentiel trou de poteau ou fosse de forme circulaire creusé dans l'US 41.	
Observation :	Apparaît sous 55 cm de sédiment	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 41	
Datation proposée :		
Planche n° : 37		

FAIT : F 36	Tr. 04	Contient les US : 36.01, 36.02, 36.03	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 21	Epais./haut. : 27	
Plan : Rectiligne	Orientation : E-O		
Description :	Fossé creusé dans l'US 42, l'US 40 et l'US 18, orienté E-O, de plan rectiligne, avec des parois subverticales et un fond plat.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et est recouvert par l'US 23.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe F 37		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 36 : 37			

FAIT : F 37	Tr. 04	Contient les US : 37.01, 37.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 72	Epais./haut. :	
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 40 dans son extrémité N et dans l'US 18 côté S, orienté N-S, il rejoint F 36 qui le coupe. Il est de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 06, F 10, F 16. Coupe l'US 40 et l'US 18. Coupé par F 36.		
Datation proposée :			
Planche n° : 36			

FAIT : F 38	Tr. 04	Contient les US : 38.01, 38.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 52	Larg. max. obs. : 48	Epais./haut. :	
Plan : Ovalaire	Orientation :		
Description :	Fosse de forme arrondie en partie sous la berme O et creusée dans l'US 40. Elle est située à proximité immédiate de F 36 et F 37.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 40		
Datation proposée :			
Planche n° : 37			

FAIT : F 39	Tr. 04	Contient les US : 39.01, 39.02, 39.03	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 41	Epais./haut. : 28	
Plan : Rectiligne	Orientation : N-S		
Description :	Fossé creusé dans l'US 43, orienté N-S. Il est de plan rectiligne, aux parois subverticales et fond en cuvette.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et recouvert par l'US 53.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 43		
Datation proposée :			
Planche n° : 38			

FAIT : F 44	Tr. 04	Contient les US : 44.01, 44.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse?			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 164	Larg. max. obs. : 90	Epais./haut. :	
Plan : Indéterminée	Orientation :		
Description :	Concentration de blocs calcaires (6 - 30 cm) sans organisation visible. Il est installé dans l'US 43.		
Observation :	Apparaît sous 38 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 44		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 38			

FAIT : F 45	Tr. 04	Contient les US : 45.01, 45.02	Obs. :
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 64	Epais./haut. :	
Plan : Rectiligne	Orientation : NO-SE		
Description :	Fossé creusé dans l'US 54, orienté NO-SE. Il est de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 60 cm de sédiment et est recouvert par l'US 43.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 38			

FAIT : F 46	Tr. 04	Contient les US : 46.01, 46.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 38	Epais./haut. : 0	
Plan : Rectiligne	Orientation : NO-SE		
Description :	Fossé creusé dans l'US 54, orienté NO-SE. Il est de plan rectiligne, avec un profil non observé.		
Observation :	Apparaît sous 44 cm de sédiment et est recouvert par l'US 43.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 40			

FAIT : F 47	Tr. 04	Contient les US : 47.01, 47.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 250	Larg. max. obs. : 170	Epais./haut. :	
Plan : Arrondie	Orientation :		
Description :	Fosse creusée dans l'US 54, de forme plutôt arrondie et en partie sous le berme S.		
Observation :	Apparaît sous 46 cm de sédiment et est recouvert par l'US 43		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 39			

FAIT : F 48	Tr. 04	Contient les US : 48.01, 48.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 130	Larg. max. obs. : 100	Epais./haut. :	
Plan : Allongée	Orientation :		
Description :	Fosse creusée dan l'US 54, de forme plutôt allongée.		
Observation :	Apparaît sous 46 cm de sédiment et est recouvert par l'US 43.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 39			

FAIT : F 49	Tr. 04	Contient les US : 49.01, 49.02	Obs. : Complète
Identification : Fosse/Trou de poteau			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 70	Epais./haut. : 6	
Plan : Circulaire	Orientation :		
Description :	Structure fossoyée dans l'US 54, de forme circulaire, aux parois très évasées et à fond plat.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et est recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :			
Planche n° : 39			

FAIT : F 50	Tr. 04	Contient les US : 50.01, 50.02	Obs. : Incomplète
Identification : Trou de poteau? Fosse?			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 40	Epais./haut. :	
Plan : Circulaire	Orientation :		
Description :	Potentiel trou de poteau ou fosse de forme circulaire creusé dans l'US 54.		
Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et est recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :			
Planche n° : 39			

FAIT : F 51	Tr. 04	Contient les US : 51.01, 51.02	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 800	Larg. max. obs. : 38	Epais./haut. : 10	
obs			
Plan : Rectiligne		Orientation : SO-NE	
Description :		Fossé creusé dans l'US 54, orienté SO-NE. Il est de plan rectiligne et se croise avec F 52, mais leur relation stratigraphique est indéterminée. Ses parois sont évasées et le fond est en cuvette.	
Observation :		Apparaît sous 56 cm de sédiment et recouvert par l'US 55	
Equiv./Coupe/Coupé par :		Coupe l'US 54	
Datation proposée :			
Planche n° : 40			

FAIT : F 52	Tr. 04	Contient les US : 52.01 52.02	Obs. : Complète
Identification : Fossé			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 44	Epais./haut. : 15	
Plan : Rectiligne	Orientation : NO-SE		
Description :	Fossé creusé dans l'US 54, Orienté NO-SE. Il est de plan rectiligne et se croise avec F 51, mais leur relation stratigraphique est indéterminée. Ses parois sont évasées et le fond est en cuvette.		
Observation :	Apparaît sous 56 cm de sédiment et recouvert par l'US 55		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54		
Datation proposée :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 40			

FAIT : F 58	Tr. 05	Contient les US : 58.01, 58.02, 58.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 188	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal		Orientation : E-O	
Description :		Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de S 59, S 61, S 62. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.	
Observation :		Apparaît sous 44 cm de sédiment et recouvert par l'US 55.	
Equiv./Coupe/Coupé par :		Coupe l'US 56	
Datation proposée :		Antique	
Planche n° : 30			

FAIT : F 59	Tr. 05	Contient les US : 59.01, 59.02, 59.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 186	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal		Orientation : NE-SO	
Description :		Cuve de sarcophage orientée NE-SO, tête au SO. Elle est située à proximité de S 58, S 61, S 62 et S 60 (même orientation). La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.	

Observation :	Apparaît sous 44 cm de sédiment et recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :	Antique		
Planche n° :	30		

FAIT : F 60	Tr. 05	Contient les US :	60.01, Obs. :Incomplète
		60.02, 60.03, 60.04	
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	190	Larg. max. obs. :	Epais./haut. :10
Plan :	Trapézoïdal	Orientation :	NE-SO
Description :	Cuve de sarcophage orientée NE-SO, tête au SO, qui apparaît en coupe dans la berme N. Elle est située à proximité de S 58, S 61, S 62 et S 59 (même orientation). Présence possible d'un fragment de couvercle au niveau des pieds. La tranchée d'installation		
Observation :	Apparaît sous 44 cm de sédiment et recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° :	30 ; 31		

FAIT : F 61	Tr. 05	Contient les US :	61.01, Obs. :Incomplète
		61.02, 61.03	
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	16 obs	Larg. max. obs. :	Epais./haut. :
Plan :	Trapézoïdal	Orientation :	O-E
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de S 62 et est en grande partie sous la berme S. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Il est implanté dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 44 cm de sédiment et recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° :	30		

FAIT : F 62	Tr. 05	Contient les US :	62.01, Obs. :Incomplète
		62.02, 62.03, 62.04	
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	208	Larg. max. obs. :	Epais./haut. :
Plan :	Trapézoïdal	Orientation :	O-E
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de S 61. Elle possède un fragment de son couvercle en bâtière. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Il est implanté dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 38 cm de sédiment et recouvert par l'US 55.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° :	30		

FAIT : F 63	Tr. 05	Contient les US : 63.01, 63.02, 63.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 81 obs	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve très fragmentée de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle se situe en limite de berme N. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Il est implanté dans l'US 56. Il s'agit probablement d'une cuve d'un sujet immature.		
Observation :	Apparaît sous 36 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° : 32			

FAIT : F 64	Tr. 05	Contient les US : 64.01, 64.02, 64.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 199	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de S 65. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 26 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° : 32			

FAIT : F 65	Tr. 05	Contient les US : 65.01, 65.02, 65.03, 65.04	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 214	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : O-E		
Description :	Cuve de sarcophage orientée O-E, tête à l'O. Elle est située à proximité de S 64. Elle possède un fragment de son couvercle en bâtière dans sa partie inférieure. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 26 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° : 32			

FAIT : F 66	Tr. 05	Contient les US : 66.01, 66.02, 66.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture en sarcophage			
Dimensions :			

Long. max obs./diam. : 220	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :
Plan : Trapézoïdal	Orientation : NO-SE	
Description :	Cuve de sarcophage orientée NO-SE, tête au NO. Elle est située à proximité de S 67 et S 68. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.	
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 56	
par :		
Datation proposée :		
Planche n° : 33		

FAIT : F 67	Tr. 05	Contient les US : 67.01, 67.02, 67.03	Obs. : Incomplète
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 196	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : NO-SE		
Description :	Cuve de sarcophage orientée NO-SE, tête au NO. Elle est située entre S 66 et S 68. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 56		
par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 33			

FAIT : F 68	Tr. 05	Contient les US : 68.01, 68.02, 68.03	Obs. : Incomplète
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 160	Larg. max. obs. : 62	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : NO-SE		
Description :	Cuve de sarcophage orientée NO-SE, tête au NO. Elle est située à proximité de S 66 et S 67. Elle est en grande partie dans la berme S. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 56		
par :			
Datation proposée :			
Planche n° : 33			

FAIT : F 69	Tr. 05	Contient les US : 69.01, 69.02, 69.03	Obs. : Incomplète
Identification :	Sépulture en sarcophage		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 194	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Trapézoïdal	Orientation : E-O		
Description :	Cuve de sarcophage, orientée E-O, tête à l'O. Elle possède un fort pendage vers l'E. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 56.		
Observation :	Apparaît sous 22 cm de sédiment à la tête et 50 cm de sédiment aux pieds.		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 56		

par :
 Datation proposée :
 Planche n° : 33

FAIT : F 70 Tr. 05 Contient les US : 70.01, 70.02, 70.03, 70.04 Obs. : Complète

Identification : Maçonnerie
 Dimensions :
 Long. max obs./diam. : Larg. max. obs. : 82 Epais./haut. : 66
 Plan : Rectiligne Orientation : N-S
 Description : Maçonnerie orienté N-S. Elle possède au moins deux assises de fondation (h : 34 cm) et une partie de son élévation est encore visible (h : 32 cm).
 Observation : Apparaît sous 25 cm de TV et sur l'US 73.
 Equiv./Coupe/Coupé : Synchrone avec M 79
 par :
 Datation proposée : Antique ?
 Planche n° : 24 ; 25

FAIT : F 72 Tr. 05 Contient les US : 72.01, 72.02, 72.03 Obs. : Complète

Identification : Fosse
 Dimensions :
 Long. max obs./diam. : Larg. max. obs. : 87 Epais./haut. : 40
 Plan : Indéterminée Orientation :
 Description : Fosse creusée dans l'US 106, aux parois obliques et à fond plat.
 Observation : Sur l'US 73 et recouvert par l'US 71.
 Equiv./Coupe/Coupé : Coupe l'US 106 Coupé par F 90.
 par :
 Datation proposée : Antique
 Planche n° : 24

FAIT : F 74 Tr. 05 Contient les US : 74.01, 74.02, 74.03, 74.04, 74.05 Obs. : Incomplète

Identification : Sépulture en sarcophage
 Dimensions :
 Long. max obs./diam. : 205 Larg. max. obs. : 0 Epais./haut. : 42
 Plan : Trapézoïdal Orientation : O-E
 Description : Cuve de sarcophage orientée E-O, tête à l'O. Située contre M 70 (fosse d'installation) et de S 75 et S 90. La tranchée d'installation de la cuve est observable. Elle est implantée dans l'US 106. Présence de plusieurs squelettes au sein de la cuve.
 Observation : Apparaît sous 27 cm de sédiment et recouvert par l'US 71 (démol. M 70)
 Equiv./Coupe/Coupé : Coupe l'US 106 et F 72.
 par :
 Datation proposée : Haut Moyen-Âge / Moyen-Âge
 Planche n° : 24 ; 25 ; 34

FAIT : F 75 Tr. 05 Contient les US : 75.01, 75.02, 75.03, 75.04 Obs. : Incomplète

Identification : Sépulture en sarcophage
 Dimensions :
 Long. max obs./diam. : 195 Larg. max. obs. : 71 Epais./haut. :
 Plan : Trapézoïdal Orientation : SE-NO

Description :	Cuve de sarcophage d'un sujet immature, orientée SE-NO, tête au NO. Elle est située à proximité de S 74 et S 90. Présence d'un fragment de couvercle. La tranchée d'installation de la cuve n'est pas visible. Elle est implantée dans l'US 109.
Observation :	Apparaît sous 32 cm de sédiment et recouvre l'US 71
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 109
Datation proposée :	
Planche n° :	25 ; 34

FAIT : F 76	Tr. 05	Contient les US : 76.01, 76.02, 76.03	Obs. : Incomplète
Identification : Concentration d'ossements épars			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 100	Larg. max. obs. : 66	Epais./haut. :	
Plan : Ovalaire	Orientation : Indéterminée		
Description :	Concentration d'ossements humains (fragments d'os longs, quelques fragments de crâne et quelques côtes) non connectés. Les limites de la fosse ne sont pas visbles. La structure se situe à proximité immédiate de S 69.		
Observation :	Apparaît sous 32 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :	Antique / Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 35			

FAIT : F 77	Tr. 05	Contient les US : 77.01, 77.02, 77.03	Obs. : Incomplète
Identification : Concentration d'ossements épars			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 80	Larg. max. obs. : 64	Epais./haut. :	
Plan : Ovalaire	Orientation : Indéterminée		
Description :	Concentration d'ossements humains (fragments d'os longs, quelques fragments de crâne et quelques côtes) non connectés. Les limites de la fosse ne sont pas visibles.		
Observation :	Apparaît sous 32 cm de sédiment		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56		
Datation proposée :			
Planche n° : 35			

FAIT : F 79	Tr. 05	Contient les US : 79.01, 79.02	Obs. : Incomplète
Identification : Maçonnerie			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. :70	Epais./haut. :	
Plan : Rectiligne	Orientation :N-S		
Description :	Maçonnerie orienté N-S.		
Observation :	Apparaît sous 26 cm de sédiment, semble s'appuyer sur l'US 80 et recouvert par l'US 92		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Synchrone avec M 70		
Datation proposée :	Antique ?		
Planche n° : 22			

FAIT : F 81	Tr. 05	Contient les US : 81.01, 81.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse ?			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :		Larg. max. obs. :	Epais./haut. : 13
Plan : Rectiligne		Orientation : N-S	
Description : Structure fossoyée dans l'US 82 et l'US 92.			
Observation : Il apparaît sous 15 cm de TV			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe les US 82 et 92.			
Datation proposée :			
Planche n° : 22			

FAIT : F 87	Tr. 05	Contient les US : 87.01, 87.02, 87.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 115		Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :
Plan : Indéterminée		Orientation : Indéterminée	
Description : Sépulture dont la forme et l'orientation ne sont pas observables car elle est en très grande partie sous la berme S. Quelques os longs affleurent à la surface. Elle est creusée dans l'US 104.			
Observation : Apparaît sous 35 cm de sédiment et recouverte par l'US 102.			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 104.			
Datation proposée :			
Planche n° : 35			

FAIT : F 88	Tr. 05	Contient les US : 88.01, 88.02, 88.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 114		Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :
Plan : Ovalaire ?		Orientation :	
Description : Potentielle sépulture qui semble de forme ovale en partie sous la berme N. Elle est creusée dans l'US 104.			
Observation : Apparaît sous 40 cm de sédiment et recouverte par l'US 105.			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 104.			
Datation proposée :			
Planche n° : 35			

FAIT : F 89	Tr. 05	Contient les US : 89.01, 89.02, 89.03	Obs. : Incomplète
Identification : Sépulture			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 143		Larg. max. obs. : 45	Epais./haut. :
Plan : Ovalaire		Orientation : NO-SE	
Description : Sépulture de forme ovale orientée NO-SE creusée dans l'US 104 et proche de M 70. Présence d'os longs qui affleurent à la surface (l'extrémité distale radius).			
Observation : Apparaît sous 32 cm de sédiment et recouverte par l'US 105.			

Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 104.
par :
Datation proposée :
Planche n° : 35

FAIT : F 90 Tr. 05 Contient les US : 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, Obs. : Incomplète

Identification : Sépulture en sarcophage

Dimensions :
Long. max obs./diam. : 110 **Larg. max. obs. :** 0 **Epais./haut. :** 12
Plan : Trapézoïdal **Orientation :** NO-SE

Description : Cuve de sarcophage d'un sujet immature, orientée NO-SE, tête au NO. Elle est située à proximité de S 74 et S 75. Présence d'un fragment de couvercle dans sa partie inférieure. La tranchée d'installation de la cuve est visible et creusée dans l'US 106.

Observation : Apparaît sous 26 cm de sédiment et recouverte par l'US 71.

Equiv./Coupe/Coupé Relation stratigraphique indéterminée avec S 74. Coupe F 72.
par :
Datation proposée :
Planche n° : 24 ; 25 ; 34

FAIT : F 91 Tr. 05 Contient les US : 91.01, 91.02, 91.03, Obs. : Incomplète

Identification : Sépulture ?

Dimensions :
Long. max obs./diam. : **Larg. max. obs. :** 30 **Epais./haut. :**
Plan : Indéterminée **Orientation :** O-E

Description : Potentielle sépulture de forme indéterminée en grande partie sur les bermes N et O. Située contre le M 70.

Observation : Apparaît sous 40 cm de sédiment et recouverte par l'US 71.

Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US **
par :
Datation proposée : Antique
Planche n° : 35

FAIT : F 103 Tr. 05 Contient les US : 103.01, 103.02, Obs. : Incomplète

Identification : Fosse Démol.

Dimensions :
Long. max obs./diam. : 90 **Larg. max. obs. :** 80 **Epais./haut. :**
Plan : Arrondie **Orientation :**

Description : Amas de blocs calcaires avec nodules de mortier sans aucune organisation.

Observation : Apparaît sous 39 cm de sédiment et recouvert par l'US 102. la relation stratigraphique avec le F 86 est indéterminée.

Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 86
par :
Datation proposée :
Planche n° : 23

FAIT : F 107 Tr. 05 Contient les US : 107.01, 107.02, 107.03, Obs. : Incomplète

Identification : Fosse

Dimensions :

Long. max obs./diam. :198	Larg. max. obs. :160	Epais./haut. :
Plan : Arrondie	Orientation :	
Description :	Fosse de forme arrondie en partie sous la berme S, creusée dans l'US 111 côté E et dans l'US 112 côté O.	
Observation :	Apparaît sous 58 cm de sédiment et recouverte par l'US 110.	
Equiv./Coupe/Coupé		
par :		
Datation proposée :	Antique	
Planche n° :	15	

FAIT : F 108	Tr. 05	Contient les US : 108.01, Obs. :Incomplète 108.02
Identification :Fosse		
Dimensions :		
Long. max obs./diam. :134	Larg. max. obs. :0	Epais./haut. :
Plan : Semi-circulaire	Orientation :	
Description :	Fosse de forme semi-circulaire en partie sous la berme S, creusée dans l'US 112.	
Observation :	Apparaît sous 58 cm de sédiment et recouverte par l'US 115.	
Equiv./Coupe/Coupé		
par :		
Datation proposée :		
Planche n° : 15		

FAIT : F 117	Tr. 06	Contient les US : 117.01, Obs. :Incomplète 117.02
Identification :Trou de poteau		
Dimensions :		
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. :56	Epais./haut. :
Plan : Circulaire	Orientation :	
Description :	Trou de poteau de forme circulaire creusé dans l'US 116 et situé à proximité de F 118.	
Observation :	Apparaît sous 43 cm de sédiment et recouverte par l'US 110.	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 116	
par :		
Datation proposée :		
Planche n° : 16		

FAIT : F 118	Tr. 06	Contient les US : 118.01, Obs. :Incomplète 118.02
Identification :Fossé		
Dimensions :		
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. :44	Epais./haut. :18
Plan : Rectiligne	Orientation :E-O	
Description :	Fossé orienté E-O, de plan rectiligne, creusé dans l'US 115 et 116, aux parois obliques et fond non atteint.	
Observation :	Apparaît sous 36 cm de sédiment et recouverte par l'US 114.	
Equiv./Coupe/Coupé	Equiv. F 119, Coupe l'US 115 et 116	
par :		
Datation proposée :	Antique	
Planche n° : 20		

Observation :	Apparaît sous 40 cm de sédiment et recouverte par l'US 114.
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 115 et 125. la relation avec F 119 est indéterminée.
Datation proposée :	
Planche n° :	46

FAIT : F 126	Tr. 07	Contient les US : 126.01, 126.02	Obs. : Complète
Identification :	Fossé		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :		Larg. max. obs. : 60	Epais./haut. : 49
Plan :	Rectiligne	Orientation : NO-SE	
Description :	Fossé orienté NO-SE, creusé dans les US 115 et 125. La paroi N est irrégulière avec un ressaut, la parois S est oblique et le fond est plat.		
Observation :	Apparaît sous 30 cm de sédiment et recouverte par l'US 114.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 115 et 125		
Datation proposée :			
Planche n° :	45		

FAIT : F 127	Tr. 07	Contient les US : 127.01, 127.02	Obs. : Complète
Identification :	Fossé		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :		Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. : 14
Plan :	Rectiligne	Orientation : E-O	
Description :	Fossé orienté E-O qui se rétrécit fortement vers l'E (extrémité?), creusé dans les US 115 et 125. La paroi N est évasée, la parois S est subverticale et le fond est irrégulier.		
Observation :	Apparaît sous 42 cm de sédiment et recouverte par l'US 114.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 115 et 125		
Datation proposée :	Antique		
Planche n° :	20		

FAIT : F 128	Tr. 07	Contient les US : 128.01, 128.02	Obs. : Incomplète
Identification :	Fosse ?		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	46	Larg. max. obs. : 30	Epais./haut. :
Plan :	Ovalaire	Orientation : N-S	
Description :	Trou de poteau de forme ovale orienté N-S, creusé dans l'US 116.		
Observation :	Apparaît sous 44 cm de sédiment et recouverte par l'US 115.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 116		
Datation proposée :			
Planche n° :	18		

FAIT : F 129	Tr. 07	Contient les US : 129.01, 129.02	Obs. : Incomplète
Identification :	Veine naturelle		
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :		Larg. max. obs. :	Epais./haut. :

Plan : Irrégulière	Orientation : NE-SO
Description :	Veine naturelle sableuse orientée NE-SO et qui tourne vers l'O. Elle est installée dans les US 116 et 125.
Observation :	Apparaît sous 45 cm de sédiment et recouverte par l'US 130.
Equiv./Coupe/Coupé par :	
Datation proposée :	
Planche n° : 46	

FAIT : F 132	Tr. 07	Contient les US : 132.01, Obs. : Incomplète 132.02
Identification :	Trou de poteau	
Dimensions :		
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 20	Epais./haut. :
Plan : Circulaire	Orientation :	
Description :	Trou de poteau de forme circulaire creusé dans l'US 116, situé à proximité de F 133.	
Observation :	Apparaît sous 65 cm de sédiment et recouverte par l'US 131.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 116	
Datation proposée :		
Planche n° : 16		

FAIT : F 133	Tr. 07	Contient les US : 133.01, Obs. : Incomplète 133.02
Identification :	Trou de poteau	
Dimensions :		
Long. max obs./diam. : 30	Larg. max. obs. : 23	Epais./haut. :
Plan : Circulaire	Orientation : E-O	
Description :	Trou de poteau de forme circulaire creusé dans l'US 116, situé à proximité de F 132.	
Observation :	Apparaît sous 65 cm de sédiment et recouverte par l'US 131.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 116	
Datation proposée :		
Planche n° : 16		

FAIT : F 136	Tr. 09	Contient les US : 136.01, Obs. : Incomplète 136.02
Identification :	Fosse	
Dimensions :		
Long. max obs./diam. : 21	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. : 0
Plan : Arrondie	Orientation :	
Description :	Fosse de forme arrondie, en partie dans la berme O, creusée dans l'US 135. Elle est située à proximité des F137 et 138.	
Observation :	Apparaît sous 54 cm de sédiment et recouverte par l'US 134.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 135.	
Datation proposée :	Antique	
Planche n° : 17		

FAIT : F 137	Tr. 09	Contient les US : 137.01, 137.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 120	Larg. max. obs. : 100	Epais./haut. : 0	
obs			
Plan : Ovalaire	Orientation : E-O		
Description :	Fosse de forme ovale, orientée E-O, creusée dans l'US 135. Elle est en partie dans la berme E.		
Observation :	Apparaît sous 63 cm de sédiment et recouverte par l'US 134.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 135.		
Datation proposée :	Antique		
Planche n° : 17			

FAIT : F 138	Tr. 09	Contient les US : 138.01, 138.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse de plantation			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 78	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. : 0	
Plan : Ovalaire	Orientation : E-O		
Description :	Fosse de forme ovale, orientée E-O, creusée dans les US 134 et 135. Elle est en partie dans la berme O.		
Observation :	Apparaît sous 63 cm de sédiment et recouverte par l'US 113.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe les US 134 et 135.		
Datation proposée :			
Planche n° : 18			

FAIT : F 139	Tr. 09	Contient les US : 139.01, 139.02	Obs. : Incomplète
Identification : Fosse de plantation			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 110	Larg. max. obs. : 96	Epais./haut. :	
Plan : Ovalaire irrégulière	Orientation : E-O		
Description :	Fosse de forme ovale irrégulier, orientée E-O, creusée dans l'US 135.		
Observation :	Apparaît sous 70 cm de sédiment.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 135.		
Datation proposée :			
Planche n° : 18			

FAIT : F 140	Tr. 09	Contient les US : 140.01	Obs. : Incomplète
140.02			
Identification : Fosse ? poche naturelle ?			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 136	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. : 0	
Plan : Ovalaire			
Orientation : SO-NE			
Description :	Fosse de forme ovale, orientée SO-NE, en partie dans la berme E et creusée dans l'US 131.		
Observation :	Apparaît sous 38 cm de sédiment et recouverte par l'US 134.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 131.		

Datation proposée :
Planche n° : 18

FAIT : F 141 Tr. 09 Contient les US : 141.01, 141.02 Obs. : Incomplète

Identification : Fosse ? Fosse de plantation

Dimensions :

Long. max obs./diam. : **Larg. max. obs. :** 73 **Epais./haut. :**

Plan : Circulaire **Orientation :**

Description : Fosse de forme circulaire creusée dans les US 134 et 135.

Observation : Apparaît sous 55 cm de sédiment et recouverte par l'US 113.

Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe les US 134 et 135.

Datation proposée :

Planche n° : 18

FAIT : F 142 Tr. 09 Contient les US : 142.01, 142.02 Obs. : Incomplète

Identification : Fosse

Dimensions :

Long. max obs./diam. : 139 **Larg. max. obs. :** 48 **Epais./haut. :**

Plan : Ovalaire **Orientation :** N-S

Description : Fosse de forme ovale orienté N-S, creusé dans l'US 145.

Observation :

Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 145.

Datation proposée : Antiquité Tardive

Planche n° : 17

FAIT : F 146 Tr. 08 Contient les US : 146.01 Obs. : Incomplète

Identification : Maçonnerie ? Fosse ?

Dimensions :

Long. max obs./diam. : **Larg. max. obs. :** 51 **Epais./haut. :**

Plan : **Orientation :**

Description : Amas de blocs bruts et équarris sans liant ni organisation.

Observation :

Equiv./Coupe/Coupé par :

Datation proposée :

Planche n° : 41

FAIT : F 147 Tr. 08 Contient les US : 147.01, 147.02 Obs. : Incomplète

Identification : Fosse de plantation

Dimensions :

Long. max obs./diam. : **Larg. max. obs. :** 52 **Epais./haut. :**

Plan : Circulaire **Orientation :**

Description : Fosse naturelle installée dans l'US 158 et à proximité de F 148 et 149.

Observation :

Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 158.

Datation proposée :

Planche n° :

FAIT : F 148	Tr. 08	Contient les US : 148.01, 148.02	Obs. :Incomplète
Identification : Fosse naturelle			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 320	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Rectangulaire irrégulier	Orientation : N-S		
Description : Fosse naturelle installée dans l'US 158, en partie dans la berme E et à proximité de F 147 et 149.			
Observation :			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 158.			
Datation proposée :			
Planche n° : 18			

FAIT : F 149	Tr. 08	Contient les US : 149.01, 149.02	Obs. :Incomplète
Identification : Fosse de plantation			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. :	Larg. max. obs. : 50	Epais./haut. :	
Plan : Circulaire	Orientation :		
Description : Fosse naturelle de forme circulaire installée dans l'US 158 et à proximité de F 148 et 147.			
Observation :			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 158.			
Datation proposée :			
Planche n° : 18			

FAIT : F 150	Tr. 08	Contient les US : 150.01, 150.02	Obs. :Complète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 63	Larg. max. obs. : 51	Epais./haut. :	
Plan : Ovalaire	Orientation : E-O		
Description : Fosse de forme ovale orientée E-O, creusée dans l'US 158, aux parois obliques et avec un fond en cuvette.			
Observation : Apparaît sous 80 cm de sédiment.			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 158.			
Datation proposée : Antique			
Planche n° : 17			

FAIT : F 151	Tr. 08	Contient les US : 151.01, 151.02	Obs. :Incomplète
Identification : Fosse			
Dimensions :			
Long. max obs./diam. : 235	Larg. max. obs. : 0	Epais./haut. :	
Plan : Rectangulaire irrégulier	Orientation : N-S		
Description : Fosse de forme rectangulaire irrégulier, orientée N-S, creusée dans l'US 158 et à proximité de F 152.			
Observation : Apparaît sous 80 cm de sédiment.			
Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe l'US 158.			

par :
 Datation proposée :
 Planche n° : 18

FAIT : F 152 Tr. 08 Contient les US : 152.01, Obs. : Incomplète
 125.02

Identification : Fosse
Dimensions :
Long. max obs./diam. : 46 **Larg. max. obs. :** 38 **Epais./haut. :**
Plan : Ovale **Orientation :** E-O
Description : Fosse de forme ovale, orientée E-O, creusée dans 158 et à proximité de F 151
Observation : Apparaît sous 80 cm de sédiment.
Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 158.
 par :
 Datation proposée : Antique
 Planche n° : 17

FAIT : F 153 Tr. 08 Contient les US : 153.01, Obs. : Incomplète
 153.02

Identification : Fosse dépotoir
Dimensions :
Long. max obs./diam. : 223 **Larg. max. obs. :** **Epais./haut. :**
Plan : Irrégulier **Orientation :**
Description : Fosse dépotoir à la forme et au profil indéterminés car en très grande partie sous les bermes N et E.
Observation : Apparaît sous la TV
Equiv./Coupe/Coupé
 par :
 Datation proposée : Récente
 Planche n° : 41

Inventaire des unités stratigraphiques

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON, Céline TREZEGUET)

US : 01	Fait : Log A, B	Tr. : 01
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sablo-limoneux gris, très meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets (1 cm) et nombreuses racines.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : TV	Sur : US 03, US 02, US 05, US 12
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 02	Fait : Log A	Tr. : 01
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sablo-limoneux gris orangé, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets (0,5 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01, US 03, US 05	Sur :
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 03	Fait : Log B	Tr. : 01
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun-gris orangé marbré, peu compact et hétérogène et sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupé par F 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17	Sous : US 01 Sur : US 01, US 04, US 02
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 04	Fait : Log B	Tr. : 01
Identification :		
Description :	Sédiment sableux brun noir, très induré et homogène, sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 03	Sur :
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 05	Fait : Log B	Tr. : 01
Identification :	Substrat géologique naturel	
Description :	Sédiment sableux beige avec de rares taches d'oxydation, très meuble et homogène.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01, US 12	Sur : US 02
Datation : 13		

Planche n° :			
US : 06.01	Fait : F 06	Tr. : 01	
Identification :	Creusement de fossé		
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, profil indéterminé. Creusé dans l'US 03.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 06.02	Sur :
Datation :			
Planche n° : 43			
US : 06.02	Fait : F 06	Tr. : 01	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement sableux gris, meuble homogène, avec quelques galets (1 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01	Sur : US 06.01
Datation :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 43			
US : 07.01	Fait : F 07	Tr. : 01	
Identification :	Creusement de fossé		
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec une paroi E oblique et une paroi O plus évasée. Fond plat. Creusé dans l'US 03.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 01	Sur :
Datation :			
Planche n° : 42			
US : 07.02	Fait : F 07	Tr. : 01	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement inférieur composé d'un sédiment sableux gris moucheté de tâches rougeâtres, meuble et homogène et avec quelques inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 07.03	Sur : US 07.01
Datation :			
Planche n° : 42			
US : 07.03	Fait : F 07	Tr. : 01	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement supérieur composé d'un sédiment sableux gris meuble et homogène, avec quelques inclusions de petits galets (3 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01	Sur : US 07.02
Datation :			
Planche n° : 42			

US : 08.01	Fait : F 08	Tr. : 02
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté E-O très arasé, avec des parois subverticales et un fond plus ou moins plat avec un pendage vers le S. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 08.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 42		

US : 08.02	Fait : F 08	Tr. : 02
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris moucheté de tâches d'oxydation, meuble et homogène avec quelques inclusions de galets (2 - 4 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01 Sur : US 08.01
Datation :		
Planche n° : 42		

US : 09.01	Fait : F 09	Tr. : 02
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté E-O, avec des parois subverticales et un fond plus ou moins plat. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 09.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 43 ; 44		

US : 09.02	Fait : F 09	Tr. : 02
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris brun, très meuble et homogène, avec quelques galets (2 - 5 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01 Sur : US 09.01
Datation :		
Planche n° : 43; 44		

US : 10.01	Fait : F 10	Tr. : 02
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec un profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 10.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 43		

US : 10.02	Fait : F 10	Tr. : 02
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris avec de nombreuses tâches d'oxydation, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets, des fragments de TCA (tegulae) et des tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01	Sur : US 10.01
Datation :	Haut Moyen-Âge	
Planche n° : 43		
US : 11.01	Fait : F 11	Tr. : 02
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté SO-NE, avec un profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 11.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 42		
US : 11.02	Fait : F 11	Tr. : 02
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, très meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (1 - 2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01	Sur : US 11.02
Datation :		
Planche n° : 42		
US : 12	Fait : Log H	Tr. : 03
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun clair, très meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01	Sur : US 05, US 18
Datation :		
Planche n° : 13		
US : 13.01	Fait : F 13	Tr. : 03
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec un profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 13.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 44		

US : 13.02	Fait : F 13	Tr. : 03
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris brun, meuble et homogène, avec quelques galets (2 - 4 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 12	Sur : US 13.01
Datation :		
Planche n° : 44		
US : 14.01	Fait : F 14	Tr. : 03
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec un profil indéterminé. Il est parallèle au fossé 15.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 14.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 44		
US : 14.02	Fait : F 14	Tr. : 03
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 6 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01	Sur : US 14.01
Datation :		
Planche n° : 44		
US : 15.01	Fait : F 15	Tr. : 03
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec un profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03	Sous : US 15.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 44		
US : 15.02	Fait : F 15	Tr. : 03
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 6 cm) et quelques cailloux calcaires (10 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 01	Sur : US 15.01
Datation :		
Planche n° : 44		

US : 16.01	Fait : F 16	Tr. : 03
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté N-S, avec un profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. F 06, F 10 F 37. Coupe l'US 03,	Sous : US 16.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 43		

US : 16.02	Fait : F 16	Tr. : 03
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris avec de nombreuses taches d'oxydation, très meuble, avec quelques inclusions de galets (1 - 3 cm). Présence de TCA (tegulae) et de tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01 Sur : US 16.01
Datation :		
Planche n° : 43		

US : 17.01	Fait : F 17	Tr. : 03
Identification :	Creusement de fossé	
Description :	Creusement d'un fossé orienté NE-SO, aux parois subverticales à obliques, avec un fond légèrement en cuvette. Il est creusé dans l'US 03.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 03.	Sous : US 17.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 45		

US : 17.02	Fait : F 17	Tr. : 03
Identification :	Comblement de fossé	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 01 Sur : US 17.01
Datation :		
Planche n° : 45		

US : 18	Fait : Log I	Tr. : 03
Identification :	Substrat géologique naturel	
Description :	Sédiment argilo-sableux, jaune à orangé, légèrement compact et homogène et sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 12 Sur :
Datation :		
Planche n° : 13 ; 31		

US : 19.01	Fait : F 19	Tr. : 04
Identification :	Creusement de structure indéterminée	
Description :	Creusement d'une structure indéterminée, à la paroi N oblique à l'ouverture, puis verticale et à fond plat.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe les US 01 et 03.	Sous : US 19.02, Sur : US 12 19.03
Datation :		
Planche n° :	-	
US : 19.02	Fait : F 19	Tr. : 04
Identification :	Comblement de structure indéterminée	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun-gris foncé, meuble et hétérogène, moucheté de taches d'oxydation, avec de très rares inclusions de galets (2 cm). Présence de fragments de TCA et de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : 19.03, 19.04 Sur : 19.01
Datation :		
Planche n° :	-	
US : 19.03	Fait : F 19	Tr. : 04
Identification :	Comblement de structure indéterminée	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2-5cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : TV Sur : 19.02
Datation :		
Planche n° :	-	
US : 19.04	Fait : F 19	Tr. : 04
Identification :	Comblement ou creusement de structure indéterminée	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets (1 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : TV Sur : 19.02
Datation :		
Planche n° :	-	
US : 20.01	Fait : F 20	Tr. : 04
Identification :	Blocs maçonnerie	
Description :	Maçonnerie constituée de moellons et cailloux calcaires (8-16 cm) grossièrement équarris et bruts, liés à la terre. Présence de nombreux fragments de TCA et de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	21.01	Sous : US 23 Sur : US 43
Datation :	Antique	
Planche n° :	19	

US : 20.02	Fait : F 20	Tr. : 4
Identification :	Mortier de terre	
Description :	liant de US 20.01. Sédiment sablo-argileux brun homogène et induré, avec des nodules de calcaire et des petits galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	21.02	Sous : Sur :
Datation :	Antique	
Planche n° : 19		

US : 21.01	Fait : F 21	Tr. : 04
Identification :	Blocs maçonnerie	
Description :	Portion de maçonnerie constituée de moellons et blocs calcaires (10-20 cm) bruts pour certains et liés à la terre et qui a sûrement été arrachée lors de l'opération archéologique de 1991. Présence de tessons de céramique, de clous métalliques et des fragme	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. 20.01	Sous : US 23 Sur : US 43
Datation :	Antique	
Planche n° : 19		

US : 21.02	Fait : F 21	Tr. : 4
Identification :	Mortier de terre	
Description :	liant de US 21.01. Sédiment sablo-argileux brun homogène et induré, avec des nodules de calcaire et des petits galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. 20.02	Sous : Sur :
Datation :	Antique	
Planche n° : 19		

US : 22	Fait :	Tr. : 04
Identification :	Rembai	
Description :	Sédiment sableux brun, très meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2-3 cm). Présence de tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : TV Sur : US 03, US 23
Datation :		
Planche n° : -		

US : 23	Fait :	Tr. : 04
Identification :	Terre de cimetière	
Description :	Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques rares inclusions de galets (2 à 3 cm), quelques blocs calcaires (8 cm). Présence de nombreux tessons de céramique et de très nombreux fragments de TCA (dont tuiles à rebord).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. US 56	Sous : US 22 Sur : US 03 et sépulture et sarcophages

Datation :	Antiquité Tardive / Haut Moyen-Âge		
Planches n° :	05, 06		

US : 24.01	Fait : F 24	Tr. : 04	
Identification :	Cuve de sarcophage		
Description :	Cuve de sarcophage en calcaire et de forme trapézoïdale, orientée O-E, tête à l'O.		
Observations :	Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : 183 cm, largeur interne tête : 50 cm, largeur interne pieds : 22 cm, longueur : 203 cm, largeurs : 27 à 68 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 23	Sous : US 24.03	Sur :
Datation :			
Planche n° :	27		

US : 24.02	Fait : F 24	Tr. : 04	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous :	Sur :
Datation :			
Planche n° :	27		

US : 24.03	Fait : F 24	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de la cuve		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Présence de fragments de TCA et d'un tesson de céramique.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 22	Sur : US 24.01
Datation :			
Planche n° :	27		

US : 25.01	Fait : F 25	Tr. : 04	
Identification :	Cuve de sarcophage		
Description :	Cuve de sarcophage en calcaire, qui semble de forme trapézoïdale et en partie sous la berme N. Elle est orientée O-E, tête à l'O.		
Observations :	Largeur paroi : 9 cm, longueur interne : ind. , largeur interne tête : 29 cm obs. , largeur interne pieds : ind. , longueur : 110 cm obs. , largeurs : 41 cm obs.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 23	Sous : US 25.03	Sur :
Datation :			
Planche n° :	27		

US : 25.02	Fait : F 25	Tr. : 04	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la		

structure.		
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous :	Sur :
par :		
Datation :		
Planche n° : 27		

US : 25.03	Fait : F 25	Tr. : 04
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Présence de fragments de TCA.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous : US 22	Sur : US 25.01
par :		
Datation :		
Planche n° : 27		

US : 26.01	Fait : F 26	Tr. : 04
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire très arasée, de forme trapézoïdale dont la partie supérieure est très fragmentée. Il est orienté O-E, tête à l'O. Présence de fragments d'os, de tessons de céramique et des fragments d'objets en métal trouvés lors du	
Observations :	Largeur paroi : 10 cm, longueur interne : 30 cm obs. , largeur interne tête : ind. , largeur interne pieds : 30 cm , longueur : 143 cm obs. , largeurs : 44 à 62 cm obs.	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 23	Sous : US 22
par :		Sur :
Datation :		
Planche n° : 27		

US : 27.01	Fait : F 27	Tr. : 04
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire très arasé, de forme trapézoïdale. Elle est orientée O-E, tête à l'O.	
Observations :	Largeur paroi : 9 cm, longueur interne : ind. , largeur interne tête : 56 cm obs. , largeur interne pieds : 30 cm, longueur : 212 cm obs. , largeurs : 43 à 68 cm obs.	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 23	Sous : US 22
par :		Sur :
Datation :		
Planche n° : 27		

US : 28.01	Fait : F 28	Tr. : 04
Identification :	Cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, très arasé et de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O.	
Observations :	Largeur paroi : 5 cm, longueur interne : 175 cm, largeur interne tête : 42 cm, largeur interne pieds : 18 cm, longueur : 179 cm, largeurs : 28 à 54 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 23	Sous : US 28.03
par :		Sur :

de tessons de céramique.		
Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 27 ; 28	Sous : US 22	Sur : US 29.02, 29.01
US : 30.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 27 ; 28	Fait : F 30 Fond de cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, très arasé et de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O. Présence d'un fragment d'os long trouvé lors du nettoyage (US 23). Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : ind. , largeur interne tête : ind. , largeur interne pieds : 18 cm, longueur : 200 cm, largeurs : 27 à 52 cm obs. Coupe l'US 23 Haut Moyen-Âge	Tr. : 04 Sous : US 22 Sur :
US : 31.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 27 ; 28	Fait : F 31 Cuve de sarcophage Cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O. Largeur paroi : 7 cm, longueur interne : 196 cm, largeur interne tête : 55 cm, largeur interne pieds : 20 cm, longueur : 216 cm, largeurs : 32 à 68 cm, hauteur : 22 cm.	Tr. : 04 Sous : US 31.03 Sur :
US : 31.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 27 ; 28	Fait : F 31 Ossements humains Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	Tr. : 04 Sous : Sur :
US : 31.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 27 ; 28	Fait : F 31 Comblement de la cuve Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique.	Tr. : 04 Sous : US 22 Sur : US 31.01

US : 32.01	Fait : F 32	Tr. : 04
Identification :	Creusement Sépulture	
Description :	Creusement de la fosse d'une sépulture dont les limites ne sont pas perceptibles car le comblement est trop semblable à l'encaissant (US 23). La forme est donc indéterminée.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 23	Sous : US 32.03 Sur :
Datation :		
Planche n° : 28		

US : 32.02	Fait : F 32	Tr. : 04
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains en decubitus dorsal, très mal conservés et mal représentés, orientés O-E, tête à l'O. Seuls sont présents des fragments de diaphyses de fémurs et de tibias qui semblent être en place.	
Observations :	Largeur entre extr. Prox. Diaphyses fémurs : 19 cm, largeur entre extr. Dist. Diaphyse tibias : 14 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 32.03 Sur : US 32.01
Datation :		
Planche n° : 28		

US : 32.03	Fait : F 32	Tr. : 04
Identification :	Comblement de la sépulture	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques rares inclusions de galets (2 à 3 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 22 Sur : US 32.02, 32.01
Datation :		
Planche n° : 28		

US : 33.01	Fait : F 33	Tr. : 04
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, très arasé et très fragmenté, de forme indéterminée. Il est orienté O-E, tête à l'O. Présence de tessons de céramique et de TCA.	
Observations :	Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : ind. , largeur interne tête : ind. , largeur interne pieds : ind. , longueur : 110 cm obs. , largeur : 41 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 23	Sous : US 22 Sur :
Datation :		
Planche n° : 29		

US : 34.01	Fait : F 34	Tr. : 04
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, très arasée et très fragmenté, de forme indéterminée. Il est orienté O-E, tête à l'O. Présence de tessons de céramique et de TCA. Présence de fragments de TCA et des clous de cercueil trouvés lors du nettoyage (US	

Observations :	Largeur paroi : 9 cm, longueur interne : ind. , largeur interne tête : ind. , largeur interne pieds : ind. , longueur : 94 cm obs. , largeur : 41 cm, hauteur : 7 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 23	Sous : US 22	Sur :
Datation :	Planche n° : 29 ; 36		
US : 35.01	Fait : F 35	Tr. : 04	
Identification :	Creusement trou de poteau		
Description :	Creusement de forme circulaire, avec un profil indéterminé, creusé dans l'US 41.		
Observations :	Equiv./Coupe/Coupé par :		
Datation :			
Planche n° : 36 ; 37			
	Sous : US 23	Sur :	
US : 35.02	Fait : F 35	Tr. : 04	
Identification :	Comblement trou de poteau		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 2 cm).		
Observations :	Equiv./Coupe/Coupé par :		
Datation :			
Planche n° : 36 ; 37			
	Sous : US 23	Sur : US 35.01	
US : 36.01	Fait : F 36	Tr. : 04	
Identification :	Creusement de fossé		
Description :	Creusement d'un fossé orienté E-O, aux parois subverticales et à fond plat. Il est creusé dans les US 40 et 42.		
Observations :	Equiv./Coupe/Coupé par :		
Datation :			
Planche n° : 36 ; 37			
	Sous : US 36.03	Sur :	
US : 36.02	Fait : F 36	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement supérieur composé d'un sédiment sableux brun-gris, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 2 cm), quelques racines et présence de fragments de TCA.		
Observations :	Equiv./Coupe/Coupé par :		
Datation :			
Planche n° : 36 ; 37			
	Sous : US 23	Sur : US 36.03	
US : 36.03	Fait : F 36	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement inférieur composé d'un sédiment sableux noir, meuble et		

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 36 ; 37	homogène, avec quelques inclusions de galets (0,5 cm), quelques racines et présence de fragments de TCA. Sous : US 36.02 Sur : US 36.01
US : 37.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 36	Fait : F 37 Tr. : 04 Creusement de fossé Creusement d'un fossé orienté N-S, au profil indéterminé. Il est creusé dans l'US 40 pour son extrémité N et dans l'US 18 vers le S. Il est coupé par F 36. Coupe US 18 et 40, Sous : US 37.02 Sur : Coupé par F 36
US : 37.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 36	Fait : F 37 Tr. : 04 Comblement de fossé Comblement de sédiment sableux gris clair, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 4 cm). Présence de fragment de Tegulae. Sous : US 23 Sur : US 37.01
US : 38.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 37	Fait : F 38 Tr. : 04 Creusement d'une fosse Creusement d'une fosse de forme plutôt ovale, en partie sous la berme O et creusée dans l'US 40 Coupe l'US 40 Sous : US 23 Sur :
US : 38.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 37	Fait : F 38 Tr. : 04 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux gris moucheté de taches brunes, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (2 cm). Sous : US 23 Sur : US 38.01
US : 39.01 Identification :	Fait : F 39 Tr. : 04 Creusement de fossé

Description :	Creusement de fossé orienté N-S, au profil en cuvette avec des parois évasées et un fond en cuvette. Il est creusé dans l'US 43.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 43	Sous : US 39.03	Sur :
Datation :			
Planche n° : 38			
US : 39.02	Fait : F 39	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 4 cm). Présence de fragments de tegulae.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 53	Sur : US 39
Datation :			
Planche n° : 38			
US : 39.03	Fait : F 39	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 4 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 39.02	Sur : US 39.01
Datation :			
Planche n° : 38			
US : 40	Fait :	Tr. : 04	
Identification :			
Description :	Sédiment sableux beige à jaune, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupé par F 37 et F 38	Sous : US 23	Sur :
Datation :			
Planche n° : -			
US : 41	Fait :	Tr. : 04	
Identification :			
Description :	Sédiment sableux brun clair, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupé par F 35	Sous : US 23	Sur :
Datation :			
Planche n° : -			
US : 42	Fait :	Tr. : 04	
Identification :			
Description :	Sédiment sableux brun-rouge, meuble et homogène, avec de très rares		

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 37	inclusions de galets. Coupé par F 36 Sous : US 23 Sur :
US : 43 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 38	Fait : Tr. : 04 Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (2 cm). Coupé par F 39 Sous : US 23 Sur :
US : 44.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 38	Fait : F 44 Tr. : 04 Creusement de fosse? Creusement de forme ovale, creusé dans l'US 43. Coupe l'US 43 Sous : US 44.02 Sur : haut Moyen-Âge
US : 44.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 38	Fait : F 44 Tr. : 4 Comblement de fosse Concentration de blocs calcaires (6 - 30 cm) plus ou moins organisés et non équarris pour la plupart, sans liant. Aucune limite de creusement visible. Présence de fragments de tegulae et de tessons de céramique. Sous : US 53 Sur : US 44.01 Haut Moyen-Âge
US : 45.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 38	Fait : F 45 Tr. : 04 Creusement de fossé Creusement de fossé orienté NO-SE et creusé dans l'US 54. Coupe l'US 54 Sous : US 45.02 Sur : Haut Moyen-Âge
US : 45.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé	Fait : F 45 Tr. : 04 Comblement de fossé Comblement de sédiment sableux gris-brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets. Présence de tessons de céramique. Sous : US 43 Sur : US 45.01

par :	Haut Moyen-Âge		
Datation :			
Planche n° : 38			
US : 46.01	Fait : F 46	Tr. : 04	
Identification :	Creusement de fossé		
Description :	Creusement de fossé orienté NO-SE et creusé dans l'US 54.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 54	Sous : US 46.02	Sur :
par :			
Datation :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 40			
US : 46.02	Fait : F 46	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fossé		
Description :	Comblement de sédiment sableux gris-brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Présence de tessons de céramique.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 43	Sur : US 46.01
par :			
Datation :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 40			
US : 47.01	Fait : F 47	Tr. : 04	
Identification :	Creusement de fosse		
Description :	Creusement d'une fosse de forme plutôt arrondie, en partie sous la berme S et creusée dans l'US 54		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 54	Sous : US 47.02	Sur :
par :			
Datation :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 39			
US : 47.02	Fait : F 47	Tr. : 04	
Identification :	Comblement de fosse		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), quelques blocs calcaires (4 - 10 cm). Présence de fragments de TCA et de nombreux tessons de céramique.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 43	Sur : US 47.01
par :			
Datation :	Haut Moyen-Âge		
Planche n° : 39			
US : 48.01	Fait : F 48	Tr. : 04	
Identification :	Creusement de fosse		
Description :	Creusement d'une fosse de forme plutôt ovale, en partie sous la berme S et creusée dans l'US 54		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 54	Sous : US 48.02	Sur :
par :			
Datation :	Haut Moyen-Âge		

Planche n° : 39

US : 48.02	Fait : F 48	Tr. : 04
Identification :	Comblement de fosse	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris-noir, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), de nombreux blocs calcaires (15 - 30 cm). Présence de tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 43	Sur : US 48.01
Datation :	Haut Moyen-Âge	
Planche n° : 39		

US : 49.01	Fait : F 49	Tr. : 04
Identification :	Creusement de fosse	
Description :	Creusement de forme circulaire, creusé dans l'US 54.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54	Sous : US 49.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 39		

US : 49.02	Fait : F 49	Tr. : 04
Identification :	Comblement de fosse	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris-brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 4 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 49.01
Datation :		
Planche n° : 39		

US : 50.01	Fait : F 50	Tr. : 04
Identification :	Creusement trou de poteau	
Description :	Creusement de forme circulaire creusé dans l'US 54.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 54	Sous : US 50.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 39		

US : 50.02	Fait : F 50	Tr. : 04
Identification :	Comblement trou de poteau	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris-brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 4cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 50.01
Datation :		
Planche n° : 39		

US : 51.01	Fait : F 51	Tr. : 04
-------------------	--------------------	-----------------

Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 40	Creusement de fossé Creusement d'un fossé orienté SO-NE, avec des parois évasées et un fond en cuvette. Il est creusé dans l'US 54.		
US : 51.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 40	Fait : F 51 Comblement de fossé Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 6 cm), présence de cailloux chauffés, de nodules ferrugineux et de racielles. Présence de tessons de terre cuite.	Tr. : 04 Sous : US 55 Sur : US 51.01	
US : 52.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 40	Fait : F 52 Creusement de fossé Creusement d'un fossé orienté NO-SE, à la paroi O évasée et à la paroi E subverticale et fond en cuvette. Il est creusé dans l'US 54.	Tr. : 04 Sous : US 52.02 Sur :	
US : 52.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 40	Fait : F 52 Comblement de fossé Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 6 cm), présence de cailloux chauffés, de nodules ferrugineux et de racielles. Présence de tessons de céramique.	Tr. : 04 Sous : US 55 Sur : US 52.01	
US : 53 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 13	Fait : Log Remblai Sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galet (2 cm).	Tr. : 04 Sous : TV Sur : US 43 et 55	
US : 54	Fait : Log K	Tr. : 04	

Identification :	Remblai
Description :	Sédiment sableux marron orangé, meuble et très homogène, avec de rares inclusions de galet (2 cm).
Observations :	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupé par F 45, 46. Sous : US 43, US 55 Sur :
Datation :	
Planche n° :	13

US : 55	Fait :	Tr. : 05
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : TV	Sur : Sarcophages, US 56.
Datation :		
Planche n° :	31	

US : 56	Fait :	Tr. : 05
Identification :	Terre de cimetière	
Description :	Sédiment sableux brun à orangé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 3 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. US 23, Coupé par SEP 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78	Sous : US 55 Sur : US 57
Datation :	Haut Moyen-Âge	
Planche n° :	31	

US : 57	Fait :	Tr. : 05
Identification :	Substrat géologique naturel	
Description :	Sédiment sableux orangé, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 56	Sur : US 18
Datation :		
Planche n° :	31	

US : 58.01	Fait : F 58	Tr. : 05
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Elle est orientée O-E, tête à l'O.	
Observations :	Largeur paroi : 5 cm, longueur interne : 174 cm, largeur interne tête : 56 cm, largeur interne pieds : 29 cm, longueur : 188 cm, largeur : 35 à 69 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 58.03 Sur : US 56
Datation :	Haut Moyen-Âge	
Planche n° :	30	

US : 58.02	Fait : F 58	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous :	Sur :
par :		
Datation :		
Planche n° : 30		

US : 58.03	Fait : F 58	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), quelques cailloux calcaires (10 cm). Présence de quelques fragments de TCA.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous : US 55	Sur : US 58.01
par :		
Datation :	Antique	
Planche n° : 30		

US : 59.01	Fait : F 59	Tr. : 05
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté NE-SO, tête au SO.	
Observations :	Largeur paroi : 5 cm, longueur interne : 177 cm, largeur interne tête : 50 cm, largeur interne pieds : 26 cm, longueur : 186 cm, largeur : 32 à 59 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 56	Sous : US 59.03 Sur :
par :		
Datation :	Antique	
Planche n° : 30		

US : 59.02	Fait : F 59	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous :	Sur :
par :		
Datation :		
Planche n° : 30		

US : 59.03	Fait : F 59	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), quelques cailloux calcaires (10 cm). Présence de quelques fragments de TCA.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé	Sous : US 55	Sur : US 59.01
par :		
Datation :	Antique	
Planche n° : 30		

US : 60.01	Fait : F 60	Tr. : 05
Identification :	Cuve de sarcophage	
Description :	Cuve de sarcophage de forme indéterminée car en très grande partie sous la berme N et visible uniquement en coupe. Il est orienté NE-SO.	
Observations :	Largeur paroi : 7 cm, longueur interne : ind., largeur interne tête : ind., largeur interne pieds : ind., longueur : 190 cm, largeur : ind., hauteur : 10 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 55 Sur :
Datation :		
Planche n° : 30 ; 31		

US : 60.02	Fait : F 60	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossement humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : Sur :
Datation :		
Planche n° : 30 ; 31		

US : 60.03	Fait : F 60	Tr. : 05
Identification :	Couvercle ?	
Description :	Fragment de dalle calcaire posée à plat sur la cuve.	
Observations :	Longueur : 54 cm, Hauteur : 4 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 55 Sur : US 60.01
Datation :		
Planche n° : 30 ; 31		

US : 61.01	Fait : F 61	Tr. : 05
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O.	
Observations :	Largeur paroi : 5 cm, longueur interne : ind., largeur interne tête : 37 cm obs., largeur interne pieds : ind., longueur : 106 cm obs., largeur : 45 cm obs., hauteur : ind.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 61.03 Sur :
Datation :		
Planche n° : 30		

US : 61.02	Fait : F 61	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : Sur :
Datation :		

Planche n° : 30			
US : 61.03	Fait : F 61	Tr. : 05	
Identification :	Comblement de la cuve		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 61.01	
Datation :			
Planche n° : 30			
US : 62.01	Fait : F 62	Tr. : 05	
Identification :	Fond de cuve de sarcophage		
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O.		
Observations :	Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : 195 cm, largeur interne tête : 37 cm, largeur interne pieds : 49 cm, longueur : 208 cm, largeur : 61 cm, hauteur : ind.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 62.03	Sur :
Datation :			
Planche n° : 30			
US : 62.02	Fait : F 62	Tr. : 05	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous :	Sur :	
Datation :			
Planche n° : 30			
US : 62.03	Fait : F 62	Tr. : 05	
Identification :	Comblement de la cuve		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 62.01	
Datation :			
Planche n° : 30			
US : 62.04	Fait : F 62	Tr. : 05	
Identification :	Fragment de couvercle		
Description :	Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire et légèrement en batière.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 62.01	
Datation :			

Planche n° : 30			
US : 63.01	Fait : F 63	Tr. : 05	
Identification :	Fond de cuve de sarcophage		
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, très fragmenté et de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O. Potentielle cuve d'un sujet immature ?		
Observations :	Largeur paroi : 5 cm, longueur interne : 75 cm obs., largeur interne tête : 27 cm, largeur interne pieds : 21 cm, longueur : 80 cm obs., largeur : 24 à 32 cm obs., hauteur : ind.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 63.03	Sur :
Datation :			
Planche n° : 32 ; 36			
US : 63.02	Fait : F 63	Tr. : 05	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous :	Sur :
Datation :			
Planche n° : 32 ; 36			
US : 63.03	Fait : F 63	Tr. : 05	
Identification :	Comblement de la cuve		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 55	Sur : US 63.01
Datation :			
Planche n° : 32 ; 36			
US : 64.01	Fait : F 64	Tr. : 05	
Identification :	Fond de cuve de sarcophage		
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O.		
Observations :	Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : 184 cm, largeur interne tête : 56 cm, largeur interne pieds : 22 cm, longueur : 199 cm, largeur : 34 à 69 cm, hauteur : ind.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 64.03	Sur :
Datation :			
Planche n° : 32 ; 36			
US : 64.02	Fait : F 64	Tr. : 05	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.		
Observations :			

Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	Sous :	Sur :
US : 64.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	Fait : F 64 Comblement de la cuve Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), quelques gros blocs calcaires (30 cm) reposant à plat et pouvant correspondre à des fragments d'un couvercle.	Tr. : 05 Sous : US 55 Sur : US 64.01
US : 65.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	Fait : F 65 Fond de cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O. Largeur paroi : ind., longueur interne : ind., largeur interne tête : 56 cm, largeur interne pieds : ind., longueur : 214 cm, largeur : 69 cm, hauteur : ind.	Tr. : 05 Sous : US 65.03 Sur :
US : 65.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	Fait : F 65 Ossements humains Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	Tr. : 05 Sous : Sur :
US : 65.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	Fait : F 65 Comblement de la cuve Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).	Tr. : 05 Sous : US 55 Sur : US 65.01
US : 65.04 Identification : Description :	Fait : F 65 Fragment de couvercle Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire, en batière et conservé	Tr. : 05

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 32 ; 36	sur la partie inférieure de la cuve. Largeur : 26 cm.	Sous : US 55	Sur : US 65.01
US : 66.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 33	Fait : F 66 Fond de cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté SE-NO, tête au NO. Largeur paroi : 7 cm, longueur interne : 204 cm, largeur interne tête : 50 cm, largeur interne pieds : 28 cm, longueur : 220 cm, largeur : 41 à 65 cm, hauteur : ind.	Tr. : 05 Sous : US 66.03	Sur :
US : 66.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 33	Fait : F 66 Ossements humains Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	Tr. : 05 Sous :	Sur :
US : 66.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 33	Fait : F 66 Comblement de la cuve Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).	Tr. : 05 Sous : US 55	Sur : US 66.01
US : 67.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 33	Fait : F 67 Fond de cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté SE-NO, tête au NO. Largeur paroi : 8 cm, longueur interne : 179 cm, largeur interne tête : 41 cm, largeur interne pieds : 19 cm obs., longueur : 196 cm, largeur : 34 à 57 cm obs., hauteur : ind.	Tr. : 05 Sous : US 67.03	Sur :
US : 67.02	Fait : F 67	Tr. : 05	

Identification :	Ossements humains
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.
Observations :	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : Sur :
Datation :	
Planche n° : 33	

US : 67.03	Fait : F 67	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 67.01
Datation :		
Planche n° : 33		

US : 68.01	Fait : F 68	Tr. : 05
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté SE-NO, tête au NO. En partie sous la berme S.	
Observations :	Largeur paroi : 8 cm, longueur interne : ind., largeur interne tête : 44 cm, largeur interne pieds : ind., longueur : 160 cm, largeur : 62 cm obs., hauteur : ind.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 68.03 Sur :
Datation :		
Planche n° : 33		

US : 68.02	Fait : F 68	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous :	Sur :
Datation :		
Planche n° : 33		

US : 68.03	Fait : F 68	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 55	Sur : US 68.01
Datation :		
Planche n° : 33		

US : 69.01	Fait : F 69	Tr. : 05
-------------------	--------------------	-----------------

Identification :	Fond de cuve de sarcophage		
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O.		
Observations :	Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : 178 cm, largeur interne tête : 48 cm, largeur interne pieds : 24 cm, longueur : 194 cm, largeur : 38 à 61 cm, hauteur : ind.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 56	Sous : US 69.03	Sur :
Datation :			
Planche n° : 33			

US : 69.02	Fait : F 69	Tr. : 05	
Identification :	Ossements humains		
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous :	Sur :
Datation :			
Planche n° : 33			

US : 69.03	Fait : F 69	Tr. : 05	
Identification :	Comblement de la cuve		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 55	Sur : US 69.01
Datation :			
Planche n° : 33			

US : 70.01	Fait : F 70	Tr. : 05	
Identification :	Elévation maçonnée		
Description :	Maçonnerie orientée N-S, constituée de blocs calcaires équarris et bruts (10 - 22 cm), liés par un mortier de chaux beige à orangé avec de petits cailloux calcaires et galets. Le nombre d'assises n'est pas observable car le parement est enduit de mortier.		
Observations :	Hauteur : 32 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Synchrone avec M 79	Sous : TV	Sur : US 70.01
Datation :	Antique ?		
Planche n° : 24 ; 25			

US : 70.02	Fait : F 70	Tr. : 05	
Identification :	Mortier de chaux		
Description :	Mortier de chaux beige à orangé avec de petits cailloux calcaires et galets. Liant de l'élévation US 70.01.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Synchrone avec M 79	Sous :	Sur :
Datation :	Antique ?		
Planche n° : 24 ; 25			

US : 70.03	Fait : F 70	Tr. : 05
Identification :	Fondation maçonnée	
Description :	Fondation constituée d'au moins 3 assises de blocs calcaires grossièrement équarris et bruts (20 - 30 cm) très irrégulières, liés à la terre (US 70.04). Elle repose sur l'US 73.	
Observations :	Hauteur : 34 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Synchrone avec M 79	Sous : US 70.02 Sur : US 73
Datation :	Antique ?	
Planches n° :	24 ; 25	

US : 70.04	Fait : F 70	Tr. : 05
Identification :	Mortier de terre	
Description :	Mortier de terre de la fondation (US 70.03). Sédiment sablo-argileux brun homogène et induré.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Synchrone avec M 79	Sous : Sur :
Datation :	Antique ?	
Planches n° :	24 ; 25	

US : 71	Fait :	Tr. : 05
Identification :	Démolition	
Description :	Sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec de très nombreuses inclusions de nodules et cailloux calcaires (0,5 - 4 cm). Présence de fragments de faune, de malacofaune marine, de TCA et des tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : TV Sur : F 72
Datation :	Antique / Haut Moyen-Âge ?	
Planches n° :	24, 25	

US : 72.01	Fait : F 72	Tr. : 05
Identification :	Creusement de fosse	
Description :	Creusement de forme indéterminée car la structure est visible uniquement en coupe. Les parois sont obliques et le fond est plat. Elle est creusée dans l'US 106.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 106	Sous : US 72.02 et US 72.03 Sur : US 73
Datation :	Antique	
Planche n° :	24	

US : 72.02	Fait : F 72	Tr. : 05
Identification :	Comblement de fosse	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de nodules calcaires (0,5 cm). Présence de fragments d'os humain ou faune? Et des tessons de céramique.	

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Antique Planche n° : 24				Sous : US 71	Sur : US 72.01 et US 72.03
US : 72.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Antique Planche n° : 24	Fait : F 72 Effondrement de paroi Sédiment sableux brun foncé marbré de poches de sédiment brun rouge, meuble et homogène, avec quelques inclusions de nodules calcaires (0,5 cm).	Tr. : 05	Sous : US 72.02	Sur : US 72.01	
US : 73 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planches n° : 24, 25	Fait : Niveau naturel géologique Sédiment sableux orangé à rouge, meuble et homogène, avec de rares inclusions calcaires (1 cm) et de rares galets (1 cm).	Tr. : 05	Sous : US 106, F 72, M 70.	Sur :	
US : 74.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34	Fait : F 74 Cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté O-E, tête à l'O. Largeur paroi : 6 cm, longueur interne : 194 cm, largeur interne tête : 51 cm, largeur interne pieds : 35 cm, longueur : 205 cm, largeur : 47 à 65 cm, hauteur : 42 cm.	Tr. : 05	Coupe FO 72 et US 106 Sous : US 74.03	Sur : US 74.05	
US : 74.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ;	Fait : F 74 Ossements humains Ossements dégagés seulement dans la partie inférieure de la cuve du sarcophage. Présence d'au moins deux individus, aucune cohérence anatomique n'a été observée. Plusieurs fragments d'os longs, de coxaux, de crânes et des éléments du tarse ont été identifiés	Tr. : 05	Sous : US 74.03	Sur : US 74.01	

34

US : 74.03	Fait : F 74	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la cuve	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de nodules calcaires, quelques galets. Présence de fragments de TCA et des tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 71	Sur : US 74.02 et US 74.01
Datation :	Haut Moyen-Âge	
Planche n° : 24 ; 25 ; 34		

US : 74.04	Fait : F 74	Tr. : 05
Identification :	Creusement de la fosse d'installation de la cuve	
Description :	Creusement de forme forme indéterminée, car les limites de fosses ne sont visiblent qu'en coupe. Les parois sont obliques et le fond est plat.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 106	Sous : US 74.05 Sur : M 70 et US 73
Datation :		
Planche n° : 24 ; 25 ; 34		

US : 74.05	Fait : F 74	Tr. : 05
Identification :	Comblement de la fosse d'installation	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 74.01	Sur : US 74.04
Datation :		
Planche n° : 24 ; 25 ; 34		

US : 75.01	Fait : F 75	Tr. : 05
Identification :	Fond de cuve de sarcophage	
Description :	Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté SE-NO, tête au NO.	
Observations :	Largeur paroi : 10 cm, longueur interne : 180 cm, largeur interne tête : 51 cm, largeur interne pieds : ind., longueur : 195 cm, largeur : 71 cm obs., hauteur : 20 cm.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 71 et US 75.04	Sur : US 71
Datation :		
Planche n° : 25 ; 34		

US : 75.02	Fait : F 75	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure.	

par :	et US 56.		
Datation :			
Planche n° : -			
US : 79.01	Fait : F 79	Tr. : 05	
Identification :	Maçonnerie		
Description :	Nombreux blocs et cailloux calcaires (5 - 15 cm), liés par un mortier sableux orangé et compact (US 79.02). Orienté N-S.		
Observations :	Longueur : 200 cm obs. Largeur : 70 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé	Synchrone avec M 70	Sous : US 92 et US	Sur : US 80
par :	78.		
Datation :	Antique ?		
Planche n° : 22			
US : 79.02	Fait : F 79	Tr. : 5	
Identification :	Mortier		
Description :	Mortier sableux orangé et compact qui lie les blocs de l'US 79.01.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Synchrone avec M 70	Sous :	Sur :
par :			
Datation :	Antique ?		
Planche n° : 22			
US : 80	Fait : F 80	Tr. : 05	
Identification :	Niveau de sol		
Description :	Mortier de chaux blanc, avec des fragments de TCA, quelques petits galets et de très rares cailloux calcaires.		
Observations :	Longueur : 200 cm obs. Largeur : 42 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 92 et US	Sur :
par :	79.		
Datation :			
Planche n° : 22			
US : 81.01	Fait : F 81	Tr. : 05	
Identification :	Creusement de fosse ?		
Description :	Creusement de forme indéterminée car la structure est visible uniquement en coupe. Les parois sont évasées et le fond est non atteint.		
Observations :	Longueur : 200 cm obs. Largeur : 13 cm.		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe les US 82 et 92.	Sous : US 81.02	Sur :
par :			
Datation :			
Planche n° : 22			
US : 81.02	Fait : F 81	Tr. : 05	
Identification :	Comblement de fosse ?		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun clair, compact et hétérogène, avec de nombreuses inclusions de mortier blanc (0,5 - 2 cm), de mortier orangé ressemblant à l'US 79 et quelques cailloux calcaires (2 cm). Présence de fragments de TCA.		
Observations :	Longueur : 200 cm obs. Largeur : 13 cm obs.		
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe les US 82 et 92.	Sous : TV	Sur : US 81.01
par :			

Datation : Planche n° : 22			
US : 82 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 22	Fait : Niveau d'occupation Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 2 cm). Antique	Tr. : 05 Sous : TV	Sur : US 94, US 95
US : 83 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 22	Fait : Fosse ? Sédiment sableux brun, compact et hétérogène, avec de très nombreuses inclusions de nodules calcaires (0,5 - 1 cm), quelques cailloux calcaires (4 - 8 cm), de nombreux blocs calcaires (30 - 40 cm) dont certains sont équarris et quelques nodules de mortier Longueur : 148 cm. Largeur : 155 cm. Coupé par FO 81.	Tr. : 05 Sous : TV	Sur :
US : 84 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 22 ; 23	Fait : Niveau de sol Lambeau de sol de mortier de chaux blanc, compact et homogène, avec quelques rares petits cailloux calcaires et galets (0,5 cm).	Tr. : 05 Sous : US 97 et 99.	Sur : US 85
US : 85 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 23	Fait : Horizon de circulation Sédiment sableux brun à orangé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 - 10 cm) et quelques blocs calcaires (10 - 20 cm). Présence de fragments de TCA, d'ossements humains et des tessons de céramique. Relation indéterminée avec les US 86, 100 et 101. Haut Moyen-Âge	Tr. : 05 Sous : US 94, 97 et 99	Sur :
US : 86 Identification : Description :	Fait : Niveau de circulation Mortier sableux orangé, compact et hétérogène avec de nombreux cailloux et blocs calcaires (10 - 15 cm) et quelques galets (2 cm).	Tr. : 05	

Observations : Equiv./Coupe/Coupé Relation indéterminée Sous : US 102 Sur : par : avec l'US 85. Datation : Planche n° : 22 ; 23			
US : 87.01 Fait : F 87 Tr. : 05 Identification : Creusement de fosse Description : Creusement de forme indéterminée car en partie sous la berme S et creusé dans l'US 104. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 104 Sous : US 102 Sur : par : Datation : Planche n° : 35			
US : 87.02 Fait : F 87 Tr. : 05 Identification : Ossements humains Description : Fragments d'os longs affleurant la surface. Squelette non fouillé. Position et orientation indéterminées. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : US 87.03 Sur : US 87.01 par : Datation : Planche n° : 35			
US : 87.03 Fait : F 87 Tr. : 05 Identification : Comblement de fosse Description : Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires (6 cm). Présence de fragments de TCA. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : US 102 Sur : US 87.01 et 87.02 par : Datation : Planche n° : 35			
US : 88.01 Fait : F 88 Tr. : 05 Identification : Creusement de fosse Description : Creusement de forme semi-circulaire et en partie sous la berme N et creusé dans l'US 104. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : US 88.03 Sur : par : Datation : Planche n° : 35			
US : 88.02 Fait : F 88 Tr. : 05 Identification : Ossements humains Description : Ossements humains non visibles lors du nettoyage de surface de la structure. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : Sur :			

par : Datation : Planche n° : 35		
US : 88.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : F 88 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires (6 cm). Présence de fragments de TCA.	Tr. : 05 Sous : US 105 Sur : US 88.01
US : 89.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : F 89 Creusement de fosse Creusement de forme ovale et creusé dans l'US 104.	Tr. : 05 Sous : US 89.03 Sur :
US : 89.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : F 89 Ossements humains Fragments d'os longs affleurant la surface. Squelette non fouillé. Position et orientation indéterminées.	Tr. : 05 Sous : US 89.03 Sur : US 89.01
US : 89.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : F 89 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires (6 cm). Présence de fragments de TCA.	Tr. : 05 Sous : US 105 Sur : US 89.01 et 89.02
US : 90.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par :	Fait : F 90 Cuve de sarcophage Fond de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Il est orienté SE-NO, tête au NO. Largeur paroi : 7 cm, longueur interne : 100 cm obs., largeur interne tête : 27 cm obs., largeur interne pieds : ind., longueur : 110 cm, largeur : 48 cm obs., hauteur : 32 cm.	Tr. : 05 Sous : Sur :

Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34			
US : 90.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34	Fait : F 90 Ossements humains Squelette non visible lors du nettoyage de surface de la structure.	Tr. : 05 Sous : Sur :	
US : 90.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34	Fait : F 90 Comblement de la cuve Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm), quelques cailloux calcaires (10 cm). Présence de quelques fragments de TCA.	Tr. : 05 Sous : Sur :	
US : 90.04 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34	Fait : F 90 Creusement de la fosse d'installation de la cuve Creusement de forme forme indéterminée, car les limites de fosses ne sont visibles qu'en coupe. Les parois sont très évasées et le fond est légèrement en cuvette. Il est creusé dans l'US 106 et coupe la fosse FO 72.	Tr. : 05 Sous : US 90.05 Relation stratigraphique indéterminée avec F 74.	Sur :
US : 90.05 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 24 ; 25 ; 34	Fait : F 90 Comblement de la fosse d'installation Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (1 cm).	Tr. : 05 Sous : US 71 Sur : US 90.04	

US : 91.01	Fait : F 91	Tr. : 05
Identification :	Creusement de fosse	
Description :	Creusement de forme indéterminée	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 91.02	Sur : US 71
Datation :		
Planche n° : 35		

US : 91.02	Fait : F 91	Tr. : 05
Identification :	Ossements humains	
Description :	Amas d'ossements humains (crâne, os longs, ...) sans organisation	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 71	Sur : US 91.02
Datation :		
Planche n° : 35		

US : 91.03	Fait : F 91	Tr. : 05
Identification :	Comblement	
Description :	Sédiment sableux brun, homogène et meuble, avec de très rares inclusions de nodules et de blocs calcaires. Présence de céramique et de quelques fragments de TCA.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 91.02	Sur :
Datation :	Antique	
Planche n° : 35		

US : 92	Fait :	Tr. : 05
Identification :		
Description :	Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 81 et 93	Sur : US 78, 79 et 80
Datation :		
Planche n° : -		

US : 93	Fait :	Tr. : 05
Identification :		
Description :	Sédiment sableux brun orangé, compact et hétérogène, avec quelques inclusions de nodules et cailloux calcaires (0,5 - 8 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 56 et TV	Sur : US 78 et 92
Datation :		
Planche n° : -		

US : 94	Fait :	Tr. : 05
Identification :		
Description :	Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de nombreuses inclusions de nodules et cailloux calcaires (0,5 - 4 cm).	

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Coupé par US 95 et 97 ? Sous : US 82 Sur : US 85 Datation : Planche n° : 22			
US : 95 Identification : Démolition Description : Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de très nombreuses inclusions de nodules calcaires (0,5 - 1 cm) et quelques cailloux calcaires (2 - 4 cm). Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Coupe US 94 ? Sous : US 82 Sur : US 96 Datation : Planche n° : 22			
US : 96 Identification : Niveau de circulation Description : Sédiment sableux brun, avec un litage de blocs calcaires (10 - 15 cm), de petits cailloux calcaires (5 cm) et de nombreux fragments de TCA à plat. Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Sous : US 95 et 102 Sur : US 97 et 98 Datation : Planche n° : 22			
US : 97 Identification : Démolition ? Description : Sédiment sableux brun clair, meuble et homogène, avec de très nombreuses inclusions de nodules calcaires (0,5 cm) et quelques cailloux calcaires (3 - 8 cm). Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Sous : US 96 Sur : US 85 Datation : Planche n° : 22			
US : 98 Identification : Démolition ? Description : Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets et nodules calcaires (0,5 cm). Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Sous : US 96 Sur : US 99 Datation : Planche n° : 22			
US : 99 Identification : Niveau de circulation Description : Sédiment sableux brun, compact et homogène, avec de très nombreux cailloux calcaires (2 - 5 cm).			

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 22				Sous : US 98	Sur : US 84, 85 100 et 101
US : 100 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : 23 Planche n° : 22	Fait : Démolition Sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec quelques inclusions de cailloux calcaires (2 cm).	Tr. : 05	Sous : US 99	Sur :	Relation stratigraphique indéterminée avec les US 85 et 101
US : 101 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 23	Fait : Horizon de circulation ? Sédiment sableux orangé, très meuble et hétérogène, marbré de taches brunes, avec quelques inclusions de galets.	Tr. : 05	Sous : US 99	Sur :	Relation stratigraphique indéterminée avec les US 85 et 100
US : 102 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 22	Fait : Remblai Sédiment sableux orangé, très meuble et homogène, avec de nombreuses inclusions de cailloux calcaires (4 - 7 cm), quelques inclusions de nodules calcaire (0,5 cm). Présence de fragment de TCA.	Tr. : 05	Sous : US 82	Sur : US 86 et 101	
US : 103.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 23	Fait : F 103 Creusement de fosse Creusement de forme arrondie creusé dans l'US 86	Tr. : 05	Sous : US 103.02	Sur :	Coupe l'US 86
US : 103.02 Identification : Description :	Fait : F 103 Comblement de fosse Concentration de très nombreux blocs calcaires bruts (15 - 30 cm), avec du mortier de chaux blanc. Elle ne présente aucune organisation.	Tr. : 05			

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 23			Sous : US 102	Sur : US 103.01
US : 104 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : Horizon de circulation ? Sédiment sableux brun orangé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets et cailloux calcaires (2 - 4 cm) et quelques blocs calcaires (10 - 15 cm).	Tr. : 05	Sous : US 102 et Sur : 105	
US : 105 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 35	Fait : Remblai ? Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec quelques inclusions de nodules calcaires (0,5 cm) et de très rares cailloux calcaires (7 cm).	Tr. : 05	Sous : US 82	Sur : US 86, 88 et 104
US : 106 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planches n° : 24, 25	Fait : Remblai Sédiment sableux brun rouge, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets (1 cm).	Tr. : 05	Sous :	Sur : US 70 et 73
US : 107.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 15	Fait : F 107 Creusement de fosse Creusement de forme ovale, en partie sous la berme S, creusé dans l'US 111 côté E et dans l'US 112 côté O.	Tr. : 05	Sous : US 107.02, 107.03	Sur :
US : 107.02 Identification : Description : Observations :	Fait : F 107 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets. Présence de nombreux tessons de céramique.	Tr. : 05		

Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 15	Antique	Sous : US 110	Sur : US 107.01
US : 107.03 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 15	Fait : F 107 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques galets (1 cm) et de rares blocs calcaires (10 cm).	Tr. : 05 Sous : US 110	Sur : US 107.01
US : 108.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 15	Fait : F 108 Creusement de fosse Creusement de forme semi-circulaire en partie sous la berme S et creusé dans l'US 112.	Tr. : 05 Sous : US 108.02	Sur :
US : 108.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 15	Fait : F 108 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux jaune, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de cailloux calcaires (2 - 4 cm). Présence de quatre blocs calcaires situés le long de la paroi E (calage, délimitation ?).	Tr. : 05 Sous : US 110	Sur : US 108.01
US : 109 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 13	Fait : Log N Remblai ? Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets et nodules calcaires (0,5 cm).	Tr. : 05 Sous : TV	Sur : US 110
US : 110 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé	Fait : Log N Remblai Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions calcaires (0,5 - 5 cm).	Tr. : 05 Sous : US 109	Sur : US 111 et 112

par :			
Datation :			
Planche n° : 13			
US : 111	Fait : Log N	Tr. : 05	
Identification :	Remblai		
Description :	Sédiment sableux brun orangé à rouge, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets (1 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Equiv. US 54	Sous : US 110	Sur :
par :			
Datation :			
Planche n° : 13			
US : 112	Fait :	Tr. : 05	
Identification :	Niveau géologique naturel		
Description :	Sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (2 cm). Présence de tessons de céramique et de fragments d'os humain ou faune.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 110	Sur :
par :			
Datation :	Antique		
Planche n° : 25			
US : 113	Fait : Log O	Tr. : 06	
Identification :	Remblai ?		
Description :	Sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : TV	Sur : US 114, 130, 134 et 143
par :			
Datation :			
Planche n° : 13			
US : 114	Fait : Log O	Tr. : 06	
Identification :			
Description :	Sédiment sableux brun avec des taches d'oxydation, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 113	Sur : US 115, 119, 123
par :			
Datation :			
Planche n° : 13			
US : 115	Fait : Log O	Tr. : 06	
Identification :	Remblai ?		
Description :	Sédiment sableux brun gris clair, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 114	Sur : US 116
par :			

Datation : Planche n° : US : 116 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 13	Fait : Log O Tr. : 06 Niveau géologique naturel ? Sédiment sableux beige à orangé marbré de rouge, compact et hétérogène. Niveau ponctué de poches argileuses US 125. Equiv. US 125, coupé par F 117 Sous : US 115, 131 et 145 Sur :
US : 117.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 16	Fait : F 117 Tr. : 06 Creusement trou de poteau Creusement de forme circulaire et creusé dans l'US 116. Sous : Sur :
US : 117.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 16	Fait : F 117 Tr. : 06 Comblement trou de poteau Comblement de sédiment sableux gris brun, meuble et homogène avec quelques inclusions de galets (1 cm) et quelque cailloux calcaires (5 cm). Présence de TCA à rebord non ramassées. Sous : Sur : US 117.01
US : 118.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 20	Fait : F 118 Tr. : 06 Creusement de fossé Creusement de forme indéterminée car les limites de fosses ne sont visibles qu'en coupe. Les parois sont obliques et le fond est non atteint. Il est creusé dans les US 115 et 116. Equiv. US 119.01, Coupe les US 115 et 116 Sous : US 118.02 Sur :
US : 118.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 20	Fait : F 118 Tr. : 06 Comblement de fossé Comblement de sédiment sableux gris brun, meuble et homogène, avec quelques galets (2 cm) et cailloux calcaires (5 - 8 cm). Présence de fragments de TCA (non ramassés) et de tessons de céramique. Equiv. US 119.02 Sous : US 114 Sur : US 118.01 Antique

US : 119.01	Fait : F 119	Tr. : 06
Identification :	Creusement de fossé ou veine naturelle ?	
Description :	Creusement de forme plus ou moins linéaire orienté NS, en partie dans la berme E. Profil indéterminé car non testé. Il est creusé les US 115 et 125.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. US 118.01, Relation stratigraphique indéterminée avec les US 120, 121 et 102	Sous : 119.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 46		

US : 119.02	Fait : F 119	Tr. : 06
Identification :	Comblement de fossé ou de veine naturelle ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique.	
Observations :	Largeur : 106 cm obs.	
Equiv./Coupe/Coupé par :	Equiv. US 118.02, Coupe les US 115 et 125	Sous : US 114 Sur : US 119.01
Datation :	Antique	
Planche n° : 46		

US : 120.01	Fait : F 120	Tr. : 06
Identification :	Creusement de fossé ou veine naturelle ?	
Description :	Creusement de fossé, orienté E-O, aux parois obliques et fond non atteint. Il est creusé dans les US 115 et 125.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe les US 115 et 125	Sous : US 120.02 et 120.03 Sur :
Datation :		
Planche n° : 46		

US : 120.02	Fait : F 120	Tr. : 06
Identification :	Comblement de fossé ou de veine naturelle ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 114 Sur : US 120.03 et 120.01
Datation :		
Planche n° : 46		

US : 120.03	Fait : F 120	Tr. : 06
Identification :	Comblement de fossé ou de veine naturelle ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun clair, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 120.02 Sur : US 120.01

Datation : Planche n° : 46			
US : 121.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 46	Fait : F 121 Creusement de fossé ou veine naturelle ? Creusement de fossé, orienté E-O, au profil indéterminé. Il est creusé dans les US 115 et 125. Coupe les US 115 et 125	Tr. : 06 Sous : US 121.02 Sur :	
US : 121.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 46	Fait : F 121 Comblement de fossé ou de veine naturelle ? Comblement de sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique. Sous : US 114	Tr. : 06 Sur : US 121.01	
US : 122.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 46	Fait : F 122 Creusement de fossé ou veine naturelle ? Creusement de fossé, orienté E-O, au profil indéterminé. Il est creusé dans les US 115 et 125. Coupe les US 115 et 125	Tr. : 06 Sous : US 122.02 Sur :	
US : 122.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 46	Fait : F 122 Comblement de fossé ou de veine naturelle ? Comblement de sédiment sableux brun gris, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique. Sous : US 114	Tr. : 06 Sur : US 122.01	
US : 123 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par :	Fait : Log Sédiment sableux brun moucheté de taches grises et d'oxydation, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets et de cailloux. Sous : US 114	Tr. : 06 Sur : US 124	

Datation : Planche n° : 13		
US : 124 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 13	Fait : Log Sédiment sableux bleu gris moucheté de taches d'oxydation, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets (1 - 3 cm). Sous : US 123 Sur : US 125	Tr. : 06
US : 125 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 13	Fait : Log niveau géologique naturel Sédiment argileux jaune orangé avec des poches de sédiment rouge, compact et hétérogène. Niveau ponctué de poches sableuses US 116. Equiv. US 116 Sous : US 124 et 115 Sur :	Tr. : 06
US : 126.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 45	Fait : F 126 Creusement de fossé Creusement de fossé orienté NO-SE, à la paroi N irrégulière avec un ressaut et la paroi S oblique. Le fond est légèrement en cuvette. Il est creusé dans les US 115 et 125. Coupe les US 115 et 125 Sous : US 126.02 Sur :	Tr. : 07
US : 126.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 45	Fait : F 126 Comblement de Fossé Comblement de sédiment sableux gris avec de nombreuses taches d'oxydation, meuble et homogène, avec quelques galets. Sous : US 114 Sur : US 126.01	Tr. : 07
US : 127.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par :	Fait : F 127 Creusement de fossé Creusement de fossé orienté E-O, au profil irrégulier avec la paroi N évasée et la paroi S subverticale. Le fond est plus ou moins plat. Il est creusé dans les US 115 et 125. Coupe les US 115 et 125 Sous : US 127.02 Sur :	Tr. : 07

US : 130	Fait : Log S	Tr. : 07
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 113	Sur : US 131
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 131	Fait : Log S	Tr. : 07
Identification :	Niveau géologique naturel	
Description :	Sédiment sableux jaune, meuble et homogène, sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 130	Sur : US 116
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 132.01	Fait : F 132	Tr. : 07
Identification :	Creusement de trou de poteau ?	
Description :	Creusement de forme circulaire creusé dans l'US 116.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 116	Sous : US 132.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 16		

US : 132.02	Fait : F 132	Tr. : 07
Identification :	Comblement de trou de poteau ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et hétérogène, avec de rares inclusions de galets (1 cm) et de très nombreuses racines. Présence de fragments de silex.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 131	Sur : US 132.01
Datation :		
Planche n° : 16		

US : 133.01	Fait : F 133	Tr. : 07
Identification :	Creusement de trou de poteau ?	
Description :	Creusement de forme ovale creusé dans l'US 116.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 116	Sous : US 133.02 Sur :
Datation :		
Planche n° : 16		

US : 133.02	Fait : F 133	Tr. : 07
Identification :	Comblement de trou de poteau ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et hétérogène, avec de	

rares inclusions de galets (1 cm) et de très nombreuses racines.			
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 131	Sur : US 133.01
par :			
Datation :			
Planche n° : 16			

US : 134	Fait : Log T	Tr. : 09	
Identification :	Remblai		
Description :	Sédiment sableux brun, meuble et très homogène, avec de rares galets et quelques racines.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 113	Sur : US 135
par :			
Datation :			
Planche n° : 13			

US : 135	Fait : Log	Tr. : 09	
Identification :	Niveau géologique naturel ?		
Description :	Sédiment sableux brun rouge, meuble et homogène, avec quelques inclusions de galets et de très nombreuses racines.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Coupé par FO 136	Sous : US 134	Sur :
par :			
Datation :			
Planche n° : 13			

US : 136.01	Fait : F 136	Tr. : 09	
Identification :	Creusement de fosse		
Description :	Creusement de forme arrondie, en partie dans la berme O et creusé dans l'US 135.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé	Coupe l'US 135	Sous : US 136.02	Sur :
par :			
Datation :			
Planche n° : 17			

US : 136.02	Fait : F 136	Tr. : 09	
Identification :	Comblement de fosse		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et hétérogène, très charbonneux, avec de rares cailloux calcaires (5 cm), quelques galets (1 cm) et de nombreuses racines. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé		Sous : US 134	Sur : US 136.01
par :			
Datation :	Antique		
Planche n° : 17			

US : 137.01	Fait : F 137	Tr. : 09	
Identification :	Creusement de fosse		
Description :	Creusement de forme ovale, orienté E-O, en partie dans la berme E et		

creusé dans l'US 135.			
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 135	Sous : US 137.02	Sur :
Datation :			
Planche n° : 17			

US : 137.02	Fait : F 137	Tr. : 09	
Identification :	Comblement de fosse		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et hétérogène, très charbonneux, avec de nombreux cailloux calcaires (5 cm), quelques galets (1 cm) et de nombreuses racines. Présence de fragments de TCA et de nombreux tessons de céramique.		
Observations : 17			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 134	Sur : US 137.01
Datation :	Antique		
Planche n° : 17			

US : 138.01	Fait : F 138	Tr. : 09	
Identification :	Creusement de fosse de plantation		
Description :	Creusement de forme ovale, orienté E-O, en partie dans la berme O, aux parois obliques et au fond non atteint. Il est creusé dans l'US 134 et 135.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe les US 134 et 135	Sous : US 138.02	Sur :
Datation :			
Planche n° : 18			

US : 138.02	Fait : F 138	Tr. : 09	
Identification :	Comblement de fosse de plantation		
Description :	Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec quelques cailloux calcaires (8 - 10 cm) et quelques galets (1 cm).		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 113	Sur : US 138.01
Datation :			
Planche n° : 18			

US : 139.01	Fait : F 139	Tr. : 09	
Identification :	Creusement de fosse de plantation		
Description :	Creusement de forme irrégulière et creusé dans l'US 135.		
Observations :			
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 135	Sous : US 139.02	Sur :
Datation :			
Planche n° : 18			

US : 139.02	Fait : F 139	Tr. : 09	
Identification :	Comblement de fosse de plantation		
Description :	Comblement de sédiment sableux brun orangé, meuble et hétérogène, avec quelques galets et de très nombreuses racines.		

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 18			
	Sous : US 113	Sur : US 139.01	
US : 140.01 Fait : F 140 Tr. : 09 Identification : Creusement de fosse ? Fosse naturelle ? Description : Creusement de forme ovale, en partie dans la berme E. Il est creusé dans l'US 131. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 131 Sous : US 140.02 Sur : par : Datation : 18 Planche n° :			
US : 140.02 Fait : F 140 Tr. : 09 Identification : Comblement de fosse ? Fosse naturelle ? Description : Comblement de sédiment sableux brun jaune, meuble et homogène, avec quelques galets. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : US 134 Sur : US 140.01 par : Datation : Planche n° : 18			
US : 141.01 Fait : F 141 Tr. : 09 Identification : Creusement de fosse ? Fosse naturelle ? Description : Creusement de forme circulaire, creusé dans l'US 134 et 135. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Coupe les US 134 et 135 Sous : US 141.02 Sur : par : Datation : Planche n° : 18			
US : 141.02 Fait : F 141 Tr. : 09 Identification : Comblement de fosse ? Fosse naturelle ? Description : Comblement de sédiment sableux gris foncé, meuble et homogène, avec quelques galets (0,5 - 1 cm). Observations : Equiv./Coupe/Coupé Sous : US 113 Sur : US 141.01 par : Datation : Planche n° : 18			
US : 142.01 Fait : F 142 Tr. : 09 Identification : Creusement de fosse ? Description : Creusement de forme ovale, creusé dans l'US 145. Observations : Equiv./Coupe/Coupé Coupe l'US 145 Sous : US 142.02 Sur : par : Datation : Planche n° : 17			

US : 142.02	Fait : F 142	Tr. : 09
Identification :	Comblement de fosse ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun, meuble et homogène, avec de nombreux cailloux calcaires (3 - 10 cm) et de nombreuses racines. Présence de fragments de TCA et de tessons de céramique.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 144	Sur : US 142.01
Datation :	Antique	
Planche n° : 17		

US : 143	Fait : Log U	Tr. : 09
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun clair, meuble et homogène, avec de rares inclusions de galet (3 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 113	Sur : US 144
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 144	Fait : Log U	Tr. : 09
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun, compact et homogène, sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 143	Sur : US 145
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 145	Fait : Log U	Tr. : 09
Identification :	Niveau géologique naturel	
Description :	Sédiment sableux jaune orangé, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets (0,5 cm).	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 144	Sur : US 116
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 146	Fait : F 146	Tr. : 08
Identification :	Concentration de blocs calcaires	
Description :	Concentration de blocs calcaires (15 - 30 cm) non organisés et non équarris pour la plupart, sans liant. Aucune limite de creusement visible.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 155	Sur :
Datation :		
Planche n° : 41		

US : 147.01	Fait : F 147	Tr. : 08
Identification :	Creusement de fosse de plantation ?	
Description :	Creusement de forme circulaire, creusé dans l'US 158.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 158	Sous : US 147.02 Sur :
Datation :		
Planche n° :	-	

US : 147.02	Fait : F 147	Tr. : 08
Identification :	Comblement de fosse de plantation ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux gris, meuble et homogène, avec quelques galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 157 Sur : US 147.01
Datation :		
Planche n° :	-	

US : 148.01	Fait : F 148	Tr. : 08
Identification :	Creusement de fosse naturelle ?	
Description :	Creusement de forme rectangulaire irrégulier, orienté S-N, en partie dans la berme E et creusé dans l'US 158.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 158	Sous : US 148.02 Sur :
Datation :		
Planche n° :	18	

US : 148.02	Fait : F 148	Tr. : 08
Identification :	Comblement de fosse naturelle ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun orangé, meuble et hétérogène, avec quelques cailloux et blocs calcaires (10 - 15 cm) et de rares galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		Sous : US 157 Sur : US 148.01
Datation :		
Planche n° :	18	

US : 149.01	Fait : F 149	Tr. : 08
Identification :	Creusement de fosse de plantation ?	
Description :	Creusement de forme circulaire et creusé dans l'US 158.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Coupe l'US 158	Sous : US 149.02 Sur :
Datation :		
Planche n° :	18	

US : 149.02	Fait : F 149	Tr. : 08
Identification :	Comblement de fosse de plantation ?	
Description :	Comblement de sédiment sableux brun jaune, meuble et hétérogène, avec quelques galets et nodules de charbons.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :		
Datation :		
Planche n° :		

Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 18		Sous : US 157	Sur : US 149.01
US : 150.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 17	Fait : F 150 Creusement de fosse Creusement de forme ovale, orienté E-O, aux parois obliques et fond en cuvette. Il est creusé dans l'US 158. Coupe l'US 158	Tr. : 08 Sous : US 150.02	Sur :
US : 150.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 17	Fait : F 150 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux noir, meuble et homogène, avec de rares galets, de nombreuses racines et quelques nodules de charbons. Présence de tessons de céramique. Antique	Tr. : 08 Sous : US 157	Sur : US 158.01
US : 151.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 18	Fait : F 151 Creusement de fosse Creusement de forme rectangulaire, orienté N-S et creusé dans l'US 158. Coupe l'US 158	Tr. : 08 Sous : US 151.02	Sur :
US : 151.02 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par : Datation : Planche n° : 18	Fait : F 151 Comblement de fosse Comblement de sédiment sableux brun orangé, meuble et hétérogène, avec de rares galets. 	Tr. : 08 Sous : US 157	Sur : US 151.01
US : 152.01 Identification : Description : Observations : Equiv./Coupe/Coupé par :	Fait : F 152 Creusement de fosse Creusement de forme ovale, orienté E-O et creusé dans l'US 158. Coupe l'US 158	Tr. : 08 Sous : US 152.02	Sur :

US : 156	Fait : Log V	Tr. : 08
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 155	Sur : US 157
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 157	Fait : Log V	Tr. : 08
Identification :	Remblai	
Description :	Sédiment sableux brun jaune, meuble et homogène, avec de très rares inclusions de galets.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 156	Sur : US 158
Datation :		
Planche n° : 13		

US : 158	Fait : Log V	Tr. : 08
Identification :	Niveau géologique naturel	
Description :	Sédiment sableux jaune à orangé, meuble et homogène, sans inclusion.	
Observations :		
Equiv./Coupe/Coupé par :	Sous : US 157	Sur :
Datation :		
Planche n° : 13		

Inventaire du mobilier céramique

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON, Céline TREZEGUET)

N° Parcelle	Tr.	US	Fait	Description	NR	Datation	Commentaire
E 648	2	10.02	10	Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de chamotte et de quartz. Céramique tournée.	1	Moyen Âge ?	bord
				Tesson à pâte grise à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		départ de fond
				Tesson à pâte rose à engobe gris foncé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fragment de anse
				2 tessons à pâte grise à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2		panse
				Total	5		
E 648	3	1	Log G	Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et quelque grains de chamottes. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson de sigillée.	1		fond ou bord
				2 tessons à pâte grise à rouge, à cuisson oxydante-réductrice, avec un dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	2		panse
				Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de petits grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Total	5		
E 648	3	01	Log H	Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson à pâte fine gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte orange à engobe gris clair, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte ocre, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Total	4		
E 648	3	01 (entre Log F et G)		Tesson à pâte noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse

				Tesson à pâte grise à noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	3	16.02	16	Tesson à pâte rosée, à cuisson oxydante, avec un dégraissant visible de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	bord
				Total	1		
E 648	4	23		Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants très peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité Tardive	fond avec un départ de panse
				Tesson à pâte beige à gris, à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de mica et calcaire. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine beige à engobe gris clair, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				2 tessons à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	2		panse
				Tesson à pâte fine beige engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte noire à engobe gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de chamotte, de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse

				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de chamotte, de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte fine noire à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				4 tessons à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	4		3 panse et 1fond
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Total	23		
E 648	4	23	Sd M20 - 21	Tesson à pâte blanche à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica. Céramique tournée.	1	Antiquité Tardive	panse
				2 tessons à pâte fine grise à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica. Céramique tournée.	2		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Total	4		
E 648	4	01 (coupe NS F 19)		2 tessons à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2	Antiquité	panse
				Tesson à pâte fine gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	5		
E 648	4	19.02	19	Tesson à pâte rougeâtre, à cuisson oxydante, avec dégraissants très peu visibles avec de rares grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige grise, à cuisson oxydante, avec dégraissants très peu visibles avec de rares petits grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				2 tessons à pâte fine rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		
E 648	4	23 (nettoyage S 26)		Tesson à pâte fine gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse

				Tesson à pâte fine noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige rosé, à cuisson, oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		
E 648	4	23 (nettoyage S 33)		3 tessons à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	3		1 bord et 2 panses
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte blanc et gris, à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Total	6		
E 648	4	23 (nettoyage S 34)		2 tessons à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	2	Antiquité Tardive	panse
				Total	2		
E 648	4	24.02	24	Tessons à pâte fine gris , à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total			
E 648	4	28.03	28	Tesson à pâte beige rosé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		indét.
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	4	29.03	29	Tesson à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	4	30.01	30	Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de mica et de chamotte. Céramique tournée.	1	Antiquité Tardive	panse
				Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		

E 648	4	36.02	36	Tesson à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson à pâte orange, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	1		
E 648	4	44 (nettoyage)	44	Tesson à pâte blanche (face extérieure) et rosée (face interne), à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse/fond?
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Tessons à pâte beige, à cuisson oxydante, avec un dégraissant visible de grains de quartz et quelques grains de chamotte. Céramique tournée.	3		panse
				Tessons à pâte fine gris clair, à cuisson réductrice, avec quelques dégraissants de petits grains de quartz. Céramique tournée.	3		panse
				Total	9		
E 648	4	45.02	45	Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte brune, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	4		
E 648	4	46.02	46	2 tessons à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2	Haut Moyen Âge	panse
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Total	3		
E 648	4	47.02	47	3 tessons à pâte blanche à grise, à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	3	Haut Moyen Âge (avec sigillée)	2 panses, 1 fond
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte beige à gris, à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée. Présence de décor.	1		panse

				Tesson à pâte blanche à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte noire à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à engobe rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte fine rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte grise à engobe beige, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à blanc, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et mica. Céramique tournée.	1		bord
				3 tessons à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, chamotte et mica. Céramique tournée.	3		2 panse et 1 bord
				Tesson de sigillée.	1		bord
				Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et calcaire. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée. Possible décor peint	2		panse
				Total	24		
E 648	4	48.02	48	2 tessons à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2	Haut Moyen Âge	1 bord et 1 panse
				Tesson à pâte fine beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord

				Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Total	4		
E 648	4	51.02	51	Fragment de terre cuite à pâte beige à gris foncé.	1		indét.
				Total	1		
E 648	4	52.02	52	Tesson à pâte beige à engobe gris-noire, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	panse
				Total	1		
E 648	4	Nettoyage	M 21	Tesson à pâte beige et engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de petits grains quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de petit grainss de calcaire et de mica. Céramique tournée. Présence de décor.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte beige à grise, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de petits grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		
E 648	4		M 20	Tesson à pâte beige à engobe beige orangé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				6 tessons à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée. Présence d'un décor.	6		5 panse et 1 départ de bord
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				5 tessons à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée. 3 tessons décorés.	5		panse
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de chamotte. Présence d'un décor.	1	Antiquité	anse
				Tesson à pâte gris rose, à cuisson oxydanterréductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte fine rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte rouge à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse

			Tesson à pâte gris à beige, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige à gris, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			4 tessons à pâte blanche à beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, chamotte et de mica. Céramique tournée.	4		3 panse et 1 fond
			2 tessons à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	2		panse
			Tesson à pâte rose clair, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte rose à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			2 tessons à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de mica et de quartz. Céramique tournée.	2		1 panse et 1 bord
			Total	35		
E 648	5	56	4 tessons à pâte blanche à rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	4	Antiquité / haut Moyen Âge	2 panse et 2 fond
			8 tessons à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	8		4 fond et 4 panse
			Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte fine beige orangé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
			Tesson à pâte fine beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz, de mica et de chamotte. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
			4 tessons à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	4		3 panses et 1 bord
			6 tessons à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	6		panse

				Tesson à pâte gris clair à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord ?
				Tesson à pâte fine grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				4 tessons à pâte rose à beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	4		1 bord et 3 panse
				4 tessons à pâte rose clair, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	4		panse
				Tesson à pâte grise à beige, à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte gris clair à engobe grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée. Présence de décor.	1		panse
				Tesson à pâte rose à engobe blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte blanche à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz, de mica et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				2 tessons à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe blanc, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				3 tessons à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	3		panse

			Tesson à pâte rose et grise, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte grise et rose, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord
			Tesson à pâte grise à engobe beige, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			2 tessons à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2		panse
			Tesson à pâte beige à engobe orangé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige à engobe rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de chamotte et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			3 tessons à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	3		3 bords
			Tesson à pâte beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor peint rouge.	1		panse
			Tesson à pâte rose et grise, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
			Tesson à pâte beige, à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
			Tesson à pâte blanche et noir, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige à grise à cuisson réductrice-oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de chamotte et de mica. Céramique tournée.	1		bord
			Tesson à pâte blanche et noir, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz, de mica et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord

				Tesson à pâte fine beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	72		
E 648	5	71		Tesson à pâte blanche, noire et rose, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte beige à engobe rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				2 tessons à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	2		panse
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair à engobe gris foncé, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à engobe orangé, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		anse
				Tesson à pâte beige à rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		indét.
				Tesson à pâte beige à engobe gris, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total			
E 648	5	76	76	Tesson à pâte beige et à engobe grise sur la face externe et blanche sur la face interne, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants visibles de petits et moyens grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Antiquité / Haut Moyen Âge	fond avec départ de panse
				Total	1		
E 648	5	82		Tesson à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec dégraissants très peu visibles avec de rares grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité / Haut Moyen Âge	bord
				Tesson à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec dégraissants très peu visibles avec de rares grains de quartz. Céramique tournée.	2		panse
				Total	3		
E 648	5	112		Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte blanche à engobe gris, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte blanche à rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		

E 648	5	107.02	107	Tesson à pâte blanche à beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Possible présence de décor.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte beige à rosée à engobe blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et mica. Céramique tournée.	1		bord avec départ de anse
				Tesson à pâte fine beige à rosée à engobe noire, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte grise à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond avec un départ de panse
				Tesson à pâte grise et engobe rosée, à cuisson réductrice, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		bord
				2 tessons à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée	2		panse
				Tesson à pâte rosée, à cuisson oxydante, avec un dégraissant peu visible de grains de chamotte, de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte noire à grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	9		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 62)		Tesson à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte grise à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
				Tesson à pâte gris clair, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte gris clair à engobe beige, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige et engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Total	6		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 61)		tesson à pâte blanche et engobe blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 63)		Tesson à pâte fine beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée. Possible décor peint.	1	Antiquité	panse

				Tesson à pâte blanche et engobe grise, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grainss de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte blanche et rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants de grains quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	4		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 65)		2 tessons à pâte beige à rose, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et chamotte. Céramique tournée.	2	Antiquité	1 panse et 1 fond
				Total	2		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 66)		3 tessons à pâte blanche à beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	3	Antiquité	2 panses et 1 bord
				Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond
				Total	4		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 67)		Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Antiquité / Haut Moyen Âge	fond avec un départ de panse
				Tesson à pâte rosée à engobe noire, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord
				Total	2		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 68)		Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	bord
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		bord
				Total	2		
E 648	5	56 (nettoyage SEP 69)		Tesson à pâte rouge à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	bord
				Tesson à pâte gris à engobe rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord avec un départ de anse
				Tesson à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	5	56 (près de S 65)		Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de fin grains de mica et quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1	Antiquité	panse
				Total	1		
E 648	5	58.03	58	Tesson à pâte rosée et à engobe blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de moyens grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec dégraissantss peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor à la molette.	1		bord

				Total	2		
E 648	5	59.03	59	Tesson à pâte fine beige à engobe grise dans la face interne, à cuisson oxydante, avec dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Tesson à pâte fine beige, à cuisson oxydante avec quelques dégraissants visibles de petits et moyens grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord
				Tesson à pâte rosée à engobe blanche, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants visibles de petits et gros grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		
E 648	5	71 (près de S 75)		Tesson à pâte rosée et blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée. Possible décor.	1	Haut Moyen Âge	fond avec un départ de panse
				2 tessons à pâte rosée à beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamottes. Céramique tournée.	2		1 panse, 1 fond
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte beige à engobe rosée, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
				Tesson à pâte grise à engobe rose, à cuisson réductrice, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		bord
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec du dégraissants très peu visibles de grains de mica. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
				Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		fond avec un départ de panse
				Total	2		
E 648	5	72.02	72	3 tessons à pâte gris clair à engobe noire, à cuisson réductrice, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	3	Antiquité	2 bord et 1 panse
				Total	3		
E 648	5	74.02	74	Tesson à pâte blanche à orangé à engobe grise, à cuisson, oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Haut Moyen Âge	fond
				Tesson à pâte rose et blanche, à cuisson, oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				Total	2		
E 648	5	74.03	74	4 tessons à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de quelques petits grains de quartz. Céramique tournée.	4	Haut Moyen Âge	3 panses, 1 bord
				Tesson à pâte blanche, cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de quelques grains de quartz. Céramique tournée.	1		bord

			7 tessons à pâte rosée, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	7		indét.
			Tesson à pâte rose beige et engobe blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec peu de dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte rose à blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles grains de quartz et quelques grains de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte beige avec une face orangée, à cuisson oxydante, dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
			3 tessons à pâte fine grise, à cuisson réductrice, avec dégraissantss peu visibles de grainss de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
			Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte grise et rose, à cuisson réductrice-oxydante, avec dégraissants visibles de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte rose, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte.	1		panse
			Tesson à pâte rose et engobe noire et blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		indét.
			tesson à pâte grise et blanc, à cuisson réductrice et oxydante, avec dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée	1		panse
			Tesson à pâte grise et engobe beige, à cuisson réductrice, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor	1		panse
			Tesson à pâte rosée à engobe noire, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
			Tesson à pâte rosée à engobe noire, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée.	1		
			Tesson à pâte noire , à cuisson réductrice, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée	1		bord
			Tesson à pâte rose beige à engobe grise, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse

				4 tessons à pâte gris clair et engobe noire, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée	1		panse
				Total	29		
E 648	5	91.03	91	Tesson à pâte blanche, à cuisson, oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Antiquité	fond
				Tesson à pâte beige, à cuisson, oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée. Présence d'un décor.	1		panse
				Total	4		
E 648	5	Nettoyage	M 70	Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Moyen Âge	bec
				Tesson à pâte blanche à rose, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				Total	1		
E 648	6	118.02	118	2 tessons à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de mica et de quartz. Céramique tournée.	2	Antiquité	1 fond et 1 panse
				Total	2		
E 648	6	119.02	119	Tesson à pâte beige à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Total	1		
E 650	7	127.02	127	Tesson à pâte beige, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et quelque grains de chamottes. Céramique tournée.	2	Antiquité	1 fond, 1 panse
				Total	2		
E 648	8	150.02	150	2 tessons à pâte fine beige, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	2	Antiquité	panse
				2 tessons à pâte blanche à engobe noire et blanc, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	2		panse
				Total	4		
E 648	8	152.02	152	Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec du dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse
				Total	1		
E 651	9	136.02	136	Tesson à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec quelques dégraissants visibles de moyens et petits grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité	panse avec une carène
				Tessons à pâte fine blanche, cuisson oxydante, avec quelques dégraissants visibles de petits grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	3		1 bord et 2 panses
				Total	4		
E 651	9	137.02	137	2 tessons à pâte fine rose, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de quelques grains de quartz et chamotte. Céramique tournée.	2	Antiquité	fond avec départ de panse

				Tesson à pâte noire à engobe blanche, à cuisson réductrice, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée	1		bord
				Tesson à pâte grise, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine rosée à gris, à cuisson réductrice-oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine rose à noir, à cuisson oxydante-réductrice, dégraissants visibles de grains de chamotte et de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fines grise, à cuisson réductrice, avec dégraissants peu visibles de petits grains de quartz. Céramique tournée.	1		panse
				2 tessons à pâte blanche et grise, à cuisson oxydante et réductrice, avec dégraissants visibles avec des grains de quartz. Céramique tournée.	2		panse
				Tesson à pâte rose et engobe blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	1		panse
				3 tessons à pâte rose, cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée	3		2 panse et 1 départ de fond
				4 tessons à pâte fine blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de quelques grains de quartz et de chamotte. Céramique tournée.	4		panse
				Tesson à pâte grise à beige, à cuisson réductrice, avec dégraissants visibles de grains de calcaire et de quartz. Céramique tournée	1		fond
				4 tessons à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants visibles de quelques grains de quartz et de chamotte. Décor peint orangé.	4		fond avec départ de panse
				Total	21		
E 651	9	138.02	138	Tesson à pâte blanche à engobe noire, à cuisson oxydante, avec du dégraissants peu visibles de grains de quartz et de mica. Céramique tournée.	1		panse
				Total	1		
E 651	9	142.02	142	Tesson à pâte blanche, à cuisson oxydante, avec dégraissants peu visibles de grains de quartz. Céramique tournée.	1	Antiquité Tardive	fond ?
				Tesson à pâte orangé à gris, à cuisson oxydante-réductrice, avec du dégraissants visibles de petit grains de mica et quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Tesson à pâte fine orangé à gris, à cuisson oxydante- réductrice, avec du dégraissants visibles de petit grains de mica et quartz. Céramique tournée.	1		panse
				Total	3		

Inventaire de la malacofaune

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON)

N° Parcelle	Tr.	Fait	US	Echinoidea : Oursin	Vitrea crystallina : Critaline commune	Indéterminé	Cornu apersum : Escargot Petit-Gris	Total NR	Commentaire
E 648	5		71			1		1	Fragment de bivalve
E 648	5		71 (près de S 75)			1		1	
E 648	8	150	150.02	1				1	Perforation centrale
	Total			1	0	2	0	3	

Inventaire de la faune

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON)

N° Parcelle	Tr.	US	FAIT	NR	DESCRIPTION
E 648	5	71		2	1 fragment de mâchoire et 1 fragment d'os long
	5	107.02	107	1	1 dent de rongeur
	5	112		1	1 fragment d'os long

Inventaire du lithique

(Ludovic SOLER)

N° Parcelle	Tr.	Fait	US	NR	Commentaires
E 648	4	Coupe F 119	03	1	Lame ?
	4	45	45.02	1	Fragment d'éclat cortical
E 648	5		56	1	Fragment d'éclat cortical
	5		56 (nettoyage Sep 61)	1	Fragment d'éclat cortical
	5		56 (nettoyage Sep 69)	1	Fragment ???
E 650	7	128	128.02	1	éclat

Inventaire du mobilier métallique en fer

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON)

N°parcelle	US	Fait	TR	NR	L. / l. (cm)	D./section/ép. (mm)	Détermination
E 648	01	Log G	3	1	4 / 2,5	0,6	Fragment de forme irrégulière
E 648	21	M 21	4	1	8,2 / 1	1	Clou à tête plate et section carrée
	23 (nettoyage du S 26)		4	1	5,5 / 1,3	2	Fragment de plaque rectangulaire plate
	23 (nettoyage du S 34)		4	2			1 clou courbé de section carrée à tête plate, 1 fragment de tige indéterminé
	43	44	4	1	4 / 3,4		scorie de fer
	45.02	45	4	1	2,1 / 1,5	2,2	scorie de fer
E 648	56		5	2			1 tige recourbée de section carrée, 1 scorie
E 648	137.02	137	9	1	2,8 / 2,5	2	scorie de fer dense

Inventaire des ossements humains

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON)

N° Parcelle	Tr.	US	FAIT	NR	DESCRIPTION
E 648	4	23 (nettoyage S 26)		7	1 fragment d'os plat, 5 fragments de diaphyse d'os long et 1 fragment d'épiphyse
	4	23 (nettoyage S 30)		3	1 fragment d'épiphyse d'os long et 2 fragments de diaphyse d'os long
	4	28.02	28	2	1 fragment de diaphyse avec une partie de son épiphyse d'os long et 1 petit fragment d'épiphyse
	4	28.03	28	1	une dent
	4	29.02	29	4	4 fragments d'os plat
	4	32.02	32	1	Fragment de diaphyse d'os long
E 648	5	56		2	Fragment de crâne et 1 fragment de diaphyse d'os long
	5	85		1	Fragment d'épiphyse d'os long
	5	56 (nettoyage de Sep 63)		1	Fragment de diaphyse de petit os long
	5	72.02	72	1	Fragment d'os long du pied - Métacarpe
	5	74.02	74	35	10 fragments de côtes, 7 fragments de vertèbres, 6 fragments d'os du pied, 2 dents et 8 fragments indéterminés d'os plat
	5	91.03	91	11	2 dents, 2 fragments d'épiphyse d'os long et 7 fragments de crânes.

Inventaire des matériaux de construction

(Marion CHAMPEAU, Marie LEBRETON)

N° Parcelle	Tr.	US	Fait	Matière	NR	Commentaire
E 648	2	10.02	10	TCA	1	pâte rose
	2	10.02	10	TCA	2	<i>tegula</i>
E 648	3	01	Log G	TCA	2	pâte rose
	3	01	Log H	TCA	1	pâte rose
	3	16.02	16	TCA	3	2 fragments à pâte rose et 1 fragment à rebord (<i>tegula</i>) à pâte beige
E 648	4	23		TCA	4	pâte rose avec gros dégraissant de quartz et chamotte
	4	23		TCA	1	pâte rosée à grise
	4	19.02	19	TCA	1	pâte orangée, fragment d' <i>imbrex</i>
	4	36.02	36	TCA	1	fragment de brique à pâte rose clair avec des dégraissants de grains de quartz et de chamotte.
	4	43 (nettoyage F 44)		TCA	1	fragment de <i>tegula</i>
	4	50.02	50	Mortier	1	pâte orangée et petits grains de quartz.
	4	Nettoyage	M 20	TCA	9	pâte rosée à grise
	4	Nettoyage	M 20	TCA	1	pâte rosée à grise
E 648	5	56		TCA	1	pâte rosée à grise
	5	71		TCA	1	<i>tegula</i>
	5	85		TCA	1	pâte rosée à grise. Haut Moyen-Âge.
	5	91	91	TCA	1	pâte rose
	5	71 (près de S 75)		TCA	1	pâte rose
	5	71 (près de S 75)		TCA	1	pâte grise <i>imbrex</i>
	5	74.03	74	TCA	1	pâte rosée
	5	74.03	74	Enduit	1	pâte beige, 1 face lisse avec un petit ressaut, avec de gros dégraissant.

Inventaire des clichés

(Marie LEBRETON)

Structure/US/ENS./Catégorie	Nombre de clichés	Format	Support	Auteurs
Tr. 01 - F 06	3	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 01 - F 07	7	3888 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 01 - Vues générales	3	3888 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 01 - Logs	12	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 02 - F 08	13	3889 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 02 - F 09	10	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 02 - F 09 et 10	2	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 02 - F 10	4	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 02 - Vue générale	1	3888 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 02 - Logs	2	3888 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 03 - F 13	3	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - F 14 et 15	1	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - F 15	2	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - F 16	3	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - F 17	6	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - Vue générale	1	3889 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 03 - Logs	11	3890 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 04 - F 19	7	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 04 - M 20	10	3889 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 04 - M 20 et 21	3	3890 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 04 - M 21	10	3891 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 04 - S 24 à 25	3	3892 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - S 26 à 30	4	3893 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - S 26 et 27	4	3894 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - S 28 à 30	3	3895 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - S 31 et Sép 32	3	3896 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - Sép 32	2	3897 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - S 33 et 34	3	3898 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - F 35	2	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 36 (coupe erreur n°plaquette)	9	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr.04 - F 36 et <i>alii.</i> (plan et coupe SN)	7	3888 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 04 - F 38	3	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 39	7	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 44	3	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 45	2	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 47	2	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 48	3	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 49	7	3889 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 50	2	3890 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - F 51 et 52	6	3888 x 2592 px	numérique	MC/CT
Tr. 04 - Logs	8	3888 x 2592 px	numérique	ML
Tr. 04 - Vues générales	3	3888 x 2592 px	numérique	CT

Tr. 05 - F 76 et 77	2	3898 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 05 - Sép 91	2	3899 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 05 - Sd. M 70 ET S 74	22	3900 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 05 - Sd. S 74	6	3901 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 05 - CPE US 78 à 109 (proche Bât.)	5	3902 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 05 - US 78 à 109 (proche Bât.)	11	3903 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 05 - US 104 et Sép	4	3904 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 05 - Vues générales	8	3905 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 06 - F 117	2	3906 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - F 118	4	3906 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - F 119	5	3907 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - F 119 à 122	3	3908 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - F 120	2	3909 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - Logs	10	3910 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 06 - Vues générales	4	3911 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 07 - F 126	3	3912 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 07 - F 127	3	3913 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 07 - F 128	2	3916 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 07 - F 132 et 133	2	3915 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 07 - Logs	4	3917 x 2592 px	numérique	MC/ML
Tr. 08 - F 146	3	3918 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 147	2	3919 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 148	2	3920 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 149	2	3921 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 150	2	3922 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 151	2	3923 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 152	2	3924 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 08 - F 153	5	3925 x 2592 px	numérique	CT
Tr. 09 - F 136	5	3927 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 137	6	3928 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 138	3	3929 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 139	2	3930 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 140	3	3931 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 141	3	3932 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - F 142	1	3933 x 2592 px	numérique	MC
Tr. 09 - Logs	5	3934 x 2592 px	numérique	MC
Vues générales tranchées inondées	7	3935 x 2592 px	numérique	CT

Légende :

MC : Marion Champeau – ML : Marie Lebreton – CT : Céline Trézéguet

Inventaire des minutes de terrain

(Marion CHAMPEAU)

N°minute	Plan	Coupe	Titre	Echelle	Auteur	Format	Support
I		X	Tr.04 - F 52 - Coupe O-E	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.04 - F 36 - Coupe N-S	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.04 - F 51 - Coupe N-S	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.04 - F 39 - Coupe O-E	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.04 - Fo 49 - Coupe N-S	1/20	CT	A3	Papier calque
I	X		Tr.04 - Fo 49	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.05 - S 74 - Coupe O-E	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.05 - M 70 - Coupe N-S	1/20	CT	A3	Papier calque
I		X	Tr.05 - S 90, S 74 - Coupe S-N	1/20	CT	A3	Papier calque

Légende

CT : Céline Trézéguet

CHEPNIERS, Pré de la Chapelle**Numéro de l'arrêté : AD/16/208****Chronologie**

Antiquité, Antiquité tardive, haut Moyen Âge

Sujets et thèmes

Sépultures, sarcophages, maçonneries, terre de cimetière, fosses, fossés, trous de poteau, parcellaire, remblais

Mobilier

Céramique, mobilier métallique, ossements humains, faune, matériaux de construction

Le projet d'aménagement d'un petit lotissement sur la commune de Chepniers, à l'emplacement où, au début des années 1990, une intervention archéologique menée par le Service Régional de l'Archéologie avait mis au jour une nécropole mérovingienne, a conduit à la réalisation d'un diagnostic archéologique mené par le Service d'Archéologie Départemental.

L'emprise de cette intervention est implantée à quelques dizaines de mètres au sud du cours d'eau de la Livenne et à une centaine de mètres à l'ouest de l'église Saint-Etienne qui, elle aussi, a fait l'objet d'un diagnostic dans le cadre d'un vaste projet de restauration.

Le diagnostic a permis de mieux cerner l'emprise initiale de la nécropole mérovingienne, qui compte une cinquantaine de sépultures en sarcophage connues, plus au moins une inhumation partiellement en place et six amas d'ossements pouvant correspondre à des inhumations en contenant souple ou fosse. Le couplement des informations topographiques à celles issus du diagnostic qui a pu être effectué permet de donner les limites cardinales du cimetière, et d'en estimer la surface.

Les sarcophages présentent des états de conservation très variés : il ne reste parfois que des fragments de fonds de cuve, mais certains d'entre eux, notamment au nord où la puissance stratigraphique est plus forte, ont conservé leur couvercle.

Des inhumations en contenant souple, périssable et en fosse, ont aussi été observées, mais elles sont toutes très perturbées, lacunaires, et ne peuvent la plupart du temps pas se distinguer.

Il est rapidement apparu que cet espace funéraire s'était installé sur un secteur déjà occupé à l'époque antique : plusieurs fosses dépotoir contenant du matériel de cette époque, le très nombreux mobilier résiduel et les restes omniprésents de *tegulae*, en témoignent. Mais l'indice le plus prégnant est les vestiges d'un bâtiment dont les méthodes de construction paraissent parfaitement antiques. Les maçonneries qui le constituent délimitent un espace où différents niveaux de sols construits ou en terre battue se succèdent, ponctués de couches de démolition ou de sédimentation naturelle. D'après Mme BOISSAVIT-CAMUS, des cuves de sarcophage perçaient ces horizons de circulation : le hasard de l'implantation des tranchées fait que rien de tel n'a pu être observé cette fois-ci.

Il appert ensuite que cette nécropole s'accompagnait d'une zone probablement destinée à l'habitat, regroupant fosses dépotoir, fossés palissades, sablières bases, etc... toutes comblées à une période du haut Moyen Âge. Ces vestiges fossoyés, très localisés, sont situés aux abords directs de la nécropole, sur ses flancs sud et ouest.

Enfin, il est apparu qu'une grande partie du terrain, au sud et à l'ouest de l'emprise, était impropre à une quelconque construction car naturellement imbibée d'eau : là, aucune trace de construction n'a été détectée : les établissements antique puis alto-médiéval s'étaient déjà faits en hauteur.

Une occupation antique s'est aussi faite ressentir sous les fondations de l'église Saint-Etienne, à travers non seulement ses éléments de constructions mais aussi du mobilier résiduel antique. Cette présence y est certes moins tangible, mais elle renforce le témoignage d'une occupation anthropique précoce sur l'espace de la commune.

Département de la Charente-Maritime
Direction de la Culture, du Sport et de l'Animation
Service Culture, Sport et Archéologie
85 boulevard de la République
CS60003
17 076 La Rochelle Cedex 09
Tél : 05 46 31 70 00
Service d'archéologie départementale
Caserne Brémond d'Ars,
Petite Rue du Séminaire
17 100 Saintes
Tél. : 05 46 97 66 94
Email :
archeologie.departementale@charente-maritime.fr



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Direction régionale des
affaires culturelles

Service régional de
l'archéologie

Affaire suivie par :
Eric NORMAND
Tél: 05.49.36.30.44 ou 05.46.43.11.49
eric.normand@culture.gouv.fr

Référence : EN/MS/A17/1472D

Références : RP542017006470-2

Mairie de Chepniers
À l'attention de Michel LOUASSIER
17210 CHEPNIERS

Poitiers, le 19 juillet 2017

Objet : Réception du rapport de diagnostic et notification de délai
Références : CHEPNIERS (CHARENTE-MARITIME), Pré de la Chapelle - Demande de diagnostic anticipé
Arrêté n° n° AD/17/71 du 23 février 2017 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive
P.J. : Un rapport
Un plan délimitant la zone archéologique sensible

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu le 1 juin 2017 le rapport de l'opération de diagnostic d'archéologie préventive prescrite par l'arrêté n° AD/17/71 du 23 février 2017 et réalisée par le Service d'Archéologie Départementale de la Charente-Maritime.

Des vestiges archéologiques ont été mis en évidence dans l'emprise de votre projet d'aménagement. Ils consistent en l'emprise exacte de la nécropole d'époque mérovingienne qui avait été entrevue en 1991.

À votre demande, cette opération de diagnostic a été réalisée par anticipation. En conséquence, en application de l'article R.523-19 du code du patrimoine, le délai de 3 mois dont je dispose pour notifier d'éventuelles prescriptions postérieures (opération de fouille et/ou modification de la consistance du projet) ne peut courir qu'à compter :

- soit de la réception d'un courrier de votre part me confirmant votre intention de poursuivre votre projet d'aménagement ;
- soit de la réception du dossier correspondant à ce projet transmis dans les conditions prévues par l'article R.523-9 du code du patrimoine.

Vous pouvez également tenir compte de l'emprise de la nécropole dont vous trouverez les limites indiquées sur le plan joint et l'exclure de votre futur projet d'aménagement.

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous envisagez de donner à votre projet. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous jugerez utiles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional des affaires culturelles
et par délégation,
La conservatrice régionale de l'archéologie adjointe

Gwénaële MARCHET-LEGENDRE

