

PLAN LOCAL D'URBANISME

RÉVISION



Rapport de présentation

Pièce écrite

Arrêté le : 28 Juin 2007

Approuvé le : 12 juin 2008

Rendu exécutoire le : 28 juillet 2008

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	6
1. LE CONTEXTE	7
2. SITUATION ADMINISTRATIVE	8
3. SITUATION GEOGRAPHIQUE	8
4. RAPPELS HISTORIQUES	8
PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE	10
1. LA POPULATION	11
1.1. Un ralentissement de la croissance de la population	11
1.2. Une population relativement jeune	13
2. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES	14
2.1. Une population active dynamique	14
2.2. Des actifs travaillant de plus en plus hors commune	15
2.3. Un secteur professionnel diversifié	16
3. L'HABITAT	20
3.1. Un nombre de ménages en augmentation constante	20
3.2. Une commune résidentielle	21
4. LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES	24
4.1. Les équipements et leurs utilisateurs	24
4.2. La vie associative	25
4.3. Les infrastructures de transport	25
4.4. Les réseaux divers	28
PARTIE 2 : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT	30
1. LE MILIEU PHYSIQUE	31
1.1. Le climat	31
1.2. Le relief, la géologie et la nature des sols	31
1.3. L'hydrologie	32
2. LES MILIEUX NATURELS	33
2.1. Les zones de protection existantes	33
2.2. L'inventaire des zones humides	35
3. LE MILIEU AGRICOLE	38

3.1. Généralités	38
3.2. Devenir des exploitations	38
4. LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI	40
4.1. Le patrimoine archéologique	40
4.2. Le patrimoine architectural	40
5. LES PAYSAGES	44
5.1. L'approche globale au niveau communal	44
5.2. Analyse du secteur de Kerfolic (près du rond-point d'Intermarché)	46
6. LES NUISANCES ET LES RISQUES	46
6.1. Les risques naturels	46
6.2. La sécurité de la population	48
 PARTIE 3 : LE PROJET D'AMENAGEMENT	 49
1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE	50
1.1. Synthèse du diagnostic socio-économique	51
1.2. Synthèse du diagnostic du paysage et du patrimoine	53
2. LA JUSTIFICATION DES ZONES, DU REGLEMENT ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT	56
2.1. Les zones naturelles et forestières	56
2.2. Les zones agricoles (zones A)	61
2.3. Les secteurs urbanisés et à urbaniser	63
3. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU	78
3.1. Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts	78
3.2. Les Espaces Boisés Classés (EBC)	79
3.3. Les éléments remarquables du paysage	91
 PARTIE 4 : POLITIQUES SUPRA ET INTERCOMMUNALES	 92
1. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME	93
1.1. L'élaboration du SCOT des communautés de communes des Trois Rivières, de la Presqu'île de Lézardrieux, Paimpol Goëlo et de la commune de Bréhat	93
1.2. Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)	108
1.3. Le Programme Local d'Habitat (PLH)	111
1.4. Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)	112
2. LA PRISE EN COMPTE DES POLITIQUES INTERCOMMUNALES	112
2.1. La Communauté de Communes des trois rivières	112
2.2. Le pays du Trégor Goëlo	115
2.3. Le pays d'accueil touristique du Trégor Goëlo	115
2.4. L'agenda 21 du conseil Général des Côtes d'Armor	116

5. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT : INCIDENCES, PRESERVATION, MISE EN VALEUR

	117
1. LA GESTION ECONOMIQUE DE L'ESPACE	118
2. L'HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE	118
3. LE LITTORAL	119
3.1. L'extension de l'urbanisation (article L.146-2)	119
3.2. Capacité d'accueil	121
3.3. Coupures d'urbanisation	122
3.4. Le libre accès au rivage (article L.146-3)	125
3.5. Les espaces proches (article L.146-4)	126
3.6. L'aménagement de campings (article L.146-5)	126
3.7. La préservation des espaces remarquables (article L.146-6)	127
3.8. La préservation des espaces boisés significatifs (article L.146-6)	145
3.9. La création de routes nouvelles (Article L.146-7)	145
4. LE PAYSAGE	145
5. LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI	146
5.1. Les zones d'intérêt écologiques	146
5.2. Les sites archéologiques	146
5.3. Les monuments historiques	147
5.4. Les sites naturels inscrits et classés : servitudes	147
6. L'EAU	147
6.1. Les SAGES	147
6.2. L'assainissement	149
7. LES ESPACES AGRICOLES	151
8. LES GRANDES INFRASTRUCTURES	152
8.1. Les nuisances sonores	152
8.2. Les entrées de ville	153
8.3. les reculs et accès	155
8.4. Les autres infrastructures	156
8.5. Les transports et les déplacements	156
9. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES	157
9.1. Les risques naturels	157
9.2. Les risques technologiques	157
9.3. La sécurité routière	158
10. LES DECHETS	158
11. LES ENERGIES RENOUVELABLES	158
12. L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	159
12.1. Généralités	159
12.2. Le site Natura 2000 dans son ensemble	160
12.3. Le site Natura 2000 sur la commune de Minihy-Tréguier	166

12.4. Analyse des installations et projets pouvant avoir une incidence environnementale sur le site Natura 2000	172
---	-----

PARTIE 6 : LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU POS 173



1. SUPERFICIE DES ZONES POS/ PLU	174
2. LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU POS	175

M I N I H Y T R E G U I E R

LOCALISATION

Révision du Plan Local d'Urbanisme

...dans les Côtes d'Armor



...dans la communauté de communes du Pays des Trois Rivières

INTRODUCTION

1. LE CONTEXTE

Par délibération en date du 28 mars 2003, le conseil municipal de Minihy-Tréguier a prescrit la révision de son Plan Local d'Urbanisme ou « PLU », (ex POS) qui couvre l'ensemble du territoire communal (POS révisé et approuvé par le Conseil Municipal le 12 janvier 1990).

Plusieurs motifs justifient cette révision, malgré le fait que le document d'urbanisme en vigueur soit récent :

- Une certaine pression foncière s'exerçant sur la commune, il semble nécessaire de définir de nouveaux secteurs permettant un développement dans le domaine de l'habitat.
- La commune a connu une croissance démographique continue (due à la proximité de l'agglomération de Tréguier et Lannion).
- Durant la période 1990-1999, l'urbanisation s'est développée très rapidement. Le PLU doit intégrer la notion de croissance équilibrée pour un développement harmonieux de Minihy Tréguier pour la décennie à venir.

Article L.121-1 du code de l'urbanisme :

"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

1- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3- L'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature".

2. SITUATION ADMINISTRATIVE

La commune de Minihy Tréguier fait partie :

- de l'arrondissement de Lannion ;
- de la Communauté de Communes des Trois Rivières, qui comprend : Calmez, Coatréven, Lanmérin, Penvénan, Plougrescant, Plouguiel, Tréguier, Trézény. Elle a une superficie de 96 Km², 11627 habitants et a été créée le 22 décembre 1995 ;
- du Pays du Trégor Goëlo qui regroupe 70 Communes et 112209 habitants. Le périmètre a été arrêté le 19 décembre 2001.

3. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Minihy Tréguier est d'une superficie de 1207 hectares.

Elle bénéficie d'une position géographique particulière, située dans la partie Nord-Ouest du département des côtes d'Armor, à environ 60 km de Saint Brieuc. Les communes limitrophes sont Tréguier, Plouguiel, Camlez, Coatreven, Langoat et par delà l'estuaire du Jaudy, La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Troguery et Tredarzac.

La commune se situe entre deux estuaires : le Jaudy et le Guindy. Ces deux rivières sont issues du Menez Bre et forment entre Tréguier et la mer « la rivière de Tréguier ».

Au Nord-Ouest, la vallée du Guindy, peu encaissée dans le relief environnant au niveau de Pont Losquet (vastes zones inondables), se creuse peu à peu vers le Nord-Est, en décrivant une série de méandres spectaculaires dans sa partie maritime entre le hameau de Guindy et Tréguier.

Au Sud-Est et à l'Est, l'estuaire du Jaudy offre un panorama beaucoup plus vaste : ancienne vallée fluviale, peu encaissée à ce niveau car découpée dans des schistes tendres, et envoyée par la remontée du niveau marin résultant de la fonte des glaces de l'ère quaternaire.

Près de la Roche Derrien, l'endiguement du siècle dernier a permis de réaliser un polder.

Le territoire communal se présente comme un dôme dont l'altitude maximale, à l'Ouest de Kerpunz, atteint la cote de 65 m. Le bourg est à 35 m d'altitude.

Minihy-Tréguier possède un centre urbain : le bourg, situé à la limite communale avec Tréguier. Le reste de l'habitat est beaucoup plus dispersé le long des deux estuaires.

4. RAPPELS HISTORIQUES

Origine du nom

Minihy signifie littéralement « terre des moines voisine du monastère ». Le mot breton « minihy » correspond au français « refuge religieux ».

L'origine de la commune est à mettre en relation avec le minihi du monastère de Tréguier. Bénéficiant de privilèges et d'exemptions, le minihi est au Moyen Age un lieu d'asile. Ce statut est remis en cause en 1430 par le pape Martin V, qui prétend que le minihi de Tréguier abrite des criminels, et demande au duc de l'abroger ou de le réduire à la seule ville de Tréguier.

La paroisse de Ploelantreguer, en 1437, avait un minihy qui, semble-t-il, s'étendait sur toute la paroisse car, dès 1656, elle est appelée le Minihy Ploelantreguer. Il s'agissait bien d'une paroisse indépendante car elle avait un recteur dès 1659 (état civil). Cette paroisse, qui appartenait au diocèse de Tréguier, est dite aussi Le Minihy proche Tréguier en 1715, Minihy en Tréguier en 1738, Le Minihy Tréguier en 1788.

Minihy Tréguier, terre des manoirs

Minihy Tréguier est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Ploulandréguer. Le "minihy" de saint Tugdual ou fief de l'évêque de Tréguier possédait jadis des franchises protégées sous peine d'excommunication par les statues synodales des évêques de Tréguier en 1334 et en 1371 (Lobineau, Pr., 1607-1608). Le statut du "minihy" de Tréguier est remis en cause en 1430 par le pape Martin V, qui prétend que le minihy de Tréguier abrite des criminels, et demande au duc de l'abroger ou de le réduire à la seule ville de Tréguier.

Commune depuis 1790, Le Minihy Tréguier a cédé en 1836 (ordonnance du 15 février 1836) à la commune de Tréguier les Buttes, le faubourg de Kerfant et la chapelle Saint-Michel. Jadis, desservie par la cathédrale, la paroisse du Minihy Tréguier ne possédait pas d'église paroissiale et ce n'est qu'en l'an XII (après le Concordat) que l'ancienne chapelle Saint-Yves devient église paroissiale.


Minihy Tréguier est surtout célèbre pour avoir vu naître, en 1253, le futur Saint Yves. Minihy Tréguier est aussi la commune des manoirs. En 1293, Saint Yves fonda la chapelle de Kermartin au Minihy de Tréguier. Le 19 mai 1303 Saint Yves mourut au Minihy, paroisse de Tréguier, dans son manoir de Kermartin. En 1834, le manoir fut démoli « pour cause de vétusté ». La même année, Mgr de Quelen, archevêque de Paris et propriétaire du manoir, fit reconstruire une maison sur le même emplacement et apposer une plaque sur sa façade. Le 1^{er} Avril 1907, un incendie détruisit entièrement la maison de Kermartin, qui appartenait alors à M. Guillermin, maire de Tréguier. Le « lit de Saint Yves », qui y était conservé fut détruit, on en fit une copie.

Il existe d'autres manoirs sur le territoire communal comme le château de Bilo où la comtesse de Roquefeuil a été tuée d'une balle en 1944, Mezobran, Saint-Renaud, Kernabat, Kermin, Kerpunz.

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO- ÉCONOMIQUE

1. LA POPULATION

1.1. UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DE LA POPULATION



En 1999, la commune de Minihy Tréguier compte 1063 habitants sur un territoire de 1207 hectares soit une densité de 88 habitants au km². La population est en hausse par rapport au recensement précédent avec un gain de 40 habitants.

Depuis 1975, Minihy Tréguier connaît une augmentation importante de sa population (de 40 à 233 habitants supplémentaire entre chaque période). En 24 ans, depuis 1975, la commune a gagné 390 habitants. Cette forte augmentation de la population s'explique par la proximité de Tréguier et de l'agglomération de Lannion et l'attractivité du littoral.


En 2004, selon la commune, la population de Minihy Tréguier est estimée à 1100 habitants. Depuis 1990, elle semble se stabiliser après la période de forte croissance enregistrée depuis 1975.

Minihy Tréguier ne suit pas la même tendance d'évolution que la Communauté de communes des Trois rivières (anciennement SIVOM des Trois Rivières) qui a diminué de 4% depuis 1975.

La Communauté de Communes des 3 Rivières (CC3R) connaît une forte décroissance entre 1990 et 1999 avec une baisse de 485 habitants, après avoir observé une relative stabilité démographique entre 1968 et 1975. De 11617 habitants en 1990, la population est passée à 11132 habitants en 1999.

	1975	1982	1990	1999	Taux d'évolution annuel depuis 1975
MINIHY TRÉGUIER	673	790	1024	1063	2,4
CC3R	11 558	11 510	11 617	11 132	-0,2
Pays du Trégor Goëlo	108 593	111 521	111 419	113 001	0,2

Source : INSEE



Source : INSEE

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès

Le solde migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs

Taux de variation annuel moyen entre le solde migratoire et le solde naturel

	1975-1982	1982-1990	1990-1999
Taux d'évolution annuel global	2,3%	3,3%	0,4%

Le solde naturel et le solde migratoire ont diminué fortement entre 1990 et 1999.


Le solde migratoire diminue fortement depuis la période 1990-1999. Ce phénomène s'explique par la fermeture de l'entreprise Alcatel et les départs de population qui ont suivis, ainsi que de la hausse du foncier dans ce secteur.

Évolution de la population

Ensemble urbain	1990-1999
Minihy Tréguier	+0,4%
Pays du Trégor Goëlo	+0,15%

Ainsi il apparaît que la commune de Minihy Tréguier connaît une augmentation de population supérieure à celle du Pays du Trégor Goëlo. Depuis 1968, la population communale a augmenté de plus de 50% avec une augmentation de 390 habitants.

1.2. UNE POPULATION RELATIVEMENT JEUNE



Source : INSEE

Une commune jeune

Les jeunes de moins de 20 ans ont augmenté lors des 25 dernières années. Mais leur part dans la population totale a diminué de façon constante (30% en 1982 contre 24% en 1999).

Les personnes âgées de 20 à 59 ans ont également progressé et leur part dans la population est restée stable.

En revanche, le nombre des personnes âgées et leur part dans la population totale de plus de 60 ans ont augmenté de façon douce mais constante.

Le nombre de personnes de moins de 20 ans sur Minihiy Tréguier est légèrement supérieur aux moyennes de la communauté de communes des Trois Rivières, et du Département.

Le vieillissement de la population

La proportion entre les trois tranches d'âge tourne légèrement en la faveur des seniors depuis 1982. En effet, en 1982, leur effectif était de 136 et passe à 222 en 1999.

Cependant la population de Minihiy Tréguier reste encore jeune notamment comparé au département et la communauté de communes.

Celui représenté par les personnes âgées de 20 à 59 ans reste supérieur sur la commune de Minihiy Tréguier aux deux autres collectivités étudiées.

Le nombre des personnes de plus de 60 ans est bien plus faible sur Minihiy Tréguier qu'ailleurs.

La proportion entre les trois tranches d'âge évolue sensiblement depuis 1990. La classe des 0-19 ans est de moins en moins représentée sur la commune tandis que les classes d'âge élevées occupent une part croissante de la population.

Indice de jeunesse de 1975 à 1999

	1975	1982	1990	1999
Minihy Tréguier	1,8	1,7	1,5	1,1
CdC des Trois Rivières	1,2	1,2	0,8	0,6
Côte d'Armor	-	1,3	1,0	0,8

Source : INSEE


L'étude des indices de jeunesse confirme le fait que la population de Minihy Tréguier est relativement jeune.

En 1999, la commune a un indice supérieur à la moyenne départementale et à celle de la communauté de communes. Elle compte 8 jeunes de moins de 20 ans pour 7 personnes de plus de 60 ans.

- La croissance de Minihy Tréguier a nettement augmenté ces 30 dernières années.
- Cependant, un ralentissement de la croissance s'amorce depuis 1990. En 2004, la commune estime la population à 1100 habitants.
- Les soldes migratoires et naturels sont en baisse mais restent cependant positifs.
- La population reste relativement jeune malgré la hausse constante des plus de 60 ans.

2. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES


2.1. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE

**Source : INSEE**

La population active est passée de 289 personnes en 1975 à 493 en 1999. Cette hausse de 41% du nombre d'actifs se traduit également par une hausse de 3% de leur part dans la population totale.

La population inactive est, elle, passée de 385 personnes en 1975 à 573 en 1999, ce qui représente une hausse de 33%. Cette population, en 1999, représente 54% de la population totale contre 57% en 1975.

Le taux d'activité est resté stable malgré l'augmentation de population, signe d'une composition assez homogène de la population.




Source : INSEE

Le taux de chômage sur la commune demeure très faible. En 1999, il restait inférieur à celui des Côtes d'Armor (8,9% contre 10,8%) et à celui de l'arrondissement de Lannion (12,3%).

Cependant chez les jeunes de moins de 20 ans le taux de chômage s'élève à 20,8%. Les femmes sont moins touchées que les hommes avec 8,3% contre 9,5%

2.2. DES ACTIFS TRAVAILLANT DE PLUS EN PLUS HORS COMMUNE



Source : INSEE

Les actifs travaillant dans la commune sont en constante diminution : en 1999, 32% des actifs travaillent à Minihy Tréguier alors que la proportion était de 56% en 1975. Sur les 307 actifs ne travaillant pas à Minihy Tréguier 5,5% travaillent dans un autre département, et 44,3% travaillent dans la même unité urbaine.

Cette baisse a plusieurs facteurs, notamment :

- de plus en plus de jeunes font des études qui les mènent à des emplois plus spécialisés ne pouvant s'exercer en commune rurale,
- l'attractivité des pôles d'emploi de Lannion et Tréguier (hôpital).

Part de la population active ayant un emploi sur sa commune de résidence

Minihy Tréguier	28,8%
Communauté de communes des Trois Rivières	34,1%
Pays du Trégor Goëlo	46,6%

La commune de Minihy Tréguier possède cependant un taux d'actifs travaillant sur la commune inférieur à celui de la communauté de communes et à celui du Pays du Trégor Goëlo.

- Le taux d'activité de la commune est moyen : 46% en 1999.
- Le taux de chômage est bas : 8,9% en 1999 contre 10,8% dans le département et 12,3% dans l'arrondissement.
- Une part croissante de la population active exerce un travail hors de la commune : 68% en 1999.

2.3. UN SECTEUR PROFESSIONNEL DIVERSIFIÉ

2.3.1. UNE AGRICULTURE EN DIMINUTION

L'agriculture est toujours présente sur Minihy-Tréguier, comme en témoignent les chiffres : la commune compte 17 exploitations en activité en 2000. La superficie agricole utilisée (SAU) représente 64% de la superficie communale, soit 775 ha.

Actuellement, le nombre d'exploitations professionnelles estimées par la commune s'élève à 16, les exploitations sous forme individuelle sont au nombre de 9 et les exploitations sous forme sociétaire sont au nombre de 7.

Un territoire agricole contrasté

Evolution du nombre d'exploitations, de leur taille et de la Surface Agricole Utilisée

	1979	1988	2000
Nombre d'exploitations	52	41	17
Nombre d'exploitants ou de co-exploitants	52	44	26
Pourcentage d'exploitations de plus de 35 ha	-	15%	57%
Surface Agricole Utilisée des exploitations	904	802	775

Source : Recensements agricoles 2000 et diagnostic agricole de l'ADASEA de mars 2004

Le secteur agricole connaît à Minihy Tréguier les mêmes phénomènes que ceux observés au plan national :

- baisse du nombre d'exploitations : diminution de 67% depuis 1979,
- augmentation de la superficie agricole utilisée moyenne : 57% des exploitants ont plus de 35 ha.

La Surface Agricole Utilisée des exploitations a diminué de 829 ha depuis 1979 : de 904 ha de SAU en 1988, elle est passée à 775 ha de SAU en 2000.

Le territoire agricole est concentré au Nord et au Sud de la commune (19 exploitations). Les terres sont de bonne qualité. Les exploitations sont de taille moyenne à grande, avec un parcellaire plutôt espacé.

Au Nord, on trouve notamment 4 élevages bovins, 3 cultures de légumières.

Au Sud-Est, on retrouve 5 exploitations de cultures légumières.

Des productions conventionnelles remplaçant les productions traditionnelles

Minihy Tréguier représente un échantillonnage des productions des Côtes d'Armor : Maïs, fourrages, légumes, lait, porcs, oeuf.

Mais l'agriculture de la commune est tournée principalement vers l'élevage avec 66% des exploitations concernées :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| - 6 exploitations laitières, | - 12 élevages de volailles (oeuf), |
| - 1 exploitations porcines, | - 7 maraîchers, |
| - 1 exploitation en viande ovine, | - 1 éleveur de chevaux. |
| - 10 exploitations en viande bovine, | - 1 exploitation polyculture |

Les exploitations de bovins ont diminué de deux tiers, le nombre de têtes est passé de 1152 têtes en 1979 à 688 têtes en 2000.

Le nombre d'exploitation en volaille a été divisé par 3 depuis 1979 (12 exploitations en 2000). Le cheptel à lui aussi diminué: il est passé de 98730 têtes en 1979 à 83073 têtes en 2000.

Les surfaces consacrées aux fourrages et les prairies temporaires ont baissé de plus de moitié, au profit de la culture du maïs fourrage et des cultures de céréales.

Deux tiers de jeunes exploitants

L'âge des exploitants est égal à la moyenne départementale : 31% ont moins de 40 ans.

Les exploitants sur Minihy-Tréguier sont plus jeunes qu'auparavant : en 2000, 81% ont moins de 55 ans alors qu'ils étaient seulement 59% en 1982.

Pour conclure, on peut dire que l'activité agricole sur Minihy-Tréguier a nettement reculé au cours de ces 20 dernières années, les types d'élevage ont peu changé mais les superficies cultivées ont fortement diminué. Par contre, l'ensemble des productions et des cultures se réalise avec un nombre plus restreint d'actifs que par le passé. Les exploitations se sont agrandies mais raréfiées.

- **Le nombre d'exploitations a nettement diminué au cours de ces 20 dernières années, la surface agricole exploitée est relativement maintenue.**
- **Les types d'élevage ont peu changé.**
- **L'ensemble des productions et des cultures se réalise avec un nombre plus restreint d'actifs que par le passé.**
- **Les exploitations se sont agrandies mais raréfiées.**

2.3.2. LES AUTRES ACTIVITES

Des entreprises nombreuses et diversifiées

Les entreprises installées sur Minihy Tréguier sont majoritairement implantées dans la zone d'activités de Kerfolic (26) et dans la zone de Conventant Vras.

Le parc d'activités de Kerfolic crée en 1970 est situé sur les communes de Minihy-Tréguier, le long d'un axe routier important, la RD 786, qui relie Lannion à Tréguier.

La première tranche de réalisation « Kerfolic 1 » était présentée comme une zone industrielle et a reçu des affectations professionnelles et artisanales. La seconde et la troisième tranche de réalisation ont reçu des affectations essentiellement commerciales.

En 2003, la Communauté de Communes a décidé de procéder à une vaste requalification du parc d'activités actuel. Une étude Qualiparc a été réalisée en définissant un diagnostic et une analyse fonctionnelle et spatiale du parc.

La réflexion s'est également appuyer sur l'extension de Kerfolic. Elle a défini : une étude foncière et urbaine, une étude paysagère et une étude de faisabilité et coût prévisionnel.

L'extension prévue du parc d'activité est située sur les parcelles ZD 4, ZD 232, ZD 234, ZD 235 du Plan d'occupation des sols qui jouxte, côté Ouest, le secteur de « Kerfolic 3 ». La surface totale d'extension est de 4,5 ha. La Communauté de communes des Trois Rivières est propriétaire de ces terrains constituant l'extension du Parc.

Sur la commune de Minihy Tréguier on trouve :

Nombre	Type d'entreprises
13	artisans (bâtiment, fabrication de bière, chauffage, ferronnerie, plomberie, menuiserie)
1	entreprise d'usinage (sous traitant industrie)
1	industrie de cosmétique
1	entrepreneur de travaux publics,
6	garagistes (garage automobile, contrôle technique, vente cycle et moteur, lavage automobile)
3	entreprises de transport (autocars, taxi, transport sanitaire)
2	commerces de grande distribution alimentaire
27	entreprises

Il faut également noter la présence des locaux d'EDF, de ceux de la Communauté de communes des Trois Rivières et de l'association d'aide aux handicapés ADEPEI dans la zone de Kerfolic.

Une offre riche en commerces de proximité :

Nombre	Type d'entreprises
4	cafés hôtels restaurants débit de boissons
3	surfaces de grande distribution (alimentation et bricolage)
10	commerces de détail (habillement de la personne, bricolage, électroménager, meuble, bazar,
17	entreprises

De nombreux services :

Nombre	Type d'entreprises
4	- 4 professionnels de l'automobile (garage, contrôle technique, laverie)
7	- 7 entreprises du bâtiment
2	- 2 paysagistes
1	- 1 autocariste
1	- 1 vétérinaire
1	- 1 taxi
1	- 1 service d'ambulance
1	- 1 funérarium
1	- 1 société de service financier
19	entreprises

Les services accessibles à la population couvrent une partie des besoins essentiels des habitants.

Il manque sur la commune, un salon de coiffure, un bureau de poste, un tabac, une librairie, des commerces d'alimentation spécialisés.

Les habitants de la Communauté de Communes des Trois Rivières ont leur offre de services et de commerces concentrée sur la même zone (Zones d'activité de Kerfolic) et sur Tréguier.

Des services de santé très développés :

- 1 Institut Médico Educatif avec 52 élèves scolarisés,
- 1 Centre d'Aide au Travail avec 114 occupants,
- 1 Foyer, centre d'hébergement ADAPEI,
- 1 annexe du centre hospitalier long séjour de Tréguier.

Cependant, il n'y a aucun médecin, infirmière ni de kinésithérapeutes sur la commune.

Un tourisme moyennement développé


La commune dispose d'une offre touristique moyenne. Outre le fait d'être à proximité des plages, 2 circuits de randonnée pédestres sont en cours de réalisation.

L'offre en locations saisonnières est assez limitée : un hôtel avec une capacité de 10 chambres, un camping avec 20 emplacements, 5 gîtes avec une capacité de 19 places au total et 6 meublés, et deux chambres d'hôtes avec une capacité de 19 places, ce qui porte à 75 le nombre de lits disponibles pour les touristes sur la commune.

- La commune dispose d'un bon niveau de commerces et de services à la population.
- Les services à la santé sont peu développés sur la commune, les populations doivent aller à Tréguier pour trouver ces services.
- L'accueil touristique est moyennement développé sur la commune.

3. L'HABITAT


3.1. UN NOMBRE DE MENAGES EN AUGMENTATION CONSTANTE



Source : INSEE

L'augmentation du nombre de ménages est en forte progression depuis 1975. Entre 1982 et 1999, le nombre de résidences principales a augmenté de 33% (contre 16% dans le département), ce qui montre l'attractivité importante de la commune. Cependant le rythme de croissance du nombre de ménages diminue de moitié entre la période 1982-1990 (24%) et 1990-1999 (12%).

En 25 ans, le nombre de résidences principales sur la commune a quasiment doublé, passant de 227 résidences principales en 1975 à 400 en 1999, soit une augmentation de près de 57%.



Source : INSEE


Depuis 1982, la taille moyenne des ménages tend légèrement à diminuer. En 1999, elle est de 2,5 personnes par ménage, ce qui représente une moyenne supérieure à celle de la communauté de communes (2,2) et à celle du département (2,3).

Cependant en 1999, plus de 57,7% des ménages sont constitués de 1 ou 2 personnes.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : nombre de personnes âgées en augmentation, décohabitations juvéniles, les familles nombreuses ne sont plus « à la mode ».

3.2. UNE COMMUNE RESIDENTIELLE

3.2.1. UN PARC DE LOGEMENT EN AUGMENTATION



Source : INSEE

En 1999, Minihi-Tréguier compte 478 logements. Entre 1990 et 1999, la commune a gagné, en valeur absolue, 51 logements, soit une progression de près de 10,6%.

Les résidences principales représentent 83,6% du parc immobilier total.

Les résidences secondaires représentent 12,3% du parc en 1999. Leur nombre a augmenté depuis 1990.

La proportion des résidences secondaires par rapport au total des logements est relativement faible, malgré l'attrait touristique de la côte.

En comparaison, sur le département des Côtes d'Armor, la proportion de résidences secondaires est de 15,75% en 1999.

Les logements vacants représentent 4% du parc de logements en 1999. Ce taux est faible et diminue. Ceci montre que la pression immobilière est forte.

Résidences principales par type d'immeuble en 1999

	maisons individuelles	logements collectifs	autres
Minihy Tréguier	97,3%	1,3%	1,5%
Communauté de Communes	87,6%	7,8%	4,6%

Source : INSEE

Les résidences principales sont aujourd'hui représentées à plus de 97% sous forme de maisons individuelles.

Le poids des logements collectifs est très faible avec seulement 1,25% du total des résidences principales.

Ces proportions sont très nettement inférieures aux données de la communauté de communes, ou à celles du département (71,7% de maisons individuelles contre 25,7% de logements collectifs).

Ceci s'explique notamment par le fait que Minihy Tréguier est une commune rurale qui se situe à proximité de la ville de Lannion.

3.2.2. DES LOGEMENTS GRANDS ET CONFORTABLES

Le parc de résidences principales est bien diversifié : 73% sont de grande taille (4 pièces et plus), et 10% de petite taille (1 ou 2 pièces). Les logements de taille moyenne sont bien représentés également avec 17% du parc.

3,25% des résidences principales n'ont pas de confort sanitaire (sans baignoire ou douche et sans WC).

Pourtant 43,3% des logements datent d'avant 1949, ce qui témoigne d'une bonne mise en valeur du bâti ancien, assez largement rénové.

3.2.3. LES LOGEMENTS LOCATIFS

La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement : 82% des ménages. Les locations représentent environ 16% des résidences principales en 1999, soit 64 logements, ce qui reste inférieur au taux départemental (28,7%).

3.2.4. LES LOGEMENTS SOCIAUX

La commune possède 14 logements sociaux, ils représentent 4% des résidences principales : 3 logements communaux datent de 1990 (l'ancienne école Kerguyomard) et un de 2004 (le logement situé au bourg : maison Goarin) ; 3 logements HLM de 2002 au presbytère et 7 logements HLM de 1987 à Keroudot.

De plus la commune est équipée d'un foyer d'hébergement pour handicapés ADAPEI à Keroudot. Le parc de logements sociaux est de statut communautaire.

3.2.5. SITUATION DANS LE PAYS DU TRÉGOR GOËLO


On considère le taux de constructions nouvelles par rapport au parc immobilier total de la commune entre 1990 et 1999 :

Minihy Tréguier	14,2%
Pays du Trégor Goëlo	10,3%

La construction est plus importante sur Minihy Tréguier qu'en moyenne sur le Pays du Trégor Goëlo.

3.3. LE MARCHÉ IMMOBILIER

3.3.1. LES CONSTRUCTIONS NEUVES



Source : mairie

Sur la période 1996-2006, le nombre de logements a augmenté de 93.

Le rythme de constructions neuves a diminué entre 1996 à 2000 pour retrouver le niveau de 1995 (10 à 11 constructions neuves par an).

Depuis 1996, le rythme moyen de construction neuve s'élève à 8,5.

Cette évolution est à mettre en relation avec le ralentissement de la croissance de la population. Les constructions neuves sur la période étudiée sont majoritairement de l'individuel en lotissement (55%) et hors lotissement (43%). Seul 1 lotissement collectif (4 HLM) a été construit en 10 ans. D'autres terrains privés sont susceptibles d'intéresser la commune au bourg.

Le rythme moyen des rénovations et extensions, depuis 1996, s'élève à 2,4.

3.3.2. LA POLITIQUE DE L'HABITAT

La CC3R a mis en œuvre sur son territoire une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), qui a débuté le 1^{er} janvier 2001 et reconduite jusqu'en août 2004. Sur la commune de Minihy Tréguier, 18 logements ont bénéficié de subventions provenant de l'OPAH

Nombre de logements	Nature	Localisation	Propriétaire
3	appartement T3	Ancien presbytère	Côtes d'Armor habitat
4	pavillons (2T3 et 2T4)	Lotissement Kermartin	Côtes d'Armor habitat
7	pavillons (2T2 et 5T3)	Ker Oudot	Côtes d'Armor habitat
3	pavillons (2T3 et 1T4)	Kerguyomard	commune de Minihy Tréguier
1	pavillon T4	Bourg	commune de Minihy Tréguier
18	logements sociaux		

- Le nombre de résidences principales augmente fortement, et la taille des ménages est de 2,5 personnes.
- Le taux de résidences secondaires est moyen : 12,3%.
- La quasi-totalité des logements (97%) est constituée de maisons individuelles.
- Les logements sociaux représentent près de 4% des résidences principales.
- La situation du marché est tendue avec un taux de vacance très faible (0,4%).
- Depuis 1996, le rythme moyen de construction neuve s'élève à 9 et celui des rénovations s'élève à 2,4.

4. LES EQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES

4.1. LES EQUIPEMENTS ET LEURS UTILISATEURS

La commune de Minihy Tréguier est pourvue de tous les équipements nécessaires à son fonctionnement.

Les services publics :

- mairie,
- Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Kernévec,
- Communauté de communes des Trois Rivières,

- Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Haut Trégor,
- EDF.

L'enseignement

La commune ne possède aucun établissement scolaire de maternelle ou de primaires mais elle possède :

- 1 Institut Médico Educatif avec 83 élèves ;
- 1 Centre D'aide par la Travail avec 114 occupants dont 7 de Minihy ;
- 1 foyer hébergement ADAPEI avec 41 occupants ;
- 1 CES public.

Les équipements socioculturels : une salle polyvalente intercommunale est en projet.

Les équipements sportifs :

- 1 stand de tirs, 1 aire de loisirs,
- 1 salle de loisirs de 200 m²,
- 1 complexe sportif se composant de deux salles de sports, situé à Tréguier mais géré par le Syndicat du Pays de Tréguier.

4.2. LA VIE ASSOCIATIVE

La commune compte 10 associations :

- | | |
|--|---|
| - Association gymnastique | - Association RD 8 |
| - Association sportive Minihy Tréguier Tennis de table | - Donneurs de sang |
| - Tréguier cheval loisirs | - Club du 3 ^{ème} âge Jaudy-Giundy |
| - Société de chasse | - Minihy Tréguier information |
| - Association Pêche | - Sonnerien Da Viken |

4.3. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

4.3.1. LES ROUTES

La commune est traversée par plusieurs voies majeures de transit :

- **la RD 786** au Nord de la commune, soit l'axe Paimpol/ Lannion classée voie à grande circulation (loi Barnier) ; la marge de recul est donc de 75 m et les accès doivent être strictement limités ;
- **la RD 8**, soit l'axe Plougrescant/ Guingamp qui traverse la ville au Nord ; la marge de recul est donc de 35 m (habitations) et 25 m (autres constructions) et les accès doivent être limités ;
- **la RD 6** qui relie Minihy Tréguier à La Roche Derrien, passe au Sud de la commune ; la marge de recul est donc de 35 m (habitations) et 25 m (autres constructions) et les accès doivent être limités.

D'autres voies de transit de moindre importance traversent la commune :

- **la RD 74** à l'Ouest de la commune (marge de recul 15 m),
- **la RD 70** au Nord de la commune (marge de recul 15 m).

Le territoire communal est bien irrigué, par de nombreuses voies de desserte, réservées aux déplacements internes, qui desservent chaque hameau au Nord du bourg.


4.3.2. LE RESEAU DEUX ROUES ET PIETONS

Des circuits de randonnées sur la commune sont en cours de réalisation. Ils devraient traverser les RD 8 et RD 786. Ils ne sont cependant pas fléchés. Il existe 2 circuits de randonnées situées au Sud de la commune, le long de la rivière du Guindy et au Sud de la commune.

Il est possible de faire de la randonnée sur les voies communales bitumées car elles ne sont pas très fréquentées.

Les voies à usage agricole non bitumées sont empruntées par des cavaliers. La commune ne possède pas de piste cyclable en site propre.

Par ailleurs, d'autres circuits de randonnée existent sur la commune et sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Tout l'itinéraire est situé sur le domaine public sauf un petit tronçon au Sud de la commune mais qui a fait l'objet d'une convention de passage.




4.3.3. LE RESEAU FERRE

Il n'y a plus de voie de chemin de fer sur la commune mais l'ancienne ligne de chemin de fer correspond aujourd'hui à la route limitant l'urbanisation à l'Est du bourg.

4.3.4. LE STATIONNEMENT

Un grand parking existe en plein centre bourg, à proximité de l'église, du cimetière et de la mairie. Il peut accueillir jusqu'à 250 véhicules.



4.4. LES RESEAUX DIVERS

4.4.1. LE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

Source : Rapport sur l'Eau - exercice 2003

L'eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Kernevec. Il regroupe les communes de Minihiy-Tréguier et de Tréguier. Le service est exploité en régie.

En 2006, pour l'ensemble du syndicat, la population desservie est de 4051 habitants, soit 2015 abonnés domestiques dont 596 à Minihiy-Tréguier. Le réseau couvre un linéaire de 77 m.

Le syndicat fonctionne en ressources propres et a prélevé 217020 m³ d'eau brute en 2006. L'adduction d'eau potable s'effectue à partir du forage en nappe souterraine de Kernévec. Il existe 3 forages sur la commune, situés respectivement au sud des hameaux de Binen et de Ar Varquez. L'eau issue de ces 3 captages est vendue et traitée par le syndicat du Trégor. Une partie de l'eau est achetée au syndicat d'eau du Trégor, soit 460320 m², à partir de la prise d'eau de Pont Scoul sur le Guindy, qui alimente à 90% le Syndicat d'Eau Potable du Trégor, lequel apporte un appoint indispensable au Syndicat de Kernévec.

En 2005, les volumes consommés pour l'ensemble du syndicat ont été de 305540 m³.

4.4.2. LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le réseau est actuellement géré par la Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernévec .Il dessert une grande partie de la zone urbanisée de la commune.

Les communes de Tréguier et Minihiy Tréguier possèdent un seul et même réseau d'assainissement collectif commun aux deux communes. Le réseau n'est pas entièrement gravitaire, on note quelques parties en refoulement, soit respectivement 32 km de réseau gravitaire et 3,5 km en refoulement.

La station d'épuration est située à Tréguier, à proximité du Guindy. Elle est de type Boues Activées à Aération Prolongée, elle se situe au sud-ouest du bourg de Tréguier. Elle a été mise en service en Juillet 2002.

En 2005, la population raccordée à la station d'épuration est de 4225 habitants.

En 2006, le nombre d'abonnés domestiques est de 1685 et le nombre d'abonnés industriels de 34, pour un volume consommé de 225000 m³. Ils se répartissent ainsi : 1342 habitants à Tréguier et 377 à Minihiy Tréguier.

4.4.3. LE RESEAU D'ENERGIE

L'ensemble du territoire communal est desservi par le réseau électrique EDF. Le territoire de la commune n'est pas desservi par un réseau de gaz de ville.

4.4.4. LES RESEAUX DE COMMUNICATION

Le réseau téléphonique de France Télécom couvre l'ensemble de la commune. Le haut débit Internet est accessible sur toute la commune.

4.4.5. LES DECHETS

Les **ordures ménagères** sont gérées et collectées le SMICTOM du Haut Trégor :

- collecte des déchets ménagers hebdomadaire en porte à porte, une collecte mixte existe aussi par le moyen de bacs roulants ou de sacs ;
- points de collecte : il existe des éco-points sur toute la commune qui permettent de collecter séparément le **verre**, le **carton**, et le **plastique** ;
- déchetterie : Les déchets peuvent être déposés à la déchetterie situé au lieu dit Le Quillio (route de Lannion RD 786)

La déchetterie et le stand de tir



- Les stationnements sont en nombre suffisant.
- Les zones à urbaniser seront pratiquement toutes raccordées au réseau d'assainissement collectif.

PARTIE 2 : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

1. LE MILIEU PHYSIQUE

1.1. LE CLIMAT

La commune de Minihy Tréguier, est une commune située sur le littoral Nord de la Bretagne. Elle bénéficie d'un climat océanique tempéré dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Exceptionnelle douceur, températures peu contrastées, absence de froid durable, de gel et de neige épaisse.
- Moyenne annuelle de 11 à 12°C, hiver doux (4 à 9°C) et été frais (13 à 21°C).
- Humidité répartie sur l'année en précipitations fréquentes et peu importantes de l'ordre de 720 mm par an.

1.2. LE RELIEF, LA GEOLOGIE ET LA NATURE DES SOLS

1.2.1. LE RELIEF

La commune se situe entre deux estuaires, le Jaudy et le Guindy. Ces 2 rivières viennent des hauteurs du Ménez Bré.

Au Nord de la commune, se situe la vallée du Guindy, peu encaissée dans le relief environnant au niveau de Pont Losquet, se creuse peu à peu vers le Nord Est.

Au Sud-est et à l'est, l'estuaire du Jaudy offre un panorama beaucoup plus vaste : Il s'agit d'une ancienne vallée fluviale, peu encaissée et découpée dans des schistes.

Près de la Roche Derrien, une partie de l'estuaire a été endiguée et transformée en polder (secteur du Palus).

Le territoire communal présente une altitude maximale de 65 mètres à l'Ouest de Kerpuns.

1.2.2. GEOLOGIE ET NATURE DES SOLS

Le territoire de Minihy Tréguier est situé dans le complexe volcano-sédimentaire du Trégorrois séparé par du massif granitique de Plouguiel par une importante faille.

Au Nord et au Sud, on rencontre :

- l'abbitophyre de Pors Hir,
- l'orthophyres et tufs de Treguier sur le bassin versant du Guindy,
- les spilites de Paimpol qui est une roche volcanique contenant une nappe d'eau souterraine très importante dans le secteur de Kernévec,
- du Schiste lustré de Saint Lô de l'âge de briovérin dans toute la partir Sud de la commune.

1.3. L'HYDROLOGIE

1.3.1. INVENTAIRE PHYSIQUE

Sources : DIREN, Diagnostic du bassin versant Jaudy,Guindy, Bizien de 2004 par la SEMAEB

La commune trouve sa place entre les deux estuaires du Jaudy et du Guindy. Ses deux rivières sont issues des hauteurs du Menez Bré et forment entre Tréguier et la mer dite « Rivière de Tréguier ».

Le Jaudy prend sa source au Sud du Menez Bré (302 m d'altitude) sur la commune de Louargat à 240 m. Il se jette dans la Manche après une courses d'une longueur de 44,2 km orientée Sud-Nord. L'estuaire du Jaudy est un aber qui s'étire sur une longueur de 16,5 km de La Roche Derrien jusqu'à l'embouchure située entre les communes de Plougrescant et de Pleubian. Le débit moyen annuel du Jaudy est de 1,3 m³ par seconde, c'est un cours d'eau peu profond et assez rapide.

Le Guindy d'une longueur de 44 km prend sa source à l'Ouest du Menez Bré à 200 m d'altitude. Il s'écoule du Sud jusqu'au Nord avant de se jeter dans l'estuaire du Jaudy à la hauteur de Tréguier. Le débit moyen annuel de cet affluent du Jaudy est 1,1 m³ par seconde, son débit en période d'étiage reste soutenu grâce à la présence de nappes souterraines en substrat granitique. Le principal affluent du Guindy, situé en sa rive droite, est le Stéren qui prend sa source sur la commune de Prat.

1.3.2. QUALITE DES EAUX

L'eau potable

Source : bulletins d'information au public du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine pour les mois de septembre 2006 à avril 2007 (affichés en mairie).

La DDASS effectue un contrôle sanitaire périodique des eaux destinées à la consommation humaine. Cette mission porte sur l'ensemble de la distribution d'eau depuis le point de captage jusqu'au robinet du consommateur conformément à la réglementation en vigueur.

Entre septembre 2006 et avril 2007, les analyses effectuées sur la commune à la mairie, à Rugilec-Le Quilio et à Saint Renaud pour les eaux gérées par le syndicat de Kernevec indiquent une eau conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le taux de nitrates est important mais inférieur à 50 mg/l (entre 23 et 38 mg/l).

Les eaux de rivières

Sources : DIREN, Diagnostic du bassin versant Jaudy,Guindy, Bizien de 2004 par la SEMAEB

La qualité de l'eau relevée à la station de Mantallot sur le Jaudy, indique sur la période 2001-2005 :

- une qualité passable concernant les nitrates : la teneur en nitrate avoisine les 39 mg/l en moyenne ;
- une bonne qualité concernant les orthophosphates : la teneur minime en orthophosphates étant de inférieure à 0,3 mg/l PO₄ sur 5 ans ;
- une bonne qualité concernant l'ammonium : la teneur moyenne étant de 0,04 mg/l sur 5 ans ;

La qualité de l'eau relevée à la station de Plouguiel sur le Guindy, commune limitrophe de Minihiy Tréguier, indique sur la période 2001-2005 :

- une mauvaise qualité concernant les nitrates : la teneur en nitrate avoisine les 45 mg/l en moyenne ;
- une bonne qualité concernant les orthophosphates (la teneur minime en orthophosphates étant de inférieure à 0,3 mg/l PO₄ sur 5 ans) ;
- une bonne qualité concernant l'ammonium (la teneur moyenne étant de 0,04 mg/l sur 5 ans).

Seules 4 molécules de pesticides ont été détectées par la DDASS sur la rivière du Jaudy et du Guindy. Ces molécules ont fait l'objet d'un suivi précis sur le bassin versant depuis 2000. Il n'existe pas de valeur moyenne car cela varie en fonction des épisodes pluvieux. Le peu de références que le bassin versants conduit à être prudent sur l'analyse des tendances observées.


La commune est classée en ZAC (zone d'action complémentaire), l'arrêté préfectoral définit la couverture des sols en hiver, le maintien de l'enherbement des berges, de la végétation et de talus en bordure des cours d'eau. Il est obligatoire de maintenir les surfaces en herbe, les arbres, les haies, les zones boisées et tout aménagement visant à limiter le ruissellement et le transfert vers le seaux superficielles et notamment les talus. Il s'agit de plus, de limiter les apports d'azote et interdire toute création ou extension d'élevage.

2. LES MILIEUX NATURELS

2.1. LES ZONES DE PROTECTION EXISTANTES

La commune possède un patrimoine naturel riche représenté notamment par la présence de nombreux cours d'eau. Ces différents ensembles sont répertoriés au titre Natura 2000, d'une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux, d'un Sites protégée au titre de la loi de 1930.

2.1.1. Site Natura 2000 de la Côte de Trestel à la Baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, Archipel de Bréhat



Code du site : FR5300010

Surface : 13740 ha

2.1.2. Site inscrit : littoral entre Penvenan et Plouha



Protection : site inscrit
Superficie : 13900 ha

Code : 1740225SIA01
Date de procédure : 25/02/1974

2.1.3. ZICO : estuaires du Trieux et du Jaudy



Code : BT04

Auteur : SEPNB


Superficie : 9961 ha

Activités humaines à proximité : pêche, chasse, navigation fluviale ou maritime, tourisme ou équipement de loisirs, habitat dispersé.


Typologie : bras de mer, baies et détroits, estuaires et rivières soumises à marées, vasières (slikke) et bancs de sable, dunes marines et plages de sable, plages et galets, îlots rocheux.

2.2. L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Un inventaire des zones humides a été réalisé par le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien et le syndicat d'eau du Trégor. Il a été réalisé en octobre 2002 et a permis d'identifier 3 types de secteurs : prairies humides, peupleraies, boisements humides et ripisylves.



Synthèse cartographique des contraintes



3. LE MILIEU AGRICOLE

3.1. GENERALITES

L'espace agricole de Minihy Tréguier se compose d'un vaste plateau agricole relativement plat, entaillé par la vallée boisées du Guindy au Nord et la vallée ouverte du Jaudy au Sud.

Cet espace se caractérise par la présence de grandes parcelles cultivées, une trame bocagère résiduelle et de nombreux hameaux mixtes en raison de l'urbanisation récente autour du bâti ancien et des exploitations.

Cette urbanisation est liée à l'insertion de la commune dans l'agglomération de la Ville de Tréguier et à l'extension des terrains urbanisés qui ne cesse de s'accroître. Malgré cela, les terres agricoles restent encore nombreuses : elles sont principalement localisées au Sud de l'agglomération. Leur qualité est relativement bonne.

L'ensemble de cet espace agricole forme un paysage relativement ouvert.

L'étude agricole a été réalisée par la Chambre d'Agriculture en 2004. Elle a permis d'identifier 16 exploitations agricoles se répartissant sous forme de 9 exploitations individuelles et 7 exploitations sous forme sociétaire.

La plupart des exploitations agricoles se situent au Nord de la commune (9 sites d'exploitation) contre 4 seulement au Sud. A cela, il faut rajouter les 3 sites d'exploitation agricole situés à l'Ouest du bourg de Minihy Tréguier.

3.2. DEVENIR DES EXPLOITATIONS

Sur les exploitations agricoles recensées, 4 exploitations individuelles sont concernées par un chef d'exploitation ayant plus de 55 ans.

Seules 2 exploitations peuvent être considérées comme sans succession au moment de l'étude :

- au Sud-Ouest de Kerguyomard,
- au Sud de bourg à Traou Martin.

Elles ont cependant été maintenues comme exploitations « viables » par la commission PLU.

Classement des exploitations par tranche d'âge

0 - 35
36 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59

GEOLITT/ URBA-RPLU-03-094

4. LES ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI

4.1. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Deux sites archéologiques sont recensés sur la commune, aucun degré de protection ne semble appliqué (1 = Application du décret 86-192 du 5 février 1986 ; 2 = Application du décret 86-192 du 5 février 1986 et classement en zone N au PLU ; MH = Monuments Historiques).

n° du site	Nom du site	Périodes	Structures	Année cad.	Section parcelles	Degré de protection
1 AP	KERFOS (PONT LOSQUET)	Néolithique	Menhir		C2.222, C2.225	pour information
2AP	PONT LOSQUET	Age de bronze	Tumulus			pour information

Source : DRAC – Service Régional de l'Archéologie

4.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Le patrimoine architectural de Minihy Tréguier est riche et varié mais n'a pas encore fait l'objet d'une étude d'Inventaire Topographique.

Les monuments historiques :

- l'église Saint Yves, ancienne chapelle réédifier vers 1460 et restaurée au XIX^{ème} siècle, elle fut classée Monument Historiques le 8 août 1923,
- l'église Sainte Catherine, située sur le territoire de la commune de La Roche Derrien, classée Monuments historiques le 4 septembre 1913,
- l'ancienne église Saint Michel, située sur le territoire de la commune de Tréguier, classée Monuments Historiques le 25 juin 1930,
- l'aqueduc sur le Guindy, Inscrit Monuments Historiques le 17 avril 1931,
- le Manoir de Mézaubran dès le XIV^{ème} et XV^{ème} siècle, inscrit aux Monuments Historiques le 20 janvier 1926...

La commune possède, de même, un riche patrimoine civil dont la liste suivante n'est pas exhaustive.

Le patrimoine architectural civil :

- le manoir de Troguindy, en granit du XIII^{ème}, qui domine la vallée du Guindy
- le manoir de Kerpunz du XVII^{ème} siècle
- le manoir de Keroudot
- le manoir de Kernadat
- le manoir de Kermin du XIV^{ème} siècle
- le manoir de Saint Renaud, en granit de la fin du XV^{ème} siècle, il est entouré d'une chapelle et d'un moulin à eau
- la chapellenie (123) construite en granit pour assurer le gardiennage de la Chapelle Saint Yves, devenue église Saint Yves

Le patrimoine religieux de grande valeur :

- la chapelle Saint Joseph de Mézaubran, du XVII^{ème} siècle, située à l'entrée du Manoir de Mézaubran,
- le calvaire près de l'Eglise Saint Yves,
- le tombeau de Saint Yves, situé dans le cimetière, qui date du XV^{ème} siècle...

Le patrimoine rural :

- le colombier en granit de Kermartin du XIII^{ème} siècle,
- les fermes de Binen (1642), de Kerallic (1788), de Kerzehan,
- plusieurs moulins dont les moulins à eau du Pont-ar-Scoul, de l'Evêque, de Keralio, de Troguindy, de Mor-Mezo-Bihan, de Kerzehan,
- la maison de Traou Martin du XV^{ème} siècle,
- la fontaine de Saint Marc,
- l'ancienne fontaine de Mézaubran...

MINIHY - TREGUIER

**PLANCHE PHOTO
PATRIMOINE BÂTI**

Révision du Plan Local d'Urbanisme



Eglise Saint Yves



Manoir de Guernalio



Manoir de Kerprigent



Moulin au Guindy



Manoir de Ker Meïn



Ker Jehan



Moulin du Pont Neuf



La chapellenie



Aqueduc

MINIHY - TREGUIER

**PLANCHE PHOTO
PETIT PATRIMOINE**

Révision du Plan Local d'Urbanisme



La Croix Rouge



Muret à Dossen Ruguel



Fontaine Saint Marc



Puits à l'entrée du bourg



Colombier à Kermartin



Croix au Guindy



Fontaine à Traou Martin

Calvaire à l'entrée du bourg

Calvaire chemin
de Kerallic

Four à pain à Ker Mein

5. LES PAYSAGES

5.1. L'APPROCHE GLOBALE AU NIVEAU COMMUNAL

Minihiy Tréguier est une commune possédant encore une grande activité agricole, les 2/3 de la surface du territoire communal sont des espaces "naturels" : espaces agricoles ou milieux naturels.

La commune est traversée par 2 rivières :

- le Guindy qui limite la commune au Nord,
- le Jaudy qui limite la commune au Sud.

Les milieux naturels (boisements, prairies humides...) sont présents notamment, sur les versants des vallées au niveau des limites communales, sur les parties les plus escarpées et au niveau des sources et le long des cours d'eau.


La trame bocagère est encore très présente au Sud, le maillage est cependant un peu moins dense au Nord.

Outre les éléments naturels, plusieurs axes traversent la commune. Ils constituent autant de points de repère dans le paysage notamment les RD 8 et RD 786 qui coupent la commune dans sa plus grande longueur du Sud-Ouest au Nord-Est.

Le bâti est également très présent : le centre-ville de Minihiy Tréguier constitue la plus grande entité bâtie, il forme un élément homogène, avec un peu de dents creuses liées à la présence des exploitations agricoles encore en activité. Sur le territoire de la commune, il existe évidemment quelques petits hameaux et fermes, qui ponctuent régulièrement le paysage. Cependant, la plus grande partie du bâti est intégrée à la zone urbaine du centre bourg qui constitue elle-même un prolongement de l'agglomération de la Ville de Tréguier.

Le territoire communal de Minihiy Tréguier est composé schématiquement **de 6 grands types de paysages** :

- 1 – Le centre ancien organisé autour de l'église,
- 2 – L'extension récente, une urbanisation concentrique,
- 3 – Les zones d'activités,
- 4 – L'espace agricole ouvert,
- 5 – La vallée à ambiance maritime du Jaudy,
- 6 – La vallée à ambiance terrestre du Guindy.



5.2. ANALYSE DU SECTEUR DE KERFOLIC (PRES DU ROND-POINT D'INTERMARCHE)

Ce secteur en cours de construction avec les bâtiments d'Intermarché, Bricomarché et un garage suite à la révision simplifiée du POS ayant aussi permis de déroger à la loi Barnier ramenant ainsi la marge de recul de 75 m à 50 m.

Ce secteur se situe en limite de la zone agglomérée de Minihy-Tréguier/ Tréguier. Il ne présente aucun intérêt écologique particulier car toutes les parcelles concernées par le projet étaient labourées et cultivées. Le paysage y est encore très agricole, très ouvert et offre un large panorama vers l'estuaire du Jaudy et les communes de Pouldouran et Troguéry.

Quelques éléments résiduels de l'ancienne structure bocagère subsistent : des tronçons de talus le long de la voie d'accès située entre les parcelles cadastrales n°109 et 3.

Un calvaire d'intérêt patrimonial est situé en arrière du bassin de rétention et des talus nus bordent le Nord-Ouest du site. Ces éléments ont récemment été mis en valeur lors de la réalisation du bassin de gestion des eaux pluviales.

6. LES NUISANCES ET LES RISQUES

6.1. LES RISQUES NATURELS

6.1.1. DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS (DDRM)


Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été établi en décembre 1996 puis révisé en 2006. Il a recensé les communes soumises à un des 3 risques naturels recensés dans les Côtes d'Armor : tempêtes, inondations et mouvements de terrain.

La commune y a été recensée comme soumise au risque inondation, localisé au niveau des constructions situées en bordure du Guindy.

6.1.2. ATLAS DES ZONES INONDABLES (AZI)

La commune est concernée par l'atlas des zones inondables, dit « atlas n°3 » en ce qui concerne le risque lié à la rivière du Guindy.

Cet atlas concerne les communes limitrophes des rivières du Léguer, du Jaudy et du Yar.



6.1.3. EVOLUTION DU TRAIT DE COTE : ETUDE SMVM

Les études relatives à l'évolution du trait de côte menées dans le cadre de l'élaboration du SMVM du Trégor Goëlo ont montré l'existence de risque le long des rias du Jaudy et du Guindy sur certains secteurs de la commune, notamment au regard de la sauvegarde des milieux, de la qualité des paysages, ainsi que de phénomènes tels que l'envasement des aires, le recul des berges, le glissement des vases vers le chenal...

6.1.4. ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES

Depuis 1982, la commune a fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles concernant l'ensemble du département :

- 22 octobre 1987, tempête d'intensité exceptionnelle,
- 29 décembre 1999, inondations et coulées de boues, mouvements de terrain, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues.

Ainsi que 5 autres arrêtés concernant la commune :

- 15 juillet 1985, inondations,
- 25 août 1986, inondations et coulées de boues,
- 24 juillet 1990, inondations et coulées de boues,
- 6 février 1995, inondations et coulées de boues,
- 6 juillet 2001, inondations et coulées de boues.

6.2. LA SECURITE DE LA POPULATION

Les autres risques (technologiques, plomb...)

La commune n'est concernée par aucun risque industriel ni par le risque d'exposition au plomb.

La sécurité routière

La commune compte une voie classée à grande circulation (la RD 786, axe Lannion/ Paimpol) et plusieurs autres routes départementales moins fréquentées.

Les nouveaux accès pourront être limités voire interdits sur ces RD voire sur certaines autres voies communales.

Des aménagements de circulation ont déjà été mis en place comme la mise en place de sens unique sur les voies communales très étroites du centre bourg (notamment sur la voie ceinturant l'agglomération à l'Est de l'agglomération).

PARTIE 3 : LE PROJET D'AMENAGEMENT

1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable ont été définies suite à l'élaboration du diagnostic territorial qui a permis à la commune de faire le bilan de ces atouts et contraintes en matière socio-économique, ainsi qu'en matière environnementale et paysagère.

Ce diagnostic a permis de dégager les enjeux de développement du territoire, ainsi que les perspectives en matière de développement. Ils sont la base des choix établis pour définir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable communal.

1.1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE


	ATOUTS	POINTS FAIBLES	ENJEUX ET PROSPECTIVES	ORIENTATIONS DU PADD
1. Les habitants	Retour à un rythme de croissance de population plus modérée comparée à la période 75-90 Population jeune comparée au département et à la Communauté de communes Classe des 20-59 ans qui grandit le plus : plus d'une personne sur deux fait partie de cette classe d'âge Solde naturel et migratoire positif : le flux de population dépend beaucoup de l'activité économique de Lannion et du collège et du CES de Tréguier	Augmentation de la part de la classe d'âge des plus de 60 ans Baisse de la part des moins de 20 ans diminuée depuis 1990 Solde naturel et migratoire en baisse sur la période 90-99 : s'explique par le départ d'Alcatel à Lannion et la hausse du foncier	Améliorer le cadre de vie Maintenir la population actuelle Favoriser un accueil de qualité pour les jeunes ménages et les personnes qui souhaitent « revenir au pays »	→ Accompagner le développement économique et équilibré de l'urbanisation dans un cadre de vie préservé <i>Choisir une croissance de la population raisonnée et maîtrisée</i> <i>Diversifier l'offre en logement dans un souci de mixité sociale et d'intégration des populations</i> afin d'assurer le renouvellement de population de la commune.
2. L'habitat	Rythme moyen de 7,5 constructions neuves par an : 83 constructions neuves supplémentaires de 1993 à 2003 Taux d'occupation important de 2,5 occupants par résidences principales contre 2,3 au niveau du département 1 Foyer d'hébergement pour handicapés (IME) : accueille 30 personnes environ Quelques logements locatifs privés créés grâce à l'OPAH	Plus de terrains viabilisés Taux de vacance faible et en diminution : 6 logements, soit 4% du parc Parc locatif social réduit : 4% des résidences principales	Maîtriser le développement : conserver le rythme actuel de 7,5 constructions neuves/an Répondre à la demande en logement social et en logement locatif	→ Accompagner le développement économique et équilibré de l'urbanisation dans un cadre de vie préservé <i>Choisir une croissance de l'habitat raisonnée et maîtrisée</i> En concentrant l'urbanisation du bourg et des pôles urbanisés existants, en contenant les extensions d'urbanisation et en renforçant la vie dans les hameaux non agricoles. <i>Diversifier l'offre en logement dans un souci de mixité sociale et d'intégration des populations</i>
3. Le secteur économique	Augmentation de la population active depuis 75 : 46% de la population en 1999 16 exploitations en activité (diagnostic agricole 2004), 64% de superficie agricole utilisée par rapport à la superficie communale totale (RGA 2000), 78,2% du territoire affecté à l'activité agricole d'après le diagnostic agricole, 38% des exploitants ont moins de 45 ans Activité économique dynamique et diversifiée dans la ZA de Kerfolic et les ZI de Kernevec et Convent Vraz : 27 entreprises Quelques commerces et services, hors du bourg Capacité d'accueil touristique : 1 hôtel, 1 camping, 7 gîtes, 6 meublés et plus de 12% de résidences secondaires Axe Lannion/ Paimpol RD 786, support d'activités Commune littorale	Pas de commerce au bourg Manque de bâtis disponibles pour le développement de l'activité artisanale : les projets sont à voir avec la communauté de communes des Trois rivières	Préserver l'agriculture dans un contexte périurbain : pression foncière sur les terres agricoles Développer l'activité industrielle et artisanale	→ Permettre la croissance économique et maintenir l'attractivité de la commune <i>Permettre l'accueil d'activités artisanales ou industrielles</i> En maintenant les possibilités d'extension et de développement des zones d'activité, en améliorant leurs accès et en permettant l'accueil d'artisans à proximité du lieu d'habitation <i>Développer la vocation touristique de la commune</i> En permettant la réhabilitation du bâti et en renforçant le réseau de circuits de randonnées existant → Maintenir et pérenniser l'activité agricole <i>Favoriser la maintien des exploitations en tant qu'activité économique importante de la commune et activité d'entretien du paysage en trouvant un nouvel équilibre des activités agricoles qui intègre les fonctions environnementales, économiques et sociales, dans une perspective de développement durable</i> <i>Permettre l'évolution de l'outil agricole sans figer le patrimoine bâti existant</i> en respectant la règle de réciprocité, en contrôlant l'urbanisation dans la zone agricole, en permettant l'évolution des habitations existantes dans l'espace agricole et en limitant les logements de fonction agricole afin d'éviter le mitage.

	DIAGNOSTIC : ATOUTS	DIAGNOSTIC : POINTS FAIBLES	ENJEUX ET PROSPECTIVES	ORIENTATIONS DU PADD
4. L'éducation et les loisirs	Bon niveau d'équipements socioculturels réparti entre Minihiy Tréguier et Tréguier. Sur Minihiy : 1 CES, 1 annexe du CFA agricole, 1 IME, 1 CAT, 1 ADAPEI, 1 salle polyvalente, 1 gymnase, 1 stand de tir Vie associative dynamique : une dizaine d'associations Patrimoine paysager et architectural important Partage des structures d'activités scolaires et périscolaires notamment entre Tréguier et Minihiy Tréguier	Salle polyvalente actuelle petite et vieillissante	Améliorer le cadre de vie, favoriser les déplacements doux : piétons et cyclistes	→ Maintenir et développer les équipements publics et les liens sociaux Renforcer les équipements En améliorant et en développant les équipements existants (salle multifonction)
5. Les équipements et les réseaux	Effacement des réseaux aériens dans le centre bourg Territoire bien irrigué par le réseau viaire : notamment RD 786 et RD 8 Stationnements au bourg et à proximité du nouveau cimetière	Nœuds routiers dangereux : Pont-Neuf, sur la RD 8 entre Langazou et Tossen Ruguel, sur la RD 786 vers Kernormand et la ZA de Kerfolic et à Kerguyomard (étude en cours par la DDE)	Nouvelle urbanisation à développer sur des zones desservies par le réseau d'assainissement collectif ou sur les terrains aptes à l'assainissement individuel Favoriser les circulations piétonnes et cyclistes des zones urbanisées vers Tréguier et les équipements scolaires et de loisirs	→ Maintenir et développer les équipements publics et les liens sociaux Favoriser l'accueil de structure d'aide médicale et sociale → Accompagner le développement économique et équilibré de l'urbanisation dans un cadre de vie préservé Améliorer et sécuriser les déplacements En adaptant le réseau de voirie au nouveaux flux et en développant les circulations douces.

1.2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

	DIAGNOSTIC : ATOUTS	DIAGNOSTIC : DYSFONCTIONNEMENTS	ENJEUX ET PROSPECTIVES	ORIENTATIONS DU PADD
Le Bourg	- Aménagement du bourg autour de l'église en cours : voiries, stationnement, plantations - Parking disponible à proximité - Effacement des réseaux réalisé	Problèmes de circulation	Renforcer l'identité rurale du bourg Créer un véritable lieu de vie Poursuite de l'aménagement du bourg	→ Accompagner le développement économique et équilibré de l'urbanisation dans un cadre de vie préservé <i>Valoriser le patrimoine</i> En mettant en valeur la croix de Mission et en favorisant la découverte du patrimoine architectural. <i>Améliorer et sécuriser les déplacements</i> → Préserver l'identité communale en mettant en valeur les paysages <i>Maintenir les éléments forts liés à l'image de la commune</i> notamment les formes architecturales traditionnelles du bourg)
L'espace urbain mixte et les extensions de l'urbanisation	- Proximité de Tréguier et des axes de communication importants - Bonne intégration de l'extension de l'urbanisation au tissu ancien à Kernormand	Perte de lisibilité des limites de communes entre Tréguier et Minihy Tréguier notamment depuis la RD 786 - Perte de lisibilité entre zone urbaine et zone rurale : les lotissements ne sont pas dans le prolongement direct du bourg Contraintes à l'urbanisation liées : - à la présence d'exploitations agricoles en activité, - aux reculs Loi Barnier (RD 786), - à la Loi Littoral...	- Stopper le mitage de la zone mixte : densifier et étendre l'existant - Continuer à améliorer le cadre de vie - Réflexion à mener sur la création de déplacements doux entre le bourg, les lotissements et Tréguier - Sécuriser les accès vers les lotissements depuis les RD 8 et RD 786 - Conserver ou créer des espaces verts, préserver les éléments existants du paysage (talus, haie) lors de l'aménagement futur de lotissement - Possibilité de mettre en place dans le règlement des préconisations concernant les hauteurs de construction, l'utilisation des matériaux, les traitements des limites séparatives dans les nouveaux quartiers pour garder une cohérence avec l'environnement	→ Accompagner le développement économique et équilibré de l'urbanisation dans un cadre de vie préservé <i>Choisir une croissance de la population et de l'habitat qui soit raisonnée et maîtrisée</i> En concentrant l'urbanisation du bourg autour des pôles urbanisés, en contenant les extensions d'urbanisation → Maintenir les activités agricoles Contrôler le développement de l'urbanisation en zone A et en limitant le nombre de logements de fonction agricoles afin d'éviter le mitage
Les zones d'activités de Kerfolic, de Kernevec et de Convenant Vraz	KERFOLIC - Situation stratégique de la zone : le long de l'axe Lannion-Paimpol et aux portes de Tréguier	KERFOLIC - espace banalisé, manque d'intégration paysagère des bâtiments KERNEVEC - Zone assez peu visible de l'extérieure : située en contre bas de la ligne de crête - zone mal signalée : pas de signalétique en place - zone lâche spatialement : fort impact visuel des bâtiments à proximité de la zone CONVENANT VRAZ - Siège de la CdC des Trois Commune : animation et services techniques de la CdC	Continuer à améliorer l'intégration paysagère des bâtiments KERFOLIC - Projet à court terme d'extension de Kerfolic 4 KERNEVEC et CONVENANT VRAZ - Pas d'extension prévue	→ Permettre la croissance économique et maintenir l'attractivité de la commune <i>Permettre l'accueil d'activités artisanales ou industrielles</i> En favorisant l'attractivité des ZA (améliorer l'insertion paysagère des bâtiments et la signalétique, maintenir les possibilités de développement des ZA)

	DIAGNOSTIC : ATOUTS	DIAGNOSTIC : DYSFONCTIONNEMENTS	ENJEUX ET PROSPECTIVES	ORIENTATIONS DU PADD
La vallée du Guindy	- Valeur à la fois paysagère, écologique et touristique : forment des coulées boisées et vallonnées qui contraste avec la zone agricole - Rôle tampon des prairies humides par rapport à la qualité de l'eau - Village du Guindy	- Fermeture des fonds de vallée par secteurs : prairies en friches	- Protection paysagère et écologique à affirmer, en maintenant sur les vallées un zonage N dans le zonage PLU - Classement au titre des Espace Boisé Classé ou protection au titre de la loi paysage de certains éléments du paysage - Pour le périmètre de captage d'eau de Pont-ar-Scoull : voir l'arrêté pour les préconisations concernant la préservation des haies et talus - Remembrement en 1985, opération de reconstitution du maillage bocager en cours - Projet de mise en valeur du territoire et notamment des vallées par la mise en place de circuits de randonnées ...	→ Préserver l'identité communale en mettant en valeur les paysages et préserver les espaces naturels <i>Maintenir les éléments forts liés à l'image de la commune</i> En préservant les espaces naturels les vallées et les vallons avec le mise en valeur des zones humides et des bois <i>Protéger ces espaces par la connaissance du patrimoine</i> En renfonçant le circuit de randonnées existant et en mettant en valeur le patrimoine grâce à un balisage
La vallée du Jaudy	- Frange littorale estuarienne préservée d'une urbanisation abusive : valeur à la fois paysagère, écologique et touristique - Vues panoramiques vers l'estuaire préservées	- Découverte de l'estuaire à pied difficile	- Protection paysagère et écologique à affirmer, en maintenant sur les vallées un zonage N dans le zonage PLU	→ Préserver l'identité communale en mettant en valeur les paysages et préserver les espaces naturels <i>Maintenir les éléments forts liés à l'image de la commune</i> En préservant les espaces naturels les vallées et les vallons avec le mise en valeur des zones humides et des bois <i>Protéger ces espaces par la connaissance du patrimoine</i> En renfonçant le circuit de randonnées existant et en mettant en valeur le patrimoine grâce à un balisage
Le plateau agricole	- Espace bien mis en valeur économiquement : peu de déprise agricole - Présence de nombreux talus/ murs : intérêt agronomique et patrimonial	- Trame bocagère résiduelle sur le plateau agricole : perte des rôles paysagers (bâti agricole peu intégré) et hydraulique (qualité de l'eau) - Fort impact visuel dans le paysage de certains bâtiments agricoles - Problèmes d'érosion des sols entre Langazou et Kernormand	- Préserver l'outil agricole - Maîtriser les extensions d'urbanisation dans les hameaux - Permettre la réhabilitation du patrimoine bâti agricole - Limiter l'impact visuel des bâtiments agricoles : éviter l'implantation de bâtiments agricole sur la ligne de crête, encourager l'insertion paysagère - Préserver et restaurer le patrimoine des talus/ murs - Pour le périmètre de captage d'eau de Kernevec : voir l'arrêté pour les préconisations concernant la préservation des haies et talus - Etude par la DDAF afin de revoir le périmètre de captage d'eau de Kernevec	→ Maintenir et pérenniser les activités agricoles <i>Favoriser le maintien des exploitations, en tant qu'activité économique importante de la commune et activité d'entretien du paysage en trouvant un nouvel équilibre des activités agricoles qui intègre les fonctions environnementales, économiques et sociales de l'agriculture, dans une perspective de développement durable</i> <i>Permettre l'évolution de l'outil agricole sans figer le patrimoine bâti existant</i> En contrôlant le développement de l'urbanisation en zone A et en limitant le nombre de logements de fonction agricoles afin d'éviter le mitage → Préserver l'identité communale en mettant en valeur les paysages et préserver les espaces naturels <i>Maintenir les éléments forts liés à l'image de la commune</i> En préservant les talus et murets existant et en maintenant le caractère agricole au travers la protection du maillage bocager existant.



2. LA JUSTIFICATION DES ZONES, DU REGLEMENT ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

Le conseil municipal de Minihy Tréguier a eu pour souci d'intégrer les préoccupations agricoles et d'environnement dans la définition de la politique d'aménagement : la notion d'économie de l'espace a guidé la révision du PLU.

Si le développement de l'urbanisation se traduit nécessairement par la consommation et la transformation de nouveaux espaces, la protection des espaces naturels et des espaces agricoles se trouve en revanche renforcée.

Le souci de préserver les équilibres essentiels s'est traduit de diverses manières dans les dispositions retenues. Suivant les différents types d'espaces et leurs caractéristiques mises en lumière dans l'analyse de l'état initial, ces dispositions peuvent être décrites comme suit :

2.1. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

2.1.1. PRESENTATION GENERALE

Les zones A et N sont loin d'être incompatibles, les activités agricoles (hors construction de bâtiments) étant tout à fait autorisées en N.

À travers ces zones N, il s'agit :

- de préserver l'intégrité des sites sensibles ou pittoresques,
- de protéger l'environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources en y interdisant les installations à nuisances.

Art. R. 123-8 du Code de l'Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

- **Np** : secteur N soumis aux arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection réglementaires d'alimentation en eau potable ;
- **Npzh** : secteur Np correspondant en plus à une zone humide à protéger ;
- **NL** : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables) ;
- **NLzh** : secteur NL correspondant en plus à une zone humide à protéger ;
- **NLp** : secteur NL soumis aux arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection réglementaires d'alimentation en eau potable ;
- **NLpzh** : secteur NLp correspondant en plus à une zone humide à protéger ;

- **Nzh** : secteur N correspondant à une zone humide à protéger ;
- **Ntp** : secteur N à vocation de loisirs, soumis aux arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection réglementaires d'alimentation en eau potable.
- **Na** : secteur exclu des espaces remarquables littoraux ;
- **Nap** : secteur Na soumis aux arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection réglementaires d'alimentation en eau potable ;
- **Naa** : secteur Na où est implanté un siège d'exploitation agricole exclu des espaces remarquables.

2.1.2. LE SECTEUR NATUREL STRICT : N

Il s'agit de :

- **protéger l'environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources** en y interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements (zone N). Sont ainsi classés en zone N les secteurs suivants :
 - la trame bocagère située au niveau de Feunteun Vin, à l'Ouest de la commune ;
 - la petite surface agricole située au à proximité du rond-point de Pont Losquet ;
 - la surface agricole et boisées localisée au niveau de Traou an Dour ;
 - la surface agricole située au Nord du secteur de Le Castel ;
 - la surface agricole située à l'Ouest du bourg de Minihy Tréguier ;
 - l'espace boisée et agricole situé au niveau du secteur de Sainte Catherine au Nord de la commune.

La protection des éléments de patrimoine bâti lié à l'eau au titre de la loi Paysage, comme les fontaines et les lavoirs, participe à cette politique.

- **protéger les boisements importants**, en y interdisant les constructions (zone N), et en renforçant cette protection au titre de la loi Paysage. Sont ainsi classés en zone N les boisements suivants :
 - le bois au Nord du secteur de Keroudot ;
 - le petit bois au Nord de Ker Coz.
- **rappeler la présence d'un type d'occupation des sols nécessitant une certaine vigilance** (sites archéologiques) :
 - le menhir de Kerfos datant du Néolithique (mentionné pour information) ;
 - le tumulus daté de l'Age du bronze situé au Pont Losquet (mentionné pour information).

2.1.3. LES SECTEURS NATURELS REMARQUABLES AU TITRE DE LOI « LITTORAL » : NL

Les vallées du Jaudy et du Guindy sont toutes les deux considérées comme espaces remarquables au titre de la loi « Littoral ». Ces espaces doivent être préservés de toutes constructions. Certaines constructions situées dans ces zones sont exclues artificiellement par l'attribution d'un zonage spécial (Na).

Ce zonage comprend :

- les rives communales et les affluents du ruisseau du Guindy sur sa moitié aval (la moitié amont ayant reçu un zonage NLp puisqu'elle est située dans le périmètre rapproché du captage d'eau de Pont Scoul) ;
- la vallée et les zones boisées le long de la vallée et les affluents du Jaudy, passant sur la limite Sud-est de la commune,

Les fonds des vallées et vallons s'accompagnent de prairies humides, qui ont un rôle écologique du fait d'une végétation spécifique mais également un rôle important dans la régulation des crues.

La plupart de ces secteurs naturels sont d'ailleurs en partie inclus dans les périmètres des zones de protection écologique (NATURA 2000) ou de protection de la prise d'eau potable ou des périmètres de risques d'inondation.

La justification de la délimitation des espaces remarquables est détaillée dans la partie 5, chapitre 3.8 du présent rapport de présentation du PLU.

2.1.4. LES SECTEURS EXCLUS DES ESPACES REMARQUABLES : Na ET Naa

Les « pastilles » Na : habitations non liées à l'activité agricole situées dans les espaces remarquables

De très nombreuses constructions constituant des habitations de personnes n'ayant pas le statut d'agriculteurs se situent dans les espaces remarquables.

Pour leur permettre d'évoluer tout en préservant au mieux les espaces remarquables nouvellement créés, un recensement exhaustif du bâti et une identification particulière ont été réalisés.

Ce « pastillage » Na, mis en place dans les espaces remarquables du Jaudy et du Guindy, autorise, à condition qu'elles ne conduisent pas à la création de logement nouveaux, ni à un changement d'affectation

- l'extension des habitations, en continuité du bâti, d'une superficie maximale de 25 m² de SHON.
- la construction d'annexes de superficie maximale de 15 m² au sol et 2,50 m au faîtage, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère.

Les « pastilles » Naa : exploitations agricoles situées dans les espaces remarquables

Une seule exploitation en activité se situe dans les espaces remarquables du Jaudy. Il s'agit de l'exploitation de La Palud. Le logement de l'exploitant bénéficie des mêmes mesures que celles de la zone Na.

Par contre, en plus l'extension mesurée de bâtiments d'activité agricole existant est autorisée mais ne pourra excéder 50 m², à compter de la date d'approbation du présent PLU.

2.1.5. LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE AGRICOLE, POUVANT RECEVOIR DES AMENAGEMENTS OU DES EXTENSIONS LIMITEES DES HABITATIONS ISOLEES : Nh

La configuration de la commune est particulière : quelques hameaux existent dans la zone agricole, mais le bâti est dispersé sur l'ensemble du territoire. Les non agriculteurs posent des contraintes notamment pour les élevages soumis à la règle de réciprocité (article L.111-1-3 du code rural).

Bien que consciente de la nécessité de préserver l'activité agricole et d'empêcher que toute contrainte supplémentaire vienne limiter les possibilités d'évolution des structures agricoles, la commune de Minihy Tréguier a cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d'une maison d'habitation en zone rurale. Pour cette raison elle a fait le choix d'instaurer un secteur spécifique « Nh », pour permettre uniquement l'amélioration de l'habitat existant, dans des proportions limitées.

Le règlement du secteur Nh, admet notamment, sous réserves :

- de respecter l'activité agricole et les reculs des constructions autour des exploitations suivant les réglementations en vigueur,
- et de ne pas créer de logement nouveau (article Nh-Nr.2 du règlement)

La zone Nh est affectée à l'aménagement et à l'extension limitée des habitations existantes isolées, situées dans un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....).

Sur Minihy Tréguier 7 constructions ont reçu un tel zonage au niveau de 5 secteurs : Sud du bourg, Kerguyomar, le Merdy, le Merdy Bihan et Ker Coz

2.1.6. LES SECTEURS NATURELS, SITUES EN ZONE RURALE, AFFECTES A L'AMENAGEMENT, A L'EXTENSION LIMITEE ET AU CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Nr

A l'intérieur des zones A, la zone Nr est affectée à l'aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes situées en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....).

Sur Minihy Tréguier, environ une vingtaine de villages ou lieux dits ont reçu un tel zonage : Traou Martin, Convent Lamer, Convent Quéllec, Saint Renaud, Kermoal, Crec'h an Douee, Croas Hent, Ty Bras, Rugilec, Convent Crec'h, Kerprigent, Pont Neuf, Ker Coz, le Merdy, Kerello, Pen ar C'hra, le Trépied, Ker Mein, Kerriec, Convent Bourhis, Kernévec et Kerguyomar.


2.1.7. LES SECTEURS NATURELS A VOCATION DE LOISIRS : Ntp

Il s'agit de mettre en valeur le patrimoine communal (zone Ntp).

Une zone à destination d'équipements légers de jeux, sport et loisirs couvre les prairies humides situées au Nord du captage d'eau de Kernévec et une autre zone est située au niveau du secteur de Kerprigent. Ces 2 zones sont situées dans les périmètres de protection du captage d'eau potable de Kernévec.

Stand de tir de Kerprigent

Zone de loisirs de Kernevec



2.1.8. LES SECTEURS NATURELS LIES AUX PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE D'EAU POTABLE : NLp, Np, Nap, Nhp, Nrp

Sont ainsi classées en zones NLp, Np, Nap, Nrp et Nhp, les secteurs naturels situés dans le périmètre de protection du captage d'eau de Kernévec et/ ou de la prise d'eau de Pont Scoul.

Pour le captage d'eau de Kernévec :

- l'ensemble de la surface agricole et forestière délimitée par les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage d'eau de Kernévec est classé en Np et Nrp ;
- les zones Nr et Nt situées dans le périmètre de protection éloignée du captage d'eau de Kernévec ont reçu respectivement le zonage Nrp.

Pour la prise d'eau de Pont Scoul :

- la rive communale de la vallée du ruisseau du Guindy située dans le périmètre rapproché de la prise d'eau de Pont Scoul. Du fait du classement de l'estuaire du Guindy en espace remarquable le zonage adapté est NLp ou Nap ;
- dans le périmètre de protection éloignée du captage d'eau sont localisées des zones Nr et Nh.

L'ensemble des secteurs Np est en majorité des espaces agricoles et forestiers.

La zone Nap est un secteur enclavé dans les espaces remarquables au titre de la loi littoral mais qui n'en fait pas parti.

Le secteur Nlp recouvre les espaces considérés comme remarquables au titre de la loi littoral.

Les secteurs Nhp correspondent à des habitations de tiers (non agriculteur) situées en espace agricole et à moins de 100 m d'une exploitation agricole.

Les secteurs Nrp correspondent à des constructions (habitations et anciens bâtiments agricoles) de tiers situées en espace agricole et à plus de 100 m d'une exploitation agricole.

Ces zonages n'existaient pas au POS, il a été crée pour permettre de mieux visualiser le périmètre de protection de la prise d'eau potable.

2.2. LES ZONES AGRICOLES (ZONES A)

2.2.1. PRESENTATION GENERALE

Art. R. 123-7 du Code de l'Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A".

Peuvent être classés en zone agricole **les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.**

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole **sont seules autorisées en zone A.**

Art. L. 123-3-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la Loi UH du 02 juillet 2003 :

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ».

2.2.2. LES ZONES AGRICOLES « SIMPLES » : A

Ainsi que l'a montré la partie précédente consacrée à l'évolution socio-économique de la commune, l'agriculture, bien que touchée par une forte diminution du nombre d'exploitations, demeure une activité encore relativement importante que le PLU doit s'attacher à préserver.

Le conseil municipal a souhaité confirmer la vocation agricole du territoire par le classement en zone Agricole (A) de toutes les exploitations (bâtiments) et de la quasi-totalité des terres cultivées (certaines se situant aussi en N).

La zone A, zone de richesses naturelles, est l'outil privilégié de cette protection du patrimoine agricole. N'y sont, en effet, admis que les bâtiments d'exploitation liés à l'agriculture ainsi que les habitations nécessaires aux exploitants et situées à proximité du siège.

Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de « mitage », c'est-à-dire de dispersion de l'habitat en milieu rural, préjudiciable à l'exercice normal des activités agricoles et mais également à préserver le territoire agricole de la pression foncière.

Le règlement du PLU applicable aux zones A ne permet plus aux personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants de rénover les constructions existantes ou de les étendre de manière limitée. Au niveau de ces villages qui ne comptent plus de sièges d'exploitation et de bâtiments d'élevage en activité, des opportunités pour rénover les anciennes maisons d'habitation, voire même de changer l'affectation des anciens bâtiments agricoles en habitation, peuvent exister. De telles possibilités sont permises grâce à un zonage adapté (Nh ou Nr selon le cas). L'objectif étant de valoriser le patrimoine ancien mais pas d'augmenter de façon trop importante la population de ces villages ruraux.

L'évolution du bâti en zone agricole

La configuration de la commune est particulière : quelques hameaux existent dans la zone agricole, et le bâti est dispersé sur l'ensemble du territoire. Les non agriculteurs posent des contraintes notamment pour les élevages soumis à la règle de réciprocité.

Bien que consciente de la nécessité de préserver l'activité agricole et d'empêcher que toute contrainte supplémentaire vienne limiter les possibilités d'évolution des structures agricoles, la commune de Minihy Tréguier a cependant été attentive à la situation des « tiers » propriétaires d'une maison d'habitation en zone rurale. Pour cette raison elle a fait le choix d'instaurer un secteur spécifique « Nh », pour permettre uniquement l'amélioration de l'habitat existant, dans des proportions limitées.

L'extension de l'urbanisation en zone agricole

Afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux exploitations en place, et par respect des prescriptions de la Loi d'Orientation Agricole (règle de réciprocité), aucune **nouvelle zone constructible n'a été créée** à proximité de sièges d'exploitation et des bâtiments agricoles actifs.

Les zones constructibles nouvelles par rapport au POS précédant, se situent :

- au niveau de Tossen Ruguel, une zone d'urbanisation à long terme est prévue sur des terrains classés NC au POS
- au niveau de Kerfolic, où est prévue à long terme à long terme une zone d'activités.

2.2.3. LES ZONES AGRICOLES « SANS NUISANCE » : Ap

De même, dans le cadre de la présente révision, les élus communaux ont souhaité engager une réflexion sur la délimitation de zones d'activités agricoles sans nuisance vis-à-vis de la ressource en eau potable. Les secteurs agricoles situés dans le périmètre de protection éloigné de la prise d'eau potable ont été classés en zone Ap.

Ces secteurs se situent dans le périmètre de protection de la prise d'eau potable de Kernevec et de Pont Scoul.

Ce zonage n'existait pas au POS, il a été créé pour permettre de mieux visualiser le périmètre de protection de la prise d'eau potable.

Il est à noter que le classement en zone naturelle des vallées n'empêche pas l'activité agricole, mais permet d'identifier les parcelles où il n'est pas souhaitable de voir de nouvelles constructions, y compris des bâtiments agricoles.

2.3. LES SECTEURS URBAINES ET A URBANISER

2.3.1. PRESENTATION DES ZONES URBAINES

Art. R. 123-5 du Code de l'Urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U".

Peuvent être classés en zone urbaine :

- **les secteurs déjà urbanisés ;**
- **les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.**

Elles sont représentées sur Minihy Tréguier par les zones **UA, UB, UC, UY, UYb et UYp.**

Les zones UA, UB, UC sont aptes à accueillir les habitations ainsi que les occupations et utilisations du sol compatibles avec cette destination principale. Elles regroupent plusieurs secteurs différenciés selon les critères suivants :

- le **secteur UA** correspond au centre bourg ancien de Minihy Treguier. Il correspond à un type d'urbanisation, en général, dense, en ordre continu et à l'alignement des voies ou places, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- le **secteur UB** couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et des extensions de la ville de Tréguier. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- le **secteur UB1** correspondant à un sous zonage du UB soumis à des prescriptions d'aménagement particulières.
- le **secteur UC** couvre les formes urbaines des villages et hameaux dispersés sur le territoire et dont le caractère et l'aspect méritent d'être sauvegardés. Il correspond à un type d'urbanisation de très faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Il est destiné principalement à recevoir une urbanisation complémentaire à vocation principale d'habitation respectant les caractéristiques du contexte bâti existant.

2.3.2. PRESENTATION DES ZONES A URBANISER

Art. R. 123-6 du Code de l'Urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU".

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- **Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.** Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
- **Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.**
- **des secteurs 1AU réglementés**, opérationnels immédiatement, pouvant s'urbaniser immédiatement conformément au règlement.
Elle comprend 5 sous-secteurs :
 - **1AU** : secteur à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat,
 - **1AU1** : secteur 1AU situé à proximité de la Croix de Mission et soumis à un règlement spécifique,
 - **1AU2** : secteur 1AU de St Catherine, situé à proximité des rives de l'estuaire du Jaudy et soumis à un règlement spécifique,
 - **1AUE** : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif,
 - **1AUh** : secteur destiné à recevoir l'hôpital et les équipements qui lui sont liés.
- **des secteurs 2AU** qui ne pourront être urbanisés qu'à l'occasion d'une modification ou d'une révision du PLU. Dans l'attente, ces terrains sont inconstructibles.
Elle comprend 2 sous-secteurs :
 - **2AU** : secteur à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat,
 - **2AUE** : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif...

Le renforcement et le développement de l'agglomération

Une croissance maîtrisée permettra à Minihy Tréguier de garder sa spécificité : qualité du cadre de vie, proximité des divers équipements publics, des services et commerces,...

La prospective de développement permet donc d'imaginer que la commune comptera environ 1300 à 1500 habitants à l'horizon 2018.

Ce rythme de construction nécessite de réserver une 30^{aine} d'hectares pour les seuls besoins des constructions individuelles, en prenant une superficie moyenne de 850 m² par lot.

L'accueil de la nouvelle population pourra se faire principalement sur les terrains qui avaient été classés en réserve foncière pour la construction, dans le POS précédent (zones NAs et NAr).

Les nouvelles extensions de l'urbanisation sont prévues la moitié Nord de l'agglomération, sur des terres agricoles soumises à de fortes contraintes vis-à-vis de la proximité d'habitations existantes.

Les zones réservées à l'urbanisation future se situent dans le tissu urbain ou **en extension directe des zones actuellement urbanisées, ou en densification de celles-ci : le caractère concentré de l'urbanisation est ainsi préservé**, en serré dans des limites naturelles (vallées du Guindy et du Jaudy) ou artificielle (RD 765 et RD 8).

Les élus ont fait le choix de réserver environ 22 ha pour le court terme (zones 1AU), et également de doter la commune de réserve foncière à plus longue échéance : c'est ainsi qu'environ 6 ha sont classés en zone 2AU.

2.3.3. LES ZONES URBAINES :

Les secteurs anciennement identifiés 1NAs et 1NAr au POS et ayant été urbanisés depuis ont reçus un zonage U correspondant à la réalité de l'occupation du sol.

Le centre ancien de Minihi Tréguier :

Le zonage spécifique UA du centre traditionnel de Minihi Tréguier est maintenu au PLU. Ce secteur organisé autour de l'église correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Le règlement du secteur assure l'unité de cette forme urbaine en édictant notamment des règles strictes quant à la continuité entre les volumes construits (constructions devant s'implanter à l'alignement des voies ou des emprises publiques ou bien dans le prolongement des constructions existantes, clôtures harmonisées avec l'existant, hauteur maximale au faîtage de 13 m...).

Les extensions plus récentes de l'agglomération :

Il s'agit des formes urbaines périphériques du centre ancien, qui ont reçues un zonage adapté UB.

Le zonage UB correspond à une urbanisation moyennement dense, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Une zone UB1 a été mise en place au sein de la zone UB pour indiquer que les 2 secteurs concernés, situés le long de la RD 786, font l'objet de principes d'aménagement particuliers (accès unique, marge de recul...).

Les secteurs urbanisés en zone agricole :

Il s'agit de formes urbaines correspondant à un tissu urbain moyennement dense au caractère continu et discontinu localisées à l'écart du pôle d'urbanisation principal. Un seul secteur est concerné par ce zonage : Kerhamon.

Les zones d'activités de Convent Vraz et Kernévec :

Les zones d'activités de Convent Vraz et Kernévec sont situées à proximité l'une de l'autre. La moitié Ouest de l'actuelle zone d'activités était classée 2NAyr au POS. Elle est classée au présent PLU en UY. Les bâtiments de la station de captage d'eau potable de Kernévec étaient classés NCa au POS. Etant situés dans le périmètre de protection immédiat du captage d'eau, les terrains concernés ont reçu le zonage UYp au PLU. L'ensemble des zones UY représente une surface d'environ 18 ha.

La zone d'activités de Kerfolic :

La zone d'activités de Kerfolic a été à l'origine d'une révision simplifiée du Plan Occupation du Sol approuvée fin 2005. La surface totale de la zone a été accrue et atteint aujourd'hui environ 16 ha.

2.3.4. LES ZONES D'URBANISATION FUTURES :

Le choix de localisation des zones d'extension urbaines en continuité de l'agglomération (zones AU) a pris en compte différentes contraintes :

- le respect des prescriptions de la loi « littoral » ;
- la règle de réciprocité voulue par la loi d'orientation agricole ;
- les coupures d'urbanisation.

Les zones d'urbanisation future ont été définies suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :

- **zones d'urbanisation à court et moyen terme** : il s'agit des zones **1AU, 1AU1, 1AU2, 1AUE, 1AUH**.
- **zones d'urbanisation à long terme** (réserves foncières) : il s'agit des zones **2AU et 2AUE**.

2.3.4.1. L'extension Nord-Est de l'agglomération :


Le caractère traditionnel de l'organisation de ce bourg et les fortes contraintes agricoles y pesant (présence d'une exploitation de maraîchage en activités au cœur du bourg, élevages à Ker Martin et à Traou Martin) conduisent à la mise en place de la règle de réciprocité agricole et donc à interdire toute extension urbaine vers le Sud et le Sud-Ouest du bourg. Aussi l'extension ou densification de l'urbanisation du centre bourg ne pourra avoir lieu que vers le Nord-est de ce dernier. Il s'agit principalement d'un renforcement du tissu urbain situé en périphérie immédiate du centre bourg. 2 secteurs sont concernés par ce zonage.

a. Secteur de Keroudot/ Sainte Catherine


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Cette zone d'urbanisation à court terme se situe en limite Nord-Est de l'agglomération. Elle est encadrée à l'Est par le Jaudy, au Nord par l'agglomération de Tréguier, au Sud et à l'Ouest par le tissu urbain de Minihy Tréguier. Ce secteur est donc pratiquement enclavé dans l'enveloppe urbaine communale. Il était classé NAs et UC au POS de 1990. Le projet communal est d'y accueillir un lotissement. La place de projets d'habitat est au bourg et non pas en pleine campagne. Néanmoins, la préservation de l'espace naturel de Sainte Catherine (zonage N) reste un objectif essentiel qui doit être affirmé dans le projet.

Le secteur est divisé en 2 zones d'urbanisation l'une 1AU (secteur à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat) et l'autre 1AU2 (secteur 1AU de Sainte Catherine, situé à proximité des rives de l'estuaire du Jaudy et soumis à un règlement spécifique). Une bande d'interdiction de construction grève la zone à proximité du Jaudy.

La zone est située sur une légère pente versant vers le Jaudy situé à l'Est. Le paysage offert depuis cette zone est relativement ouvert vers la rive droite du Jaudy. De même, on peut apercevoir l'église de Tréguier située au Nord de la zone. Les champs sont actuellement cultivés, sauf la parcelle 417 qui est en friche récente. Les parcelles agricoles sont relativement ouvertes avec la présence d'un talus le long du chemin d'exploitation venant de la route de Tréguier en longeant le Jaudy. La présence d'habitations tout autour de la zone d'urbanisation future pose des contraintes aux activités agricoles. Ainsi, l'ouverture à l'urbanisation de cette zone n'aurait qu'un faible impact sur une agriculture située en plein tissu urbain.


Les accès seraient possibles depuis la route de Tréguier en longeant le Jaudy, la rue de la Côte de Keroudot au Sud, ainsi qu'à l'Est et à l'Ouest de la zone à urbaniser. La zone est desservie par tous les réseaux (assainissement, électricité et eau potable).

b. Secteur Nord du centre bourg


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Ce secteur est situé au Nord du centre bourg et il est en grande partie enclavé dans le tissu urbain dense de cette partie de l'agglomération. Par conséquent, il est appuyé à l'Est sur une construction relativement récente, au Sud sur des habitations proches du vieux centre bourg, au Nord sur la rue de la Côte de Keroudot et les habitations qui la bordent et à l'Est, au niveau de la Croix de Mission, par l'entrée de la ville et une exploitation agricole située au cœur du bourg.

Le secteur est divisé en 3 zones dont 2 seront ouvertes à l'urbanisation rapidement (à l'Est et à l'Ouest) et l'autre, à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif, est à urbaniser à long terme (2AUE). La zone située à l'Ouest, dite de la Croix de Mission, est soumise à une réglementation spécifique (1AU1). Tous les réseaux sont disponibles immédiatement.

La zone située au niveau de la Croix de Mission est un terrain relativement plat mais offrant des perspectives vers centre bourg au Sud et vers la rive droite du Jaudy à l'Est. La croix implantée au Nord-Ouest, donnant le nom au secteur, sera protégée et conservée au titre de la loi Paysage dans les Orientations d'Aménagement proposées. Les terrains 2AU et 1AU sont en légère pente vers l'Est et offrent aussi des perspectives vers la rive droite du Jaudy. De même, le muret ceinturant cette parcelle doit être conservé au titre de la loi Paysage.

L'accès à la zone 1AU pourra se faire par le Nord de la zone (à partir de la rue de la Côte de Keroudot) et par le Sud (à partir de la rue de la Cité Zant Erwan). Les liaisons viaries, au sein de la partie Est du secteur, mettront en relation la zone 1AU et la zone 2AUE. Il est prévu la création de talus ou murets le long de ces liaisons viaries et le long de la rue de la Côte de Keroudot. Un lotissement est prévu sur les terrains de la Croix de Mission.

L'agriculture sur ce secteur est contrainte par la proximité des habitations. Les terrains à l'Est sont cultivés en totalité, tandis que les parcelles situées au niveau de la Croix de Mission sont en partie cultivées et le reste est en friche. L'impact d'une ouverture à l'urbanisation de ce secteur ne serait pas important sur les activités agricoles communales. De plus, le secteur était destiné à une urbanisation future dans le POS de 1990.

2.3.4.2. L'extension Sud-Ouest de l'agglomération :


Le développement de l'urbanisation de cette partie de l'agglomération est lié à la nécessité de créer des logements pour accueillir la nouvelle population, le développement de l'hôpital et à la volonté de développer les zones d'activités. Le développement de l'urbanisation dans cette partie du territoire communal traduit la volonté des élus de développer l'urbanisation de manière économique et équilibrée et de maintenir un cadre de vie privilégié.

b. Secteur Kergroas


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Cette zone s'appuie au Nord sur la limite Sud du tissu urbain périphérique de l'agglomération, et au Sud, sur le hameau de Kergroas. Elle est bordée à l'est par la RD 8 et à l'Ouest par le prolongement de la rue de Kerjolu et par quelques habitations. Ainsi, cette zone permettra de relier le hameau au tissu urbain. Elle était réservée à l'urbanisation future dans le POS de 1990 (NAs et NAr).

La zone est située sur le plateau agricole de la commune et, du fait de l'ouverture des champs (pas de talus ni de haies) les perspectives paysagères offertes vers le Sud et l'Est sont larges. Une haie borde néanmoins la route passant à l'Ouest et limite les vues vers le Nord. Le bâti du hameau de Kergroas est relativement ancien, voire ancien pour quelques maisons.

La zone est desservie par l'ensemble des réseaux (assainissement, eau potable et électricité). L'ouverture pourra donc se faire rapidement. L'accès à la zone ne pourra pas se faire à partir de la RD 8, mais se ferait au niveau du hameau de Kergroas et depuis la route prolongeant la rue de Kerjolu. Une liaison viaire entre ces 2 accès permettrait de desservir les parcelles à bâtir.


Les champs sont actuellement cultivés.

b. Secteur Parc ar Brun/ Kerjolu


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Ce secteur est situé dans le prolongement de l'espace communal accueillant le collège et les bâtiments artisanaux et commerciaux de Parc ar Brun. De manière plus globale, le secteur vient s'insérer dans un projet urbain limité à l'Ouest par le quartier de Kerfolic (longeant la RD 786) et la future extension de la zone d'activités, et à l'Ouest par la RD 8. Ce futur ensemble urbain, situé sur le plateau agricole légèrement incliné vers le Sud, permettra de relier les quartiers existants et offrira une cohérence de fonctionnement. Elle correspond ainsi aux volontés des élus de permettre la croissance économique, de maintenir l'attractivité de la commune, de développer les équipements publics et développer une urbanisation économique et équilibrée.

Les principes d'accès et des projets de voirie sont envisagés avec notamment un rond point afin de relier le collège à la RD 786 et la RD 8.

Plusieurs zones sont délimitées dans ce secteur ayant chacune une vocation différente.

La zone 1AUH

Cette zone est destinée à accueillir les extensions de l'hôpital de Tréguier et était déjà réservée pour les extensions de l'hôpital au POS de 1990. L'accès à cette zone se ferait depuis une route existante située à l'Ouest et depuis une autre route existante passant au Sud. Les réseaux (assainissement, eau potable et électricité) sont immédiatement disponibles. La zone est actuellement en friche agricole et l'impact de l'ouverture à l'urbanisation sur l'agriculture sera donc modéré. La zone offre une vue dégagée sur le Sud-Ouest de l'agglomération de Minihy Tréguier.

Les zones 1AU et 2AU

Ces zones accueilleront des habitations rapidement pour la zone 1AU et à long terme pour la zone 2AU. La future urbanisation s'appuiera sur des constructions existantes au Nord et au Sud-Est. Les réseaux (assainissement, eau potable et électricité) sont présents immédiatement. Les accès à cette zone pourront se faire via la route qui dessert actuellement le collège et par le Nord-Est depuis la rue de Kerjolu. La zone est en friche agricole ce qui signifie que l'impact sur l'agriculture ne sera pas significatif.

La zone 1AUy


Cet espace a vocation de zone d'activités prolonge vers le Nord la ZA de Kerfolic actuellement en place. Tous les réseaux sont présents immédiatement et l'ensemble de la future ZA est déjà pourvu d'un réseau de liaisons viaires le traversant dans l'axe Est-Ouest et l'axe Nord-Sud. Les terrains étaient prévus au POS de 2000 pour assurer les mêmes fonctions (NAyr). La haie située à l'est de cette zone est répertoriée au titre de la loi Paysage.

c. Secteur au Sud de la ZA de Kerfolic


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU




Ces terrains, actuellement cultivés (classés NC au POS 1990), viendront conforter à long terme conforter la zone d'activités de Kerfolic actuelle et son extension Nord future. Elle s'appuiera aussi sur la RD 786 à l'Ouest.

d. Secteur de Kerfolic


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Cette petite zone à urbaniser est située en plein cœur du tissu urbain de Kerfolic. Il s'agit d'un terrain en friche classé UC au POS de 1990, son ouverture à la construction permettra à court terme de combler une « dent creuse » d'urbanisation.

Elle est desservie par tous les réseaux et son accès pourra se faire depuis la RD 786 passant au Nord-Ouest de la parcelle.


Le zone ne présente aucun enjeu environnemental du fait sa position dans le tissu urbain qui limite fortement les perspectives et les caractéristiques environnementales.

e. Secteur du Castel


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



La ouverture à l'urbanisation porte sur une zone 1AUE (secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif) au Nord et une zone d'urbanisation à long terme à l'Ouest. Ces 2 zones étaient classées en zone NAYr au POS de 1990. Ces zones sont situées en continuité d'urbanisation.

La zone 1AUE

Cette zone, actuellement cultivée, est située au Nord de la ZA.
Le terrain concerné par cet aménagement est en pente inclinée vers le Nord ce qui permet un panorama sur la zone boisée en fond de vallée. L'accès pourra se faire par le Sud grâce à la route existante. Cette zone est prévue pour l'accueil d'une salle multifonction intercommunale.

La zone 2AU

Cette zone d'habitations à long terme s'appuie sur la ZA à l'Est, sur une zone urbaine au Sud et à l'Ouest. Elle conforterait ainsi le tissu urbain du secteur. Elle est prolongée au Nord par une zone naturelle. Cette parcelle est actuellement utilisée pour l'agriculture mais la proximité d'habitations neuves en périphérie contraint fortement ces activités.


L'accès à la zone pourra se faire depuis l'Est de la zone (une route se finit à cet endroit) et au Sud-Ouest. Il est prévu une liaison viaire entre les deux doublée d'une liaison douce qui permettrait l'accès vers la zone naturelle au Nord.

f. Secteur de Kernormand

Extrait de la photo aérienne IGN de 1998

Extrait du POS de 1990

Extrait du zonage du PLU



Ce secteur couvre 3,8 ha divisés en 2 zones. La zone est en grande partie enclavée dans le tissu urbain existant. Tous les réseaux (assainissement, électricité et eau potable) sont présents immédiatement.

La zone Nord

La zone située le plus au Sud (classée NAr au POS de 1990) est bordée sur pratiquement sur son ensemble par des habitations et une route à l'Est. La parcelle est actuellement cultivée mais les contraintes imposées par la proximité d'habitations limitent les activités agricoles. La place de parcelle au sein du tissu urbain limite les perspectives paysagères de la parcelle. Un accès est prévu depuis la route longeant la parcelle sur l'Est. La commune souhaite réserver un espace au niveau du carrefour afin de sécuriser la circulation.

La zone Sud


La zone plus au Nord (classée NAs au POS de 1990) s'ouvre sur un espace classé agricole et est longée sur son quart Nord-Est par une route, que la commune souhaite élargir, et des habitations relativement anciennes. Le terrain étant relativement plat la vue porte assez loin vers l'Ouest. La zone sert actuellement pour le pâturage. La zone est divisée en 2 par un talus répertorié par rapport à la loi Paysage. Les accès proposés sont situés au Nord et à l'Est et son reliés par une liaison viaire.

2.3.4.3. Secteur de Tossen Ruguel


Extrait de la photo aérienne IGN de 1998



Extrait du POS de 1990



Extrait du zonage du PLU



Ce secteur d'urbanisation future étend de manière limitée le hameau de Tossen Ruguel vers le Nord-Est. Il se structure autour du tissu urbain existant dense et discontinu au Sud, la route communale n°3 qui partage en 2 ce secteur et sur la RD 8 longeant l'Ouest de la zone. Ce nouveau secteur est donc en continuité avec l'urbanisation existante.

Le secteur est scindé en 2 : la moitié Ouest pourra être ouverte à l'urbanisation à court terme (1AU) et la partie Est le sera à plus long terme (2AU). La zone 1AU était en partie prévue à une urbanisation future (NAr) dans le POS de 1990.

Les accès à la partie 1AU pourront se faire de 2 manières : soit à partir du Sud de la zone via une chemin donnant sur la voie communale n°3 ; soit par le Nord-Est via une liaison entre la RD 8 et Tossen Ruguel dont la création est prévue au présent PLU. Tous les réseaux (assainissement, électricité et eau potable) sont présents immédiatement.

La voie communale n°3 est bordée à l'Est par un talus planté et à l'Ouest par un petit muret de pierres répertoriés au titre de la loi Paysage. La zone 2AU, en pente inclinée vers le Jaudy, offre une vue dégagée vers l'Est. La zone 1AU est située sur surface plane offrant peu de perspectives (seul le haut de l'église de Minihy Tréguier est visible au Nord-Ouest).

Les 2 zones sont actuellement cultivées mais la proximité d'habitations contraint cette activité. L'impact d'une ouverture à l'urbanisation des ces zones sera donc peu significatif.

2.3.4.5. Conclusion

Les secteurs 1AU (urbanisation à court ou moyen terme) se trouvent donc tous en continuité de l'urbanisation existante, dans des secteurs desservis par les réseaux ou sur des terrains aptes à l'assainissement individuel.

Les secteurs 2AU (urbanisation à long terme) sont encore insuffisamment desservis en voirie et en réseaux, et constituent des réserves foncières pour la commune. Ils compléteront l'urbanisation dans ses limites naturelles ou artificielles.

Le présent projet de révision du Plan Local d'Urbanisme prévoit donc au total 28,3 ha à vocation d'habitat à court et long terme, ce qui est cohérent avec l'hypothèse de développement retenue par la commune pour établir le PADD.

3. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU

3.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

N°	Désignation de l'opération	Bénéficiaire	Surface (en m2)	Justifications
1	élargissement et aménagement de voirie de Kerfolic	commune	4 154	pour améliorer la sécurité et aménager la voie sur environ 15m de large
2	élargissement et aménagement de voirie de Kerfolic	commune	5 465	pour améliorer la sécurité et aménager la voie sur environ 20m de large
3	création d'un giratoire	CC3R/ commune	1 963	pour améliorer la sécurité au niveau de l'intersection avec la RD8 et les 2 voies communales qui vont être élargies et/ou aménagées
4	création d'une voie de liaison entre Tossen Ruguel et la RD8	commune	2 613	pour réaliser une voie de "déviation" du quartier de Tossen Ruguel pour rejoindre la RD8
5	élargissement de voirie	commune	240	pour améliorer la desserte du secteur du Castel
6	mise en sécurité de l'accès à la zone 1AU "sud" de Kernormand	commune	320	pour améliorer la sécurité du carrefour
7	élargissement de voirie	commune	787	pour améliorer la desserte du secteur de Kernormand
8	élargissement de voirie	commune	535	pour améliorer la desserte du secteur de Kernormand
9	création d'une voie de liaison interquartier	commune	2 122	pour permettre de relier le secteur de l'hôpital au secteur de la ZA de Kerfolic
10	création d'une salle multifonction	commune	25 053	pour doter la commune d'un équipement permettant d'accueillir des manifestations et des événements sportifs ou culturels
11	création d'un tournant à gauche depuis la RD8 vers la ZA de Convent Vraz	commune	449	pour améliorer la sécurité de l'intersection
12	création d'un espace vert public	commune	1 530	pour améliorer le cadre de vie du centre bourg
13	création d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales	commune	729	pour améliorer la régulation des eaux de ruissellement le long de la route
14	création d'un chemin piéton	commune	539	pour sécuriser et développer les déplacements doux le long de la voie communale menant au centre bourg
15	création d'un chemin piéton	commune	521	pour sécuriser et développer les déplacements doux le long de la voie communale menant au centre bourg
16	aménagement sécuritaire de l'accès à la déchetterie	commune	270	pour améliorer l'accès et la visibilité en sortie (sens unique)

3.2. LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

3.2.1. LES EBC AU TITRE DE L'ARTICLE L.130-1 DU CODE DE L'URBANISME

Rappels législatifs

Les massifs forestiers sont protégés par le Code Forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du Code Forestier).

Cependant des exceptions, à la nécessité de demander une autorisation de défrichement, s'appliquent dans les cas suivant :

- boisement de moins de 2,5 ha d'un seul tenant (délibération du conseil général),
- parcs ou jardins clos attenants à une résidence principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha (article L.311-2 du Code forestier),
- jeunes bois de moins de 20 ans sauf s'ils ont fait l'objet d'une subvention au boisement (article L.135-1 du Code forestier).

Pour préserver ces éléments boisés, le PLU permet de **protéger les boisements, les talus boisés ou les arbres isolés significatifs ou remarquables par la mise en place d'Espaces Boisés Classés (EBC)**. Ce classement en EBC peut notamment être utilisé pour les boisements et les haies :

- de grande importance paysagère (en tant que repère visuel et élément structurant de l'identité communale),
- de valeur historique indéniable,
- d'intérêt public incontestable pour l'accompagnement paysager qu'ils (ou qu'elles) représentent (comme trame verte dans le pôle urbain, poumons verts à proximité des zones urbanisées, pour les cheminements de randonnée...),
- pour un intérêt sanitaire (notamment dans les périmètres de protection de la prise d'eau potable),
- parce qu'ils ont bénéficié de subvention de l'état ou d'une association...

Les espaces boisés existants mais non classés ne nécessitent pas d'autorisation de coupe ou d'abattage, mais demeurent soumis à autorisation de défrichement, le cas échéant, pour toute parcelle incluse dans un massif boisé de plus de 2,5 ha.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les boisements

Tous les boisements et haies arborées situés dans les périmètres de protection de la prise d'eau potable de Pont ar Scoul ou du captage d'eau potable de Kernévec ont été classés en EBC.

D'autres boisements ont été classés ou maintenus en EBC, par rapport au POS, comme notamment ceux :

- au Nord du Moulin de l'Evêque et du Bilo (Nord de la commune) dans les boucles du Guindy ;
- au niveau du hameau du Guindy ;
- à l'Ouest du hameau du Merdy (sur les rives du Guindy) ;
- entre PontNeuf et Kersehan ;
- à l'Ouest de Convent Floc'h ;
- au Sud de la commune en limite communale avec La Roche Derrien et Langoat ;
- le liseré d'arbres longeant la rive gauche du Jaudy ;
- au niveau du débouché de l'affluent du Jaudy à Convent Lamer ;
- au niveau de Saint Renaud.

Ces **Espaces Boisés Classés** représentent **près de 4% du territoire communal** de Minihy Tréguier en ce qui concerne les boisements.

La surface totale des boisements classés en EBC représente **47,1 ha**. A titre de mémoire, le précédent POS comportait 35 ha d'EBC, le présent projet de PLU propose donc **une augmentation de 12,1 ha d'EBC**.

Les haies et talus boisés

Dans un souci de protection de la ressource en eau, les haies existantes situées dans les périmètres de protection de la prise d'eau potable ont été classées en EBC.

Plus précisément les haies situées dans les secteurs suivants ont été classées en EBC :

- celle bordant l'Ouest de la zone d'activités de Convent Vraz,
- la haie longeant le Jaudy au Nord-Est de la commune.

Ces Espaces Boisés Classés existants, à conserver ou à créer, représentent **environ 4473 m linéaires de haies et talus classés en EBC**. A titre de mémoire, il n'y avait aucune haie classée au titre des EBC au précédent document d'urbanisme.

3.2.2. LES EBC AU TITRE DE L'ARTICLE L.146-6 DU CODE DE L'URBANISME

Rappels législatifs

« Le Plan Local d'Urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consultation de la Commission départementale des Sites. »

Afin d'identifier ces espaces boisés significatifs sur la commune des critères ont été retenus :

- la configuration des lieux : les espaces désignés au titre de la loi littoral sont vierges de toutes constructions et présentent un aspect d'unité paysagère homogène.
- l'importance et la qualité du boisement : les espaces identifiés recouvrent pour la plupart ceux déjà identifiés au titre des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. En effet d'importants boisements de feuillus se trouvent sur le versant de l'aulne et sont riches de nombreuses espèces animales. Par ailleurs un vaste ensemble au cœur de la commune est également identifié à ce titre.



Incidences et mesures prises dans le PLU



Sont ainsi classés comme significatifs au titre de la loi Littoral les boisements suivants :




- **le boisement de Sainte Catherine,**
- **la vallée boisée de Convent la mer,**
- **les boisements de Meso Bran,**
- **le bois du Pinity,**
- **la vallée boisée de Pen ar Pont,**
- **le boisement de la vallée de Kermein,**
- **les rives boisées de l'estuaire du Guindy,**
- **les vallons boisés du Guindy.**




Ces Espaces Boisés Classés significatifs au titre de la loi Littoral représentent environ 32 ha soit 2,7% de la superficie communale.


NB : d'autres boisements ont été classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme sans pour autant répondre aux critères de l'obligation de classement visée à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme.

	BOISEMENT DE SAINTE CATHERINE	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme																		
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE 	EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU 	<table><tr><td>Situation géographique</td><td>- Boisement situé au Nord-Est du territoire communal et à proximité de la limite communale avec Tréguier.</td></tr><tr><td>Configuration des lieux Topographie</td><td>- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.</td></tr><tr><td>Surface</td><td>- Surface totale de près de 2 ha.</td></tr><tr><td>Homogénéité</td><td>- Boisement compact, homogène et dense. - Un petit bosquet de résineux est rajouté à cet ensemble boisé.</td></tr><tr><td>Protections existantes et inventaires patrimoniaux</td><td>- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat, Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.</td></tr><tr><td>Essences Faune/ Flore</td><td>- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité. - Le boisement est caractéristique des vallons encaissés des estuaires. - Le bosquet est composé de pins maritimes. - Les schorres et slikke en contrebas sont des zones d'alimentation des limicoles. Les boisements au dessus peuvent servir de refuge pour cette avifaune.</td></tr><tr><td>Constructions</td><td>- Aucune construction.</td></tr><tr><td>Rôle/ utilité</td><td>- Le boisement permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.</td></tr><tr><td>Dimension paysagère</td><td>- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement participe du paysage caractéristique des estuaires à falaises : aux couleurs ternes des vasières s'ajoutent les couleurs orange et jaunes des lichens sur falaises et le vert éclatant des boisements : le contraste est saisissant à marée basse. - Le bosquet, en raison de la taille importante des pins constitue un point d'appel fort dans le paysage de Minihy Tréguier</td></tr></table> Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche	Situation géographique	- Boisement situé au Nord-Est du territoire communal et à proximité de la limite communale avec Tréguier.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.	Surface	- Surface totale de près de 2 ha.	Homogénéité	- Boisement compact, homogène et dense. - Un petit bosquet de résineux est rajouté à cet ensemble boisé.	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat, Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.	Essences Faune/ Flore	- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité. - Le boisement est caractéristique des vallons encaissés des estuaires. - Le bosquet est composé de pins maritimes. - Les schorres et slikke en contrebas sont des zones d'alimentation des limicoles. Les boisements au dessus peuvent servir de refuge pour cette avifaune.	Constructions	- Aucune construction.	Rôle/ utilité	- Le boisement permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.	Dimension paysagère	- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement participe du paysage caractéristique des estuaires à falaises : aux couleurs ternes des vasières s'ajoutent les couleurs orange et jaunes des lichens sur falaises et le vert éclatant des boisements : le contraste est saisissant à marée basse. - Le bosquet, en raison de la taille importante des pins constitue un point d'appel fort dans le paysage de Minihy Tréguier
Situation géographique	- Boisement situé au Nord-Est du territoire communal et à proximité de la limite communale avec Tréguier.																			
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.																			
Surface	- Surface totale de près de 2 ha.																			
Homogénéité	- Boisement compact, homogène et dense. - Un petit bosquet de résineux est rajouté à cet ensemble boisé.																			
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat, Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.																			
Essences Faune/ Flore	- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité. - Le boisement est caractéristique des vallons encaissés des estuaires. - Le bosquet est composé de pins maritimes. - Les schorres et slikke en contrebas sont des zones d'alimentation des limicoles. Les boisements au dessus peuvent servir de refuge pour cette avifaune.																			
Constructions	- Aucune construction.																			
Rôle/ utilité	- Le boisement permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.																			
Dimension paysagère	- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement participe du paysage caractéristique des estuaires à falaises : aux couleurs ternes des vasières s'ajoutent les couleurs orange et jaunes des lichens sur falaises et le vert éclatant des boisements : le contraste est saisissant à marée basse. - Le bosquet, en raison de la taille importante des pins constitue un point d'appel fort dans le paysage de Minihy Tréguier																			

	BOISEMENT DE CONVENANT LA MER	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme																	
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIEENNE 	<table><tr><td>Situation géographique</td><td>- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.</td></tr><tr><td>Configuration des lieux Topographie</td><td>- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy et se prolongeant dans un léger talweg lié au réseau hydrique. - En raison de la configuration des lieux, l'ensemble du boisement linéaire est également proposé. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.</td></tr><tr><td>Surface</td><td>- Surface totale de près de 3 h.</td></tr><tr><td>Homogénéité</td><td>- Boisement compact, homogène et dense. - Le boisement s'étend le long des rives du Jaudy.</td></tr><tr><td>Protections existantes et inventaires patrimoniaux</td><td>- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : - Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.</td></tr><tr><td>Essences Faune / Flore</td><td>- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité caractéristique des estuaires. - Le boisement de la dépression humide est composé d'essences supportant l'humidité des lieux telles que le frêne et le chêne. - Le classement en EBC englobe des plantations récentes de chênes rouges d'Amérique en continuité de la vallée humide. - Des arbres remarquables ont été observés.</td></tr><tr><td>Constructions</td><td>- Aucune construction.</td></tr><tr><td>Rôle / utilité</td><td>- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.</td></tr><tr><td>Dimension paysagère</td><td>- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement de fond de vallées souligne l'existence du talweg. - Depuis le vallon des perspectives visuelles s'ouvrent progressivement vers le schorre et l'estuaire du Jaudy. - Le boisement permet l'intégration paysagère du secteur habité de Convenant la mer et permet donc de conserver un aspect naturel aux lieux. - Les teintes éclatantes des boisements contrastent avec les teintes ternes des vasières.</td></tr></table>	Situation géographique	- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy et se prolongeant dans un léger talweg lié au réseau hydrique. - En raison de la configuration des lieux, l'ensemble du boisement linéaire est également proposé. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.	Surface	- Surface totale de près de 3 h.	Homogénéité	- Boisement compact, homogène et dense. - Le boisement s'étend le long des rives du Jaudy.	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : - Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.	Essences Faune / Flore	- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité caractéristique des estuaires. - Le boisement de la dépression humide est composé d'essences supportant l'humidité des lieux telles que le frêne et le chêne. - Le classement en EBC englobe des plantations récentes de chênes rouges d'Amérique en continuité de la vallée humide. - Des arbres remarquables ont été observés.	Constructions	- Aucune construction.	Rôle / utilité	- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.	Dimension paysagère	- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement de fond de vallées souligne l'existence du talweg. - Depuis le vallon des perspectives visuelles s'ouvrent progressivement vers le schorre et l'estuaire du Jaudy. - Le boisement permet l'intégration paysagère du secteur habité de Convenant la mer et permet donc de conserver un aspect naturel aux lieux. - Les teintes éclatantes des boisements contrastent avec les teintes ternes des vasières.
Situation géographique	- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.																		
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants prononcés des rives du Jaudy et se prolongeant dans un léger talweg lié au réseau hydrique. - En raison de la configuration des lieux, l'ensemble du boisement linéaire est également proposé. - Relief très abrupt passant de 0 à 15 mètres NGF.																		
Surface	- Surface totale de près de 3 h.																		
Homogénéité	- Boisement compact, homogène et dense. - Le boisement s'étend le long des rives du Jaudy.																		
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : - Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.																		
Essences Faune / Flore	- Le boisement est constitué par une chênaie - châtaigneraie de qualité caractéristique des estuaires. - Le boisement de la dépression humide est composé d'essences supportant l'humidité des lieux telles que le frêne et le chêne. - Le classement en EBC englobe des plantations récentes de chênes rouges d'Amérique en continuité de la vallée humide. - Des arbres remarquables ont été observés.																		
Constructions	- Aucune construction.																		
Rôle / utilité	- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.																		
Dimension paysagère	- D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. - Le boisement de fond de vallées souligne l'existence du talweg. - Depuis le vallon des perspectives visuelles s'ouvrent progressivement vers le schorre et l'estuaire du Jaudy. - Le boisement permet l'intégration paysagère du secteur habité de Convenant la mer et permet donc de conserver un aspect naturel aux lieux. - Les teintes éclatantes des boisements contrastent avec les teintes ternes des vasières.																		
EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU 	Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche																		

	BOISEMENT DE MEZO BRAN	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme									
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE 	<table><tr><td>Situation géographique</td><td>- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.</td></tr><tr><td>Configuration des lieux Topographie</td><td>- Massif boisé associé au domaine de Méso Bran. - Les boisements suivent le tracé d'un talweg lié au réseau hydrique. - Relief peu abrupt, le plateau descend progressivement vers le rivage.</td></tr><tr><td>Surface</td><td>- Surface totale de près de 4,05 ha.</td></tr><tr><td>Homogénéité</td><td>- Boisement compact, et dense le long du talweg</td></tr><tr><td>Protections existantes et inventaires patrimoniaux</td><td>- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.</td></tr></table>	Situation géographique	- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé associé au domaine de Méso Bran. - Les boisements suivent le tracé d'un talweg lié au réseau hydrique. - Relief peu abrupt, le plateau descend progressivement vers le rivage.	Surface	- Surface totale de près de 4,05 ha.	Homogénéité	- Boisement compact, et dense le long du talweg	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.
Situation géographique	- Boisement situé à l'Est du territoire communal, le long des rives du Jaudy.										
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé associé au domaine de Méso Bran. - Les boisements suivent le tracé d'un talweg lié au réseau hydrique. - Relief peu abrupt, le plateau descend progressivement vers le rivage.										
Surface	- Surface totale de près de 4,05 ha.										
Homogénéité	- Boisement compact, et dense le long du talweg										
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Cote de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. - Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.										
EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU 	<table><tr><td>Essences Faune/ Flore</td><td>- Le boisement est constitué d'essences de feuillus mésophiles (chênes, châtaigniers) et de feuillus supportant une forte humidité (frênes, aulnes).</td></tr><tr><td>Constructions</td><td>- Le Manoir de Mézo Bran dont l'époque de construction remonte au 15^{ème} siècle et au 17^{ème} siècle est une propriété privée clôturée. Il a été inscrit MH au titre du recensement des immeubles par arrêté du 20 janvier 1926. Le classement des EBC exclu le bâti.</td></tr><tr><td>Rôle/ utilité</td><td>- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.</td></tr><tr><td>Dimension paysagère</td><td>- L'intérêt paysager découle d'une mosaïque de milieux naturels : vasières, schorres, dépression humide et boisements mésophiles. Cette alternance de milieux donne une perspective paysagère rythmée. - L'association des boisements au domaine de Meso Bran donne une qualité paysagère au site.</td></tr></table> Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche	Essences Faune/ Flore	- Le boisement est constitué d'essences de feuillus mésophiles (chênes, châtaigniers) et de feuillus supportant une forte humidité (frênes, aulnes).	Constructions	- Le Manoir de Mézo Bran dont l'époque de construction remonte au 15 ^{ème} siècle et au 17 ^{ème} siècle est une propriété privée clôturée. Il a été inscrit MH au titre du recensement des immeubles par arrêté du 20 janvier 1926. Le classement des EBC exclu le bâti.	Rôle/ utilité	- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.	Dimension paysagère	- L'intérêt paysager découle d'une mosaïque de milieux naturels : vasières, schorres, dépression humide et boisements mésophiles. Cette alternance de milieux donne une perspective paysagère rythmée. - L'association des boisements au domaine de Meso Bran donne une qualité paysagère au site.		
Essences Faune/ Flore	- Le boisement est constitué d'essences de feuillus mésophiles (chênes, châtaigniers) et de feuillus supportant une forte humidité (frênes, aulnes).										
Constructions	- Le Manoir de Mézo Bran dont l'époque de construction remonte au 15 ^{ème} siècle et au 17 ^{ème} siècle est une propriété privée clôturée. Il a été inscrit MH au titre du recensement des immeubles par arrêté du 20 janvier 1926. Le classement des EBC exclu le bâti.										
Rôle/ utilité	- Le boisement le long de l'estuaire permet de maintenir les rives du Jaudy. Le maillage racinaire permet le maintien des sols. - les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau. - La plantation de chênes d'Amérique protège un ancien captage d'eau.										
Dimension paysagère	- L'intérêt paysager découle d'une mosaïque de milieux naturels : vasières, schorres, dépression humide et boisements mésophiles. Cette alternance de milieux donne une perspective paysagère rythmée. - L'association des boisements au domaine de Meso Bran donne une qualité paysagère au site.										

	BOISEMENT DU PINITY	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme																		
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE 	<table><tr><td>Situation géographique</td><td>- Boisement situé au Sud du territoire communal, dominant le méandre convexe du Jaudy.</td></tr><tr><td>Configuration des lieux Topographie</td><td>- Massif boisé dominant fortement le Jaudy. - Le Jaudy a fortement érodé le versant sur lequel se développe le boisement. - La RD 8 passe en dessous du boisement sur une plate forme artificielle. - Le relief est marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 2 mètres NGF.</td></tr><tr><td>Surface</td><td>- Surface totale de près de 1,7 ha</td></tr><tr><td>Homogénéité</td><td>- Boisement compact et dense le long du méandre convexe de l'estuaire du Jaudy.</td></tr><tr><td>Protections existantes et inventaires patrimoniaux</td><td>- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.</td></tr><tr><td>Essences Faune/ Flore</td><td>- Le boisement est composé d'une chênaie - châtaigneraie mésophile.</td></tr><tr><td>Constructions</td><td>-Les quelques constructions à usage d'habitations sont exclues du périmètre de l'EBC.</td></tr><tr><td>Rôle/ utilité</td><td>- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.</td></tr><tr><td>Dimension paysagère</td><td>- Au niveau paysager, le boisement ferme le paysage et crée l'impression d'une vallée étroite depuis la RD 8. - Le boisement joue un rôle important pour l'intégration paysagère de la RD 8.</td></tr></table>		Situation géographique	- Boisement situé au Sud du territoire communal, dominant le méandre convexe du Jaudy.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé dominant fortement le Jaudy. - Le Jaudy a fortement érodé le versant sur lequel se développe le boisement. - La RD 8 passe en dessous du boisement sur une plate forme artificielle. - Le relief est marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 2 mètres NGF.	Surface	- Surface totale de près de 1,7 ha	Homogénéité	- Boisement compact et dense le long du méandre convexe de l'estuaire du Jaudy.	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.	Essences Faune/ Flore	- Le boisement est composé d'une chênaie - châtaigneraie mésophile.	Constructions	-Les quelques constructions à usage d'habitations sont exclues du périmètre de l'EBC.	Rôle/ utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.	Dimension paysagère	- Au niveau paysager, le boisement ferme le paysage et crée l'impression d'une vallée étroite depuis la RD 8. - Le boisement joue un rôle important pour l'intégration paysagère de la RD 8.
Situation géographique	- Boisement situé au Sud du territoire communal, dominant le méandre convexe du Jaudy.																			
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé dominant fortement le Jaudy. - Le Jaudy a fortement érodé le versant sur lequel se développe le boisement. - La RD 8 passe en dessous du boisement sur une plate forme artificielle. - Le relief est marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 2 mètres NGF.																			
Surface	- Surface totale de près de 1,7 ha																			
Homogénéité	- Boisement compact et dense le long du méandre convexe de l'estuaire du Jaudy.																			
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenen et Plouha.																			
Essences Faune/ Flore	- Le boisement est composé d'une chênaie - châtaigneraie mésophile.																			
Constructions	-Les quelques constructions à usage d'habitations sont exclues du périmètre de l'EBC.																			
Rôle/ utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux ruisselant depuis les espaces agricoles situés sur le plateau.																			
Dimension paysagère	- Au niveau paysager, le boisement ferme le paysage et crée l'impression d'une vallée étroite depuis la RD 8. - Le boisement joue un rôle important pour l'intégration paysagère de la RD 8.																			
EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU  COMMUNE DE LA ROCHE-DERRIEN 0 100m 200m 300m 	Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche																			



BOISEMENT DU PEN AR PONT

MINIHY - TREGUIER


LOCALISATION

Révision du Plan Local d'Urbanisme


EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE






EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU




Situation géographique	- Boisement situé au Sud du territoire communal, en limite communale avec Langoat.
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants d'un talweg creusé par un important réseau hydrique. - Massif boisé dominant des étangs. - Relief marqué : l'altitude passe rapidement de 10 à 25 mètres NGF.
Surface	- Surface totale de près de 1,8 ha.
Homogénéité	- Boisement compact et dense le long du talweg rejoignant le Jaudy
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - La vallée boisée présente les caractères d'une coupure d'urbanisation (art. L.146-2 CU). - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.
Essences Faune/ Flore	- Le boisement est composé d'une chênaie - châtaigneraie mésophile sur les versants. - La partie du boisement à proximité des étangs est composée d'espèces caducifoliées supportant un fort degré d'humidité et d'hygrométrie telle que le frêne et l'aulne.
Constructions	- Aucune construction.
Rôle/ utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement des espaces agricoles situés sur le plateau. - Le boisement sert de corridor écologique entre la vallée humide plutôt continentale et l'estuaire du Jaudy.
Dimension paysagère	- Au niveau paysager, le boisement ferme le paysage du talweg. - La superposition des étangs et des boisements confère au site une ambiance paisible.



Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche

	BOISEMENT DE KERMEIN	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme									
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE 	<table><tr><td>Situation géographique</td><td>- Boisements situés au Nord du territoire communal, à l'Ouest du bourg de Minihy Tréguier et en limite communale avec Tréguier.</td></tr><tr><td>Configuration des lieux Topographie</td><td>- Massif boisé occupant une petite vallée humide liée à un ruisseau se jetant dans l'estuaire du Guindy. - Le ruisseau a creusé un talweg aux versants peu accentués. - Relief peu prononcé : altitude comprise entre 20 et 30 mètres NGF.</td></tr><tr><td>Surface</td><td>- Surface totale de près de 2,41 hectares.</td></tr><tr><td>Homogénéité</td><td>- Boisement compact et dense le long de la vallée humide.</td></tr><tr><td>Protections existantes et inventaires patrimoniaux</td><td>- Le boisement s'inscrit en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha. - La vallée boisée présente les caractères d'une coupure d'urbanisation (art. L.146-2 CU).</td></tr></table>	Situation géographique	- Boisements situés au Nord du territoire communal, à l'Ouest du bourg de Minihy Tréguier et en limite communale avec Tréguier.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant une petite vallée humide liée à un ruisseau se jetant dans l'estuaire du Guindy. - Le ruisseau a creusé un talweg aux versants peu accentués. - Relief peu prononcé : altitude comprise entre 20 et 30 mètres NGF.	Surface	- Surface totale de près de 2,41 hectares.	Homogénéité	- Boisement compact et dense le long de la vallée humide.	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Le boisement s'inscrit en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha. - La vallée boisée présente les caractères d'une coupure d'urbanisation (art. L.146-2 CU).
Situation géographique	- Boisements situés au Nord du territoire communal, à l'Ouest du bourg de Minihy Tréguier et en limite communale avec Tréguier.										
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant une petite vallée humide liée à un ruisseau se jetant dans l'estuaire du Guindy. - Le ruisseau a creusé un talweg aux versants peu accentués. - Relief peu prononcé : altitude comprise entre 20 et 30 mètres NGF.										
Surface	- Surface totale de près de 2,41 hectares.										
Homogénéité	- Boisement compact et dense le long de la vallée humide.										
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Le boisement s'inscrit en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha. - La vallée boisée présente les caractères d'une coupure d'urbanisation (art. L.146-2 CU).										
EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU 	<table><tr><td>Essences Faune / Flore</td><td>- Le boisement est composé d'espèces caducifoliées supportant une forte humidité (saules – frênes) et d'espèces caducifoliée de bocage (chêne, châtaignier...)</td></tr><tr><td>Constructions</td><td>- Aucune construction.</td></tr><tr><td>Rôle / utilité</td><td>- Le boisement, associé aux prairies humides alentours permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement issues du plateau agricole en amont. - Le boisement est une ripisylve dont le rôle dans la préservation de la biodiversité est important.</td></tr><tr><td>Dimension paysagère</td><td>- Le boisement permet l'intégration paysagère de la zone d'activité de Minihy Tréguier. - Le boisement sert de limite naturelle à l'urbanisation de Minihy Tréguier.</td></tr></table>  Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche	Essences Faune / Flore	- Le boisement est composé d'espèces caducifoliées supportant une forte humidité (saules – frênes) et d'espèces caducifoliée de bocage (chêne, châtaignier...)	Constructions	- Aucune construction.	Rôle / utilité	- Le boisement, associé aux prairies humides alentours permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement issues du plateau agricole en amont. - Le boisement est une ripisylve dont le rôle dans la préservation de la biodiversité est important.	Dimension paysagère	- Le boisement permet l'intégration paysagère de la zone d'activité de Minihy Tréguier. - Le boisement sert de limite naturelle à l'urbanisation de Minihy Tréguier.		
Essences Faune / Flore	- Le boisement est composé d'espèces caducifoliées supportant une forte humidité (saules – frênes) et d'espèces caducifoliée de bocage (chêne, châtaignier...)										
Constructions	- Aucune construction.										
Rôle / utilité	- Le boisement, associé aux prairies humides alentours permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement issues du plateau agricole en amont. - Le boisement est une ripisylve dont le rôle dans la préservation de la biodiversité est important.										
Dimension paysagère	- Le boisement permet l'intégration paysagère de la zone d'activité de Minihy Tréguier. - Le boisement sert de limite naturelle à l'urbanisation de Minihy Tréguier.										



BOISEMENT DE L’ESTUAIRE DU GUINDY

M I N I H Y - T R E G U I E R


LOCALISATION

Révision du Plan Local d'Urbanisme


EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE






EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE
DU PROJET DE REVISION DU PLU




Situation géographique	- Boisement situé au Nord du territoire communal, en limite communale avec Plouguiel.
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants des rives de l'estuaire du Guindy. - Massif boisé occupant la partie estuarienne et la partie fluviale du Guindy. - Relief marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 20 mètres NGF.
Surface	- Surface totale de près de 11 ha
Homogénéité	- Boisement compact et dense le long du méandre final du Guindy
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisement s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par des mesures spécifiques de protection : Le site Natura 2000 de la Côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat. Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.
Essences Faune / Flore	- Les versants boisés sont constitués par des chênaies et hêtraies thermophiles caractéristiques des zones estuariennes.
Constructions	- Le secteur bâti dit du Guindy est exclu du classement.
Rôle / utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement des espaces agricoles situés sur le plateau. - Le boisement sert de corridor écologique entre la vallée humide du Guindy et l'estuaire. - Les boisements permettent de lutter contre l'érosion des sols des versants relativement abrupts.
Dimension paysagère	- Au niveau paysager, les vallées boisées soulignent les méandres du Guindy. A marée basse, un contraste fort entre les teintes ternes des fonds vaseux et les teintes vives des rives boisées est ressenti. L'alternance des marées confère une dynamique paysagère continue caractéristique de estuaires. - Le boisement de la vallée humide après le Moulin L'évêque permet l'intégration paysagère du secteur bâti du Guindy



Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche

	BOISEMENT DE LA VALLEE DU GUINDY	M I N I H Y - T R E G U I E R LOCALISATION Révision du Plan Local d'Urbanisme																	
EXTRAIT DE LA PHOTO AERIENNE 	<table><tr><td> Situation géographique </td><td>- Boisement situé à l'Ouest du territoire communal, en limite communale avec Plouguiel.</td></tr><tr><td> Configuration des lieux Topographie </td><td> - Massif boisé occupant les versants des rives droites du Guindy. - Relief marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 20 mètres NGF. Le Guindy a creusé une vallée profonde et encaissée. - De nombreux affleurements rocheux sont observés. </td></tr><tr><td> Surface </td><td>- Surface totale de près de 6,10 hectares.</td></tr><tr><td> Homogénéité </td><td>- Boisements séparés en deux unités homogènes et denses sur les versants.</td></tr><tr><td> Protections existantes et inventaires patrimoniaux </td><td> - Boisements s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha. </td></tr><tr><td> Essences Faune/ Flore </td><td>- Les versants boisés sont constitués par des boisement d'essences caducifoliées (chênes, hêtres, et châtaignier) et mésophiles caractéristiques des bords de rivières.</td></tr><tr><td> Constructions </td><td>- Aucune construction</td></tr><tr><td> Rôle/ utilité </td><td> - Les boisements permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement des espaces agricoles situés sur le plateau. - Le boisement sert de corridor écologique entre la vallée humide du Guindy et l'estuaire. - Les boisements permettent de lutter contre l'érosion des sols des versants relativement abrupts. </td></tr><tr><td> Dimension paysagère </td><td> - Les boisements soulignent l'existence de la vallée. - La verticalité des arbres accentue le relief de la vallée. - A l'intérieur des vallées, les boisements ferment le paysage : une ambiance forestière et humide est ressentie. </td></tr></table>	Situation géographique	- Boisement situé à l'Ouest du territoire communal, en limite communale avec Plouguiel.	Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants des rives droites du Guindy. - Relief marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 20 mètres NGF. Le Guindy a creusé une vallée profonde et encaissée. - De nombreux affleurements rocheux sont observés.	Surface	- Surface totale de près de 6,10 hectares.	Homogénéité	- Boisements séparés en deux unités homogènes et denses sur les versants.	Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisements s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.	Essences Faune/ Flore	- Les versants boisés sont constitués par des boisement d'essences caducifoliées (chênes, hêtres, et châtaignier) et mésophiles caractéristiques des bords de rivières.	Constructions	- Aucune construction	Rôle/ utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement des espaces agricoles situés sur le plateau. - Le boisement sert de corridor écologique entre la vallée humide du Guindy et l'estuaire. - Les boisements permettent de lutter contre l'érosion des sols des versants relativement abrupts.	Dimension paysagère	- Les boisements soulignent l'existence de la vallée. - La verticalité des arbres accentue le relief de la vallée. - A l'intérieur des vallées, les boisements ferment le paysage : une ambiance forestière et humide est ressentie.
Situation géographique	- Boisement situé à l'Ouest du territoire communal, en limite communale avec Plouguiel.																		
Configuration des lieux Topographie	- Massif boisé occupant les versants des rives droites du Guindy. - Relief marqué : l'altitude passe rapidement de 0 à 20 mètres NGF. Le Guindy a creusé une vallée profonde et encaissée. - De nombreux affleurements rocheux sont observés.																		
Surface	- Surface totale de près de 6,10 hectares.																		
Homogénéité	- Boisements séparés en deux unités homogènes et denses sur les versants.																		
Protections existantes et inventaires patrimoniaux	- Boisements s'inscrivant en totalité à l'intérieur du périmètre de délimitation des espaces remarquables, conformément à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme. - Le boisement est concerné par le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.																		
Essences Faune/ Flore	- Les versants boisés sont constitués par des boisement d'essences caducifoliées (chênes, hêtres, et châtaignier) et mésophiles caractéristiques des bords de rivières.																		
Constructions	- Aucune construction																		
Rôle/ utilité	- Les boisements permettent l'autoépuration des eaux de ruissellement des espaces agricoles situés sur le plateau. - Le boisement sert de corridor écologique entre la vallée humide du Guindy et l'estuaire. - Les boisements permettent de lutter contre l'érosion des sols des versants relativement abrupts.																		
Dimension paysagère	- Les boisements soulignent l'existence de la vallée. - La verticalité des arbres accentue le relief de la vallée. - A l'intérieur des vallées, les boisements ferment le paysage : une ambiance forestière et humide est ressentie.																		
EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PROJET DE REVISION DU PLU 	Espaces boisés classés significatifs justifiés sur la planche																		



3.3. LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

Rappels législatifs

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-7).

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le territoire de Minihi Tréguier possède des **éléments de patrimoine paysager, tant bâti que naturel** (se reporter au chapitre correspondant du présent rapport).

La réflexion sur la prise en compte et la préservation des "éléments remarquables du paysage" a été faite :

- **Au travers de la définition des zonages** : par exemple, toutes les vallées (fonds humides + versants boisés) et les boisements ont été classées en zone N afin de préserver tant les paysages que la ressource en eau.
- **Au travers de nombreuses prescriptions traduites dans le règlement** du Plan Local d'Urbanisme (en particulier dans les articles 9, 11 et 13). Ainsi, des règles précises ont été définies pour l'aspect des bâtiments et des abris divers, pour les clôtures, les hauteurs... de façon à maintenir le caractère rural et verdoyant de la commune.

Par le repérage des éléments de patrimoine bâti (hameaux, fontaines, lavoirs...) ou naturel (talus bocagers) et matérialisés sur le document graphique du règlement : « Le patrimoine : les éléments à préserver ».

Conformément à l'article L.442-2 du Code de l'Urbanisme « Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié dans un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces éléments du paysage seront soumis à une autorisation d'urbanisme avant toute destruction.

Par le permis de démolir généré par l'identification des éléments bâti au titre de la loi Paysage, normalement soumis à permis de construire pour leur édification (ex : moulin, manoir...) et par les périmètres des Monuments Historiques.

La commune a ainsi classé environ 10 000 mètres linéaires de talus boisés ou non au titre de la loi Paysage ainsi que 0,8 ha de bois.

PARTIE 4 : POLITIQUES SUPRA ET INTERCOMMUNALES

1. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

1.1. L'ELABORATION DU SCOT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES, DE LA PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX, PAIMPOL GOËLO ET DE LA COMMUNE DE BREHAT

1.1.1. RAPPEL

Art. L.122-2 du code de l'urbanisme : « *Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1^{er} juillet 2002 ou une zone naturelle* ».

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les **inconvenients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles** sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

La commune de Minihy Tréguier au moment de l'arrêt n'est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) applicable. Il n'y a pas, non plus, de périmètre de SCOT défini même si le périmètre du SCOT devrait être prochainement publié par le Préfet.

En conséquence, il appartient au Préfet d'accorder dérogation ou non aux ouvertures à l'urbanisation des PLU en cours sur ce territoire, après avis de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysage et de Sites (CDNPS) et de la Chambre d'Agriculture.

L'avis de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysage et de Sites et de la Chambre d'Agriculture est donc recherché au titre de la loi SRU et plus particulièrement au titre de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme.

La commune de Minihy Tréguier n'étant pas couverte par un SCOT en vigueur, c'est l'ensemble des zones d'extension l'urbanisation du PLU (zones non bâties classées en U, 1AU, 2AU au projet de PLU et non classées en U, 1NA ou 2NA au POS) qui sont soumises à l'accord du Préfet.

Le PLU de Minihy Tréguier a été soumis pour avis à la CDNPS le 22 mars 2007 et le Préfet des Côtes d'Armor a donné un avis favorable sur l'ensemble des extensions proposées, lors de sa séance du 30 mars 2007.

Depuis le périmètre du SCOT des communautés de communes des Trois Rivières, de la Presqu'île de Lézardrieux, Paimpol Goëlo et de la commune de Bréhat a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 17/12/2007.


1.1.2. INCIDENCES DES EXTENSIONS D'URBANISATION DANS LE TERRITOIRE (PAYS DU TRÉGOR-GOËLO, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES-CC3R, COMMUNES LIMITROPHES)

1.1.2.1. Organisation générale de l'espace

La commune de Minihy Tréguier fait partie :

❶ **Du périmètre du Pays du Trégor-Goëlo** depuis le 19 décembre 2001. Ce périmètre regroupe 7 communautés de communes et 4 communes isolées, soit 69 communes sur un territoire de 1034 km².

Délimitation du périmètre du Pays de Trégor-Goëlo



Le Pays du Trégor-Goëlo avec 112 209 habitants (INSEE 1999) se situe d'un point de vue démographique, en 2^{ème} position des 6 pays constitués au plan départemental, derrière le Pays de Saint Brieuc (180 227 hab.).

Il est également à cette place quant à l'évolution de sa population entre les deux derniers recensements 1990-1999.

Situé au NO du département des Côtes d'Armor et en limite du Finistère, le pays du Trégor-Goëlo rassemble des groupements importants tels que les communautés de communes de Lannion-Trégor avec 55217 habitants (soit 49% de la population du pays) et celle de Paimpol-Goëlo (19104 hab.).


❷ **De la communauté de communes des 3 rivières** regroupant 9 communes (Camlez, Coatréven, Lanmérin, MINIHY-TREGUIER, Penvenan, Plougrescant, Plouguiel, Tréguier, Trézény : 11627 habitants sur une superficie de 9623 ha.

Le Pays du Trégor-Goëlo est organisé autour d'un pôle urbain unique (agglomération de Lannion) et des territoires d'influences proches. Cette unité urbaine offre plus de 5000 emplois.

Ce territoire connaît une attractivité territoriale ressentie principalement sur son littoral mais aussi du fait de sa configuration en terme d'emploi (dynamique économique de l'agglomération de Lannion).

Au sein de ce maillage urbain, Minihy Tréguier apparaît comme une commune à dominante rurale fortement influencée par le pôle de services de Tréguier. Minihy Tréguier ne fait pas partie de l'aire urbaine de Lannion.

Carte des aires urbaines et espaces ruraux



Source : INSEE Recensement de la population 1990, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Au sein de la commune de Minihy Tréguier, l'espace urbain est constitué de 5 ensembles urbains :

- un pôle principal qui s'est développé en conurbation avec la ville de Tréguier : le bourg situé au NE de la commune et au SE de Tréguier. Ce pôle principal intègre deux secteurs urbanisés considérés comme les « portes d'agglomération » : Kernormand, porte de l'agglomération de Minihy Tréguier et de la ville de Tréguier, depuis la RD 786 et Langazou, porte du bourg de Minihy Tréguier depuis la RD 8 ;
- un pôle secondaire urbanisé: le village de Kerhamon situé au SO de la commune,
- un pôle secondaire urbanisé : les ZA de Convent Vraz et Kernevec ;
- le hameau du Guindy ;
- le hameau du Pont Neuf.

Les extensions d'urbanisations souhaitées par la commune se situent au niveau des pôles « principal et secondaire » de développement urbain préexistants.

Ces extensions restent raisonnables et permettent d'accueillir de nouveaux habitants tout en préservant un cadre de vie « naturel ». En effet, le projet de PLU travaillé sur une perspective de 10 ans envisage une croissance modérée de la population (+230 habitants environ).

Les extensions urbaines sont donc limitées et viendront conforter le rôle de pôle de proximité rural de la Ville de Tréguier et de la commune de Minihy Tréguier au sein du territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

1.1.2.2. Evolution démographique

Ensemble urbain	Taux de variation annuel	Taux de variation sur la période 1990-1999
Minihy Tréguier	+0,4%	+4,3%
CC3R	-0,5%	-4,7%
Pays du Trégor-Goëlo	+0,1%	+1,4%

Il apparaît que la population du Pays du Trégor-Goëlo s'est accrue de 1579 habitants entre 1990 et 1999. Cette évolution globale masque cependant des disparités internes importantes.


Sur une période plus longue, 1975-1999, la population du Pays du Trégor-Goëlo connaît une augmentation de 4%. Les évolutions de la population entre 1990 et 1999 confirment les tendances observées depuis 1975. Cette croissance est due à un fort excédent migratoire en constante progression depuis 40 ans et ce en dépit d'un solde migratoire en déclin.

On voit nettement se dessiner un contraste entre la partie Nord (ville de Lannion et communes périphériques) qui connaît une augmentation de sa population et le Sud et la bande littorale Est qui subissent une évolution négative de la population.

Comparativement aux autres pays du département, c'est ici que l'on enregistre la plus forte variation de la population due au solde migratoire positif.

Cependant, on assiste à un vieillissement de la population du Pays du Trégor-Goëlo qui est dû en partie à l'arrivée de personnes retraitées, le nombre de migrants ayant augmenté de 5047 personnes depuis 1990.

Toutefois, ce pays n'attire pas que des retraités mais également des personnes actives : +3225 migrants actifs, soit une hausse relative de 23,3% par rapport) 1990.



Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Minihy Tréguier s'inscrit dans cette perspective de croissance et connaît une croissance de sa population, positive depuis 1975, même si elle n'est pas aussi continue et progressive que celle du Pays. En effet, sur la période étudiée, la commune de Minihy Tréguier a connu une baisse de croissance depuis 1990, malgré une évolution toujours positive.

Mais un regain de croissance démographique est observé sur la commune depuis 1999.

En revanche, on peut noter ici que la ville de Tréguier connaît une croissance négative depuis 1975 en partie due, ces dernières années, à la saturation d'accueil du territoire de la ville.



Il s'agit donc de contenir et de maîtriser les nouvelles arrivées d'habitants sur le territoire de Minihy Tréguier même si elles sont en partie liées à la proximité du pôle de services de la ville de Tréguier.

Ainsi, les extensions urbaines permettront à la commune de maintenir et de continuer la progression du niveau de population et de s'aligner sur le taux d'évolution (en augmentation constante) que connaît le Pays du Trégor-Goëlo.

La commune souhaite donc par son projet d'extension d'urbanisation accueillir de nouveaux résidents. Les élus comptent sur une évolution démographique de +1,9% par an sur la période 2004-2014 pour accueillir en 2014, 1330 habitants, soit environ 230 habitants de plus.

1.1.2.3. Economie locale et emploi

Le territoire du Pays du Trégor-Goëlo compte près de 44652 actifs ayant un emploi en 1999, soit une croissance de 5,3% depuis 1990.





Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Cette augmentation est essentiellement féminine : 83% des 2236 actifs supplémentaires. Le taux d'activité (part des actifs dans la population de 15 ans et plus) des femmes est ainsi passé de 38,9% à 41,5%.

Comme au niveau départemental et régional, on observe une transformation des emplois au cours des années 1990 : 2147 emplois non salariés ont disparu tandis que le nombre de salariés augmente de 4542 personnes.

Les plus fortes augmentations de population actives employées se situent dans les communes en limite du pays de Guingamp, mais aussi dans les cantons de Plestins les Grèves et Plouaret pour la population salariée.

Les baisses de populations actives ont principalement lieu dans les communes littorales des cantons de Tréguier et de Lézardrieux.




Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Au sein de ce territoire, Minihy Tréguier connaît en 1999 un taux d'activité de 46% ; il est donc légèrement supérieur à la moyenne du Pays (40%).

Minihy Tréguier fournissait, en 1990, un emploi à 40% de ses actifs. Mais les actifs travaillant dans la commune sont en constante diminution : en 1999, 30% des actifs travaillent à Minihy Tréguier alors que la proportion était de 52% 1982.

Cette baisse a plusieurs facteurs, notamment :

- de plus en plus de jeunes font des études qui les mènent à des emplois plus spécialisés ne pouvant s'exercer en commune rurale,
- l'attractivité des pôles d'emploi de Lannion et Guingamp situées, respectivement, à une vingtaine et une quarantaine de kilomètres de la commune,
- la fermeture d'une antenne locale d'Alcatel, il y a plusieurs années.



Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Ainsi au niveau de ce secteur, la commune de Minihy Tréguier se trouve directement dans l'aire d'influence du pôle secondaire d'emplois de Tréguier/ Minihy Tréguier et en limite du pôle principal d'emplois de Lannion, tourné essentiellement vers l'électronique et les télécoms.

A l'échelle de ce territoire, le nombre total d'emplois est inférieur au nombre de résidents actifs (34695 contre 36780). Le solde des entrées-sorties est donc négatif. Il attire toutefois 1910 actifs au-delà de ces frontières.

Par ailleurs, au sein du pays, les mouvements internes sont les plus importants, 54% des actifs travaillent dans leurs communes de résidence et environ 49% des actifs travaillent dans le seul pôle de Lannion, près de 12% vers le pôle de Minihy Tréguier et 10% vers Paimpol.


Aujourd'hui, près de 70% des actifs de Minihy Tréguier ne travaillent pas sur leur commune de résidence. Ce phénomène est également dû à la localisation privilégiée de la commune d'un point de vue du maillage viaire. En effet elle est traversée par la RD 786 (Lannion/ Paimpol) et la RD 8 (Guingamp/ Tréguier).

Cette situation permet un accès rapide aux pôles centres d'emplois de Lannion, Guingamp et plus généralement du département des Côtes d'Armor.

Ainsi, les extensions urbaines permettront à la commune de maintenir et de continuer le développement de l'activité économique et d'accueillir des nouvelles entreprises et ainsi dynamiser le pôle principal de la CC3R et plus largement de contribuer au développement de l'appareil économique du Pays du Trégor-Goëlo.

1.1.2.4. Parc immobilier

La croissance du nombre de logements entre 1990 et 1999 (+9,3%) a été plus forte qu'en Côtes d'Armor (+8%).



Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Cette évolution est liée à l'accroissement du nombre de résidences secondaires (+15,3% contre +7,2% dans le département), les résidences principales augmentant de 10,4% (soit du même ordre que dans les Côtes d'Armor : 10%).

On peut toutefois noter que si la région de Lannion et Perros-Guirec enregistre les plus forts taux de croissance pour l'ensemble des logements, ceux-ci sont dus non pas aux résidences secondaires mais aux résidences principales.

Le nombre de logements vacants, par contre baisse sur cette période (-17%). Ce taux est largement supérieur à celui constaté au niveau départemental (-9,6%).

En 2000, les logements sociaux représentaient environ 7,5% du nombre total des résidences principales. Ils se concentrent dans la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor pour 62% et dans celle de Paimpol-Goëlo pour 21%. La part de ces logements sociaux par rapport aux résidences principales s'élevant respectivement à 9,3% et 8,8%.

Au niveau du dynamisme immobilier sur la commune de Minihy Tréguier, c'est en moyenne 7 logements construits par an soit un taux de 0,75% de nouveaux logements sur la période 1990-1999.

Le projet porte sur la construction d'environ 150 logements sur les dix ans à venir, faisant ainsi passer à un taux de 1,35% de nouveaux logements sur la période 2004-2014 (contre 0,75% sur la période 1990-1999).

En effet, il s'agit de prendre en compte l'évolution du parc de logement dans le Pays du Trégor-Goëlo qui connaît une croissance constante de ses résidences secondaires mais aussi de ses résidences principales qui ont augmenté de 10,5% sur la période 1990-1999.

Sur la commune de Minihy Tréguier, le parc social est constitué de 14 logements sociaux, soit 4% des résidences principales.

1.1.2.5. Grands équipements

Infrastructures de transports :

Malgré une diversité des moyens de transports, le territoire du Pays du Trégor-Goëlo se trouve excentré géographiquement par rapport aux principaux axes de communication.

En effet, le territoire ne bénéficie pas des avantages de la RN 12 et du TGV en matière de liaison rapide.

En ce qui concerne le réseau routier, le trafic local est un des plus important du département : plus de 10000 véhicules par jours sur certains axes.

L'aéroport de Lannion connaît une évolution positive régulière, avec une croissance de son trafic de passagers de plus de 35% depuis 1990.

Minihy Tréguier est en outre desservie par plusieurs routes départementales dont les plus importantes sont :

- la RD 786 au Nord de la commune, soit l'axe Paimpol/ Lannion ;
- la RD 8, soit l'axe Plougrescant/ Guingamp, qui traverse la ville au Nord-Est ;
- la RD 6 qui relie Minihy-Tréguier à La Roche Derrien, passe au Sud de la commune.




Les équipements :

Un inventaire réalisé par l'INSEE en 1998 a permis de définir 46 aires d'influences dans le département des Côtes d'Armor, dont 9 d'entre elles se situent dans le pays du Trégor-Goëlo. Cet inventaire avait pour objectif de mieux connaître le cadre de vie des populations au niveau local à travers notamment la proximité des commerces, des services et des équipements.

Trois pôles apparaissent comme très bien équipés et polarisent un large espace. Le plus peuplé est celui de Lannion : avec 17 communes au total; il regroupe 41514 habitants.

Les aires d'influences de Paimpol et Tréguier comptent respectivement 8 (18189 habitants) et 11 communes (13271 habitants).

Un autre pôle est considéré comme bien équipé, il s'agit de celui de Perros-Guirec mais il exerce une faible polarisation : au total 4 communes qui regroupent cependant 13624 habitants. Tous les autres pôles du Pays apparaissent comme faiblement équipés.



Source : INSEE Recensement de la population 1990-1999, Charte de territoire du Pays du Trégor-Goëlo.

Sur la commune de Minihy Tréguier, on compte :

Une offre riche en commerces de proximité : 4 cafés hôtels restaurants débit de boissons, 3 surfaces de grande distribution (alimentation et bricolage), 10 commerces de détail (habillement de la personne, bricolage, électroménager, meuble, bazar, literie) sont localisés sur Tréguier.

De nombreux services : 4 professionnels de l'automobile (garage, contrôle technique, laverie), 7 entreprises du bâtiment, 2 paysagistes, 1 autocariste, 1 vétérinaire, 1 société de service financier, 1 funérarium, 2 services d'ambulance, 1 taxi.

Les services accessibles à la population couvrent une partie des besoins essentiels des habitants.

Il manque sur la commune, un salon de coiffure, un bureau de poste, un tabac, une librairie, des commerces d'alimentation spécialisés.

Les habitants de la CC3R ont leur offre de services et de commerces concentrée sur la même zone (ZA de Kerfolic) et sur Tréguier.

Des services de santé très développés : 1 IMS avec 83 élèves scolarisés, 1 Centre d'Aide au Travail avec 114 occupants, 1 Foyer, centre d'hébergement ADAPEI, 1 annexe du centre hospitalier long séjour de Tréguier (EPAD de 160 lits).

Cependant, il n'y a aucun médecin, infirmière ni de kinésithérapeutes sur la commune.

La commune ne possède aucun établissement scolaire de maternelle ou de primaires mais elle accueille : 1 institut Médico Spécialisé avec 52 élèves scolarisés dont 1 de Minihy, 1 centre D'aide par la

Travail avec 114 occupants dont 7 de Minihy, 1 foyer hébergement ADAPEI avec 41 occupants, 1 CES public.

Une salle polyvalente intercommunale entre Tréguier et Minihy Tréguier est en projet en ce qui concerne les équipements socioculturels.

Des équipements sportifs : 1 stand de tirs, 1 aire de loisirs, 1 salle de loisirs de 200 m², 1 complexe sportif se composant de deux salles de sports, situé à Tréguier mais géré par le Syndicat du Pays de Tréguier.

1.1.3. ANALYSES DES INCIDENCES DU PLU DE MINIHY TRÉGUIER SUR L'ENVIRONNEMENT DU PAYS DE TREGOR GOËLO

1.1.3.1. La protection des paysages et des sites sensibles

Le Pays du Trégor-Goëlo s'adosse à une longue façade maritime, de Paimpol à Plestin les Grèves.

Il dispose d'une image de marque très forte de par sa qualité paysagère, notamment sur le littoral avec la Côte de Granit rose, qui engendre une forte activité touristique.

La préservation des principaux sites naturels est un élément essentiel au développement du tourisme dans la région.

Dans le Pays Trégor-Goëlo, on compte de nombreuses zones naturelles notamment liées à la bordure littorale et au réseau hydrographique.

Connaissance des milieux naturels

Sont inventoriés à ce jour sur le territoire du Pays Trégor-Goëlo :

- 66 ZNIEFF,
- 11 sites géologiques remarquables,
- 3 espaces mammifères,
- 2 tourbières.

Les sites protégés

Le Pays Trégor-Goëlo comprend 1 réserve naturelle (Les 7 îles), 2 réserves associatives (l'île Losquet et le souterrain du grand rocher) et 3 ZICO (zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux).

On dénombre 90 sites classés ou inscrits au titre de la loi de 1930.

A noter enfin 3 ZPS : les estuaires du Trieux et du Jaudy.

Les dispositifs de gestion

Le Pays de Trégor-Goëlo accueille plusieurs sites du réseau Natura 2000 :

- Côte de granit rose de Milliau à tome, archipel des Sept-Îles,
- Côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat,
- Etang du moulin neuf,
- Rivière le Douron,
- Rivière du Léguer, forêts de Beffou, Coat An Noz et Coat An Hay.

Source : www.bretagne-environnement.org

Les zones naturelles sensibles concernent notamment le littoral du Pays du Trégor-Goëlo qui constitue sa principale richesse patrimoniale. Ce littoral offre une extrême variété de milieux d'un intérêt botanique et faunistique exceptionnel, notamment les rivières du Guindy, du Jaudy et du Léguer.

Le territoire du Trégor-Goëlo possède donc un vaste patrimoine naturel.

La commune de Minihy Tréguier possède un patrimoine naturel riche représenté notamment par la présence de nombreux cours d'eau. Ces différents ensembles sont répertoriés au titre de :

- 1 site NATURA 2000 : Côte de Trestel à la Baie de Paimpol, Estuaires du Jaudy et du Trieux, Archipel de Bréhat,
- 1 site inscrit : Littoral entre Penvenan et Plouha,
- 1 Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

1.1.3.2. La protection de la ressource en eau

Au sein du Pays du Trégor-Goëlo, les bassins versants du Guindy-Jaudy-Bizien et du Léguer ont été retenus dans le cadre du programme *Bretagne Eau Pure*.

Une autre opération, hors *Bretagne Eau Pure*, est elle aussi en cours, et a pour objectif la lutte contre les algues vertes et concerne le bassin versant du Yar.

1.1.3.3. Synthèse

Par rapport au territoire du Pays du Trégor-Goëlo, qui s'étend sur 103400 ha, le projet d'extension urbaine (par rapport au POS en vigueur) porte sur :

- extension d'urbanisation à vocation d'habitat : 2,3 ha soit moins de 0,002% du territoire Trégor-Goëlo
- extension d'urbanisation à vocation de zone d'activités : 17,2 ha soit moins de 0,02% du territoire Trégor-Goëlo

Le projet d'ensemble d'extension de l'urbanisation porte au total sur 19,5 ha, soit 0,02% du territoire Trégor-Goëlo et ne concerne en aucun cas un espace naturel sensible.

En effet, ces zones ne sont pas affectées directement par le projet d'extension d'urbanisation de la commune de Minihy Tréguier et sont protégées dans le projet de PLU au moyen d'un zonage spécifique protecteur.

1.1.4. ANALYSES DES INCIDENCES DU PLU DE MINIHY TREGUIER SUR L'AGRICULTURE DU PAYS DE TREGOR GOËLO

Dans le domaine agricole, le Pays du Trégor-Goëlo a une spécificité. C'est le seul qui, dans le département, dispose d'une filière légume.

Elle se concentre sur la zone littorale Nord du Trégor-Goëlo : cantons de Paimpol, Lézardrieux, Tréguier et Perros-Guirec.

Dans ces cantons côtiers, environ 88% des exploitations ont une production légumière contre 11% au niveau départemental. La plupart de la surface agricole utile (SAU) occupée en légumes est globalement de 45%.

Avec seulement 3,2% de la SAU départementale, la production légumière représente 8% de la valeur ajoutée et environ 10% des actifs de la production agricole départementale.

Le Pays du Trégor-Goëlo, c'est aussi environ un quart de la production bretonne de légumes frais.

Le territoire ne compte, par contre, que très peu d'entreprises industrielles ni même de transformation de produits agricoles.

Ce sont les cantons comme Perros Guirec et Paimpol qui ont le plus développé une économie de services, souvent liée au tourisme. Les autres cantons sont par contre restés très agricoles avec, en particulier, Lézardrieux où 1 emploi sur 2 est dans la production agricole.

Sur l'ensemble du Pays, les autres activités sont, elles aussi, bien représentées avec toutefois une dominante bovine (lait, vaches allaitantes et taurillons), les autres productions (aviculture et œufs) sont par contre, moins développées.

Bien que ces productions soient de moins en moins présentes sur la zone littorale, elles représentent toujours près de 40% du chiffre d'affaire des exploitations.

La tendance dans le pays du Trégor-Goëlo, comme au niveau départemental, régional et communal est à la diminution du nombre d'exploitations.

Sur le territoire de Minihy-Tréguier, l'agriculture marque le paysage mais apparaît aujourd'hui comme une activité fragilisée.

Ainsi, même si ce secteur d'activité utilise une grande partie de l'espace communal, force est de constater que le poids économique de ce dernier ne cesse de diminuer. En effet, la commune compte 17 exploitations en activité en 2000 contre 52 en 1979. Actuellement, le nombre d'exploitations professionnelles estimé par la commune s'élève à 16.

Par rapport au territoire du pays, la commune de Minihy Tréguier reste une commune dite « rurale » ; cette vocation n'est pas remise en cause. En effet, les terrains ouverts à l'urbanisation ont été choisis en fonction de leur moindre impact sur le domaine agricole.

L'activité agricole est peu touchée par le projet du fait notamment des localisations des extensions d'urbanisation qui concernent déjà les ensembles urbains de la commune.

Certains terrains du projet concernent des parcelles agricoles notamment au niveau de la ZA de Kerfolic et du secteur du Castel.

En effet, des réserves foncières ont été créées sur l'espace agricole communal mais elles ne représentent qu'environ 30 ha (soit moins de 2,5% du territoire de Minihy Tréguier) et 23 destinés à l'activité économique ; le secteur de Kerfolic est en effet choisi comme parc d'activités d'intérêt communautaire pour la CC3R.

Néanmoins, ces parcelles connaissent de nombreuses contraintes en terme de proximité des habitations.

Par ailleurs, il ne paraît pas concevable de figer le bâti non agricole traditionnel car cela signifierait à terme la disparition de nombreux éléments de patrimoine rural et la désertification des villages, hameaux et écarts d'urbanisation disséminés dans la campagne. Ainsi certains terrains du projet d'extension concernent des anciennes zones bâties classées en NC au POS ont été adaptées au nouveau zonage PLU et au parcellaire. Se faisant, elles empiètent sur quelques parcelles agricoles.

Il s'agit de tous les écarts ruraux non agricoles auxquels est désormais affecté un zonage Nh.

Certaines zones déjà urbanisées ont également été adaptées à la réalité de l'occupation du sol sur le village de Kerhamon ou encore sur le secteur d'activités de Kernevec.

Sur les 19,5 ha concernés par le projet d'ensemble d'extension de l'urbanisation, 16,4 ha concernent des parcelles utilisées par l'activité agricole.

GEOLITT/ URBA-RPLU-03-094

1.1.4. CONCLUSION

1.1.4.1. Le projet porte t-il atteinte aux communes voisines ?

Le projet va accentuer le rôle résidentiel et le caractère urbain de la commune de Minihy Tréguier et de la ville de Tréguier au sein du Pays du Trégor-Goëlo.

1.1.4.2. Le projet porte t-il atteinte à l'environnement ?

Les extensions de l'urbanisation se situant à proximité d'ensembles urbains préexistants, le projet ne porte pas de préjudices à des zones naturelles identifiées en espaces de sensibilité environnementale ou patrimoniale.

1.1.4.3. Le projet porte t-il atteinte aux activités agricoles ?

Le projet ne concerne que quelques parcelles agricoles choisies de manière pertinente. On ne peut donc pas dire que le projet porte atteinte aux activités agricoles de la commune de Minihy Tréguier.

Les extensions d'urbanisation proposées dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de Minihy Tréguier génèrent peu d'inconvénients au regard de l'intérêt qu'elles représentent pour la commune, la CC3R et le Pays du Trégor-Goëlo.

1.2. LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)

Rappels

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) est un document d'urbanisme opposable. Toute opération nécessitant une autorisation d'urbanisme doit donc être compatible avec ce document. Le PLU a un délai de 3 ans pour être rendu compatible avec le SMVM si nécessaire.

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Trégor Goëlo a été approuvé par décret en conseil d'état le 3 décembre 2007. Il concerne 27 communes dont Paimpol.

Le document de propositions/ orientations du SMVM édicte un certain nombre d'orientations relatives à la vocation des différentes zones, aux principales activités et aux équipements qui leur sont (ou seront) nécessaires. Ces prescriptions et mesures sont (ou seront) à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre les différents usages de l'espace maritime et littoral et pour préserver les équilibres biologiques.


A ce titre 2 grandes types de propositions/ orientations peuvent concernés le site de l'anse de Poulafret :

- Sensibilité et contraintes à prendre en compte :
 - **qualité de l'eau,**
 - **milieux naturels,**
 - **risques liés à l'évolution du trait de côte.**
- Usages et activités à organiser :
 - urbanisation du littoral,
 - extraction des matériaux marins,
 - récolte de goémon de rive,
 - pêche,
 - conchyliculture,
 - autres cultures marines,
 - activités portuaires,
 - **plaisance,**
 - tourisme,
 - **activités de loisirs** (sports nautiques, pêche à pied).

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune de Minihy Tréguier n'a pas pris aucune mesure qui aille à l'encontre des orientations du SMVM.

Vocations et Orientations du SMVM sur la commune de Minihy-Tréguier



Zone à vocation principale naturelle

Rappel : l'ensemble du territoire du S.M.V.M. abrite une grande variété d'habitats naturels et d'espèces, tant au niveau de l'estran qu'au niveau des milieux littoraux émergés. Le S.M.V.M. affirme l'impératif d'une prise en compte particulière des habitats et des espèces dans tout projet susceptible d'avoir un impact significatif sur ces derniers.

Ces zones s'inscrivent dans des espaces où la diversité biologique est exceptionnelle. Elles correspondent à la quasi-totalité des secteurs du D.P.M. retenus au titre de l'action C1 du document d'objectifs Natura 2000 : "Conserver des zones naturelles libres d'aménagement sur l'estran".


Leurs limites ne doivent pas être considérées comme tranchées et figées.

Les prescriptions qui se rattachent à ces zones sont :

- limiter, de façon générale, les aménagements et les occupations du D.P.M. ;
- examiner attentivement les incidences sur les milieux naturels de tout projet pouvant les affecter localement.

Pour les secteurs où ces zones à vocation principale naturelle sont concernées par des zones à vocation conchylicole, se reporter aux explications relatives à ces dernières.

Equipements actuels et futurs du SMVM sur la commune de Minihi-Tréguier



EQUIPEMENTS ASSOCIES A LA PLAISANCE



Zone de limitation et de réduction des mouillages dispersés

Sur ces secteurs couverts par le graphisme des croisillons, il s'agit de chercher à diminuer les mouillages dispersés et la pression sur l'estran qu'ils génèrent (a fortiori, sur ces secteurs, ne sont pas autorisés les mouillages groupés).

1.3. LE PROGRAMME LOCAL D'HABITAT (PLH)

La commune n'est concernée par aucun PLH.

1.4. LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)

La commune n'est concernée par aucun PDU.

2. LA PRISE EN COMPTE DES POLITIQUES INTERCOMMUNALES

2.1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES

Rappels

La communauté de communes des 3 Rivières exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, un choix arrêté par décision des conseils municipaux des communes membres. Les communes peuvent décider librement de transférer à la CC3R d'autres compétences que celles dont le transfert est imposé par la loi. Ce sont les compétences facultatives.

Compétences obligatoires

1) Aménagement de l'espace

Schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire

Etablissement d'un schéma directeur des zones d'activités économiques d'intérêt communautaire

La gestion des réserves foncières dans l'attente de leur aménagement

Réflexion sur l'aménagement des espaces touristiques

Elaboration, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale

2) Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté

L'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire ;

Sont d'intérêt communautaire, sur le territoire de la communauté de communes les :

- zones d'activités à maîtrise d'ouvrage intercommunale préexistantes : zones de Beg ar Vilin (Plougrescant), Convenant Vraz (Minihy-Tréguier), Kerfollic (Minihy-Tréguier), Kernévec (Minihy-Tréguier), Pen ar Guer (Penvénan) et Kroaz an Braban (Plouguiel) ;
- zones d'activités nouvelles, ou préexistantes à maîtrise d'ouvrage communale, à condition qu'elles respectent les critères suivants :
 - a) la superficie de la zone d'activités sera d'au moins 2 ha d'un seul tenant et sans enclave ;
 - b) la localisation de la zone d'activités sera conforme aux dispositions d'urbanisme applicables et, le cas échéant, l'emplacement sera prévu par le ou les PLU et/ou les cartes communales ;
 - c) le nombre minimum d'entreprises indépendantes que la zone peut accueillir sera de 3 ou le nombre minimum d'emplois directs sur la zone d'activités sera de 10 ;

d) pour les zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales : la possibilité de raccordement aux réseaux, routier départemental, d'énergie et d'eau potable, devra se situer à moins de 300 m de la limite de la zone. Ce critère n'aura pas de caractère obligatoire pour les zones touristiques ou portuaires.

Les interventions de nature économique de la communauté comprennent notamment :

- Les acquisitions foncières et leur aménagement
- La construction, la rénovation, la location, la vente et la gestion de bâtiments ou équipement à usage industriel, artisanal et commercial
- Les aides directes et indirectes aux entreprises autorisées par la loi
- La réalisation de tout équipement ou infrastructure nécessaire au développement économique
- L'animation et la promotion économique du territoire communautaire
- Les participations à des structures de développement économique
- Les actions sur l'emploi et l'aide aux demandeurs d'emploi par une intervention directe ou au travers d'aides aux associations chargées de ces problèmes
- Soutien aux infrastructures de développement économique et aux actions de désenclavement
- Soutien aux structures de promotion de l'agriculture, de la pêche et des cultures marines

c) Le tourisme

En matière d'aménagement touristique les compétences de la communauté de communes portent sur :

Le développement touristique :

Assistance et conseils aux porteurs de projets, participation aux structures de développement touristiques et notamment au Pays touristique du Trégor Goëlo ; valorisation et structuration de l'offre touristique en matière d'hébergement ; perception d'une taxe de séjour sur le territoire communautaire.

La signalisation touristique :

Elaboration et mise en œuvre du schéma d'information touristique communautaire.

La randonnée :

Elaboration du schéma de mise en valeur de la randonnée du territoire communautaire ; Aménagement, création et animation, en conformité avec le schéma de mise en valeur de la randonnée précité, des boucles cheminant sur plusieurs communes du territoire communautaire, ou cheminant sur une ou plusieurs communes du territoire communautaire et sur au moins une commune limitrophe du territoire ;

Elaboration et participation à la réalisation de guides de randonnées pour les circuits précités ou sur des circuits de grandes randonnées.

L'accueil, l'information et la promotion touristiques sont d'intérêt communautaire et notamment :

L'accueil physique, les actions visant à la fourniture de renseignements touristiques sur le territoire communautaire, la participation aux salons de promotion touristique ;

La participation, dans le cadre des compétences définies, à des structures touristiques ayant des actions sur le territoire de la communauté ;

Cette participation ne pourra intervenir que dans le cadre de conventions d'objectifs visant à la mise en œuvre des actions de la politique touristique de la communauté de communes.

En matière de communication touristique les compétences portent sur :

La réalisation de documentations visant à promouvoir la fréquentation touristique et intéressant l'intégralité du territoire de la communauté de communes.

Compétences optionnelles

a) Protection et mise en valeur de l'environnement

Réalisation d'études et de travaux pour la protection des sites et espaces naturels sensibles

Réalisation d'études et d'opération d'entretien, de nettoyage de l'ensemble des cours d'eau du territoire et des circuits de randonnées

Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés

b) Politique du logement et du cadre de vie

Etude sur l'habitat, mise en place d'un schéma directeur, démarches d'accompagnement, réalisation d'opérations programmées

Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

c) Autres compétences

Equipements sportifs et de loisirs à caractère intercommunal

Entretien et gestion de la piscine communautaire

Entretien et gestion des deux courts de tennis extérieurs

Entretien et gestion des centres de loisirs sans hébergement,

Mise en place et gestion de la cybercommunauté...

Gestion des animations éducatives et de loisirs au bénéfice des enfants et des jeunes pendant le temps non scolaire

Gestion de services publics

Cale de Pors Hir et de la Roche Jaune

Balisage de la rivière de Tréguier

Enseignement

Participation aux structures intercommunales chargées des établissements d'enseignement

Domaine associatif

Aide aux associations ayant un rayonnement intercommunal reconnu par le conseil communautaire (aide ne pouvant intervenir que dans le cadre des compétences transférées à la communauté)

Politique de la petite enfance

Construction d'une crèche et d'une halte garderie : investissement et fonctionnement

Equipements aéroportuaires

Aménagement, équipement, développement, exploitation et gestion de l'aéroport de Lannion/ Côte de Granit dans le cadre du syndicat mixte de l'aéroport de Lannion/ Côte de Granit.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Toutes les zones d'activités d'intérêt communautaire ont été prises en compte ainsi que les extensions demandées par la CC3R (mise en place de zones 1AUY et 2AUY).

2.2. LE PAYS DU TREGOR GOËLO

Minihy Tréguier par l'intermédiaire de la CC3R, fait partie du Pays du Trégor-Goëlo, qui regroupe 70 communes et 112209 habitants. Le périmètre a été arrêté le 19 décembre 2001.

La Charte de Développement du Pays du Trégor Goëlo représente la construction d'un projet politique et social local. Document stratégique du Pays, elle définit les grandes orientations du Trégor Goëlo en matière d'aménagement et de développement du territoire pour 10 ans. C'est un document de référence pour tout acteur local.

Ses objectifs sont la mise en jeu de nouvelles pratiques politiques et la recherche d'un aménagement cohérent de l'espace et d'une solidarité entre les collectivités du territoire

La charte de Pays est composée de plusieurs orientations :

- Construire la dynamique du Pays pour un Trégor Goëlo ouvert et dynamique
- Anticiper les évolutions à venir des secteurs économiques clefs spécifiques au Trégor Goëlo
- Favoriser la synergie entre l'agriculture, la mer et le tourisme
- Œuvrer à construire une identité territoriale

2.3. LE PAYS D'ACCUEIL TOURISTIQUE DU TREGOR GOËLO

Le Pays d'accueil touristique du Trégor Goëlo a différentes missions :

- l'aménagement et le développement de l'offre touristique du territoire,
- l'organisation de la production et sa valorisation,
- l'animation touristique locale,
- l'organisation et l'accueil de l'information touristique,
- la promotion de l'offre touristique et sa commercialisation,
- l'observation de l'économie touristique locale,
- la formation.

En 2004, le Pays Touristique compte 7 groupements de communes (70 communes) et 3 communes non adhérentes à un EPCI regroupant 117000 habitants :

- Communauté d'Agglomération de Lannion-Trégor,
- Communauté de Communes du Centre Trégor,
- Communauté de Communes du Pays Rochois,
- Communauté de Communes de la Presqu'île de Lézardrieux,
- Communauté de Communes de Beg Ar Ch'ra,

- Communauté de Communes des 3 Rivières,
- Communauté de Communes de Paimpol Goëlo,
- Les communes de Perros-Guirec, Mantallot et Ile de Bréhat.

2.4. L'AGENDA 21 DU CONSEIL GENERAL DES COTES D'ARMOR

L'Agenda 21 des Côtes d'Armor a été élaboré en 2003. Il repose sur un partenariat entre les collectivités locales et les citoyens. L'objectif est d'élaborer ensemble un plan d'actions concrètes visant au développement durable de leur territoire.

Il s'agit d'impulser une dynamique de développement durable, à travers les politiques menées (exemple : aides aux équipements pour les collectivités, aide au développement).

Le Conseil Général articule ses actions et ses projets autour de 5 grands principes :

- la solidarité, la citoyenneté, l'attractivité, l'accessibilité, la prévision.

5. JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT : INCIDENCES, PRESERVATION, MISE EN VALEUR

Le projet de développement de la commune tient compte des différentes contraintes réglementaires qu'elle doit respecter dans différents domaines.

1. LA GESTION ECONOMIQUE DE L'ESPACE

Rappels législatifs

L'article L.121-1 du code de l'urbanisme indique que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer :

« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

(...)

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.»

Incidences et mesures prises dans le PLU

Sur la commune de Minihy Tréguier, le PLU s'est efforcé de trouver un équilibre entre le développement urbain, l'activité agricole et la protection des espaces naturels en :

- ne proposant pas de mettre en place de très grande quantités de terrains à urbaniser,
- limitant les extensions de l'urbanisation uniquement aux agglomérations et villages existants (pas de création de hameaux nouveaux),
- réservant un territoire relativement vaste aux activités agricoles très présentes sur la commune,
- préservant néanmoins, les zones naturelles liées aux vallées et zones humides.

2. L'HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE

Rappels

La **loi d'Orientation pour la Ville** du 13 juillet 1991 affirme la nécessaire prise en compte des préoccupations d'habitat dans tous ces documents d'urbanisme, dans le respect de principes d'équilibre, de diversité et de mixité et avec pour objectif général d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.

D'une manière générale, il est nécessaire au regard de la **loi contre les exclusions du 29 juillet 1998**, d'évaluer les besoins en logements sociaux, notamment pour les personnes les plus défavorisées, et de

réserver des terrains à bâtir ou des constructions pour répondre à ces besoins. L'évaluation doit être menée de préférence à une échelle intercommunale et en partenariat avec les organismes HLM et les travailleurs sociaux concernés.

La **loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000** fixe un objectif de mixité sociale affichée à 20% en 20 ans pour les communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50000 habitants au 1^{er} janvier 2001.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Côte d'Armor a été signé entre le département et l'état le 4 décembre 2002. Il prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil ainsi que les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune n'a pas d'obligation concernant la réalisation de 20% de logements sociaux car elle a moins de 3500 habitants.

La commune n'a pas d'obligation de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage car elle a moins de 5000 habitants mais elle n'est pas intégrée à un schéma communautaire d'accueil des gens du voyage.

3. LE LITTORAL

3.1. L'EXTENSION DE L'URBANISATION (ARTICLE L.146-2)

Rappels législatifs

Article L.146-2 alinéa I : « **L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.**

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

Incidences et mesures prises dans le PLU


La configuration de la commune est telle que le bourg de Minihy Tréguier est intégré à l'agglomération de la Ville de Tréguier qui s'étire d'ailleurs le long des RD 786 et RD 8.

Toutes les extensions de l'urbanisation prévues par le projet de révision du PLU se situent en continuité de cette agglomération et des ses « tentacules ».

Le **second pôle d'urbanisation correspond au village « industriel » de Kernevec** où quelques extensions de l'urbanisation principalement à vocation d'activités y sont prévues en continuité de l'existant. Dans le secteur Ouest, en continuité du village, des constructions à vocation d'habitat existe et sont intégrées à l'ensemble urbain constituant le village. Aucune extension de l'urbanisation à vocation d'habitat n'est prévue mais uniquement une densification.

Le **seul vrai hameau identifié au PLU est celui de Kerhamon** où aucune extension de l'urbanisation n'est prévue. Seule une densification dans les quelques dents creuses de l'enveloppe urbaine du hameau sera possible.

Agglomérations, bourgs, villages et hameaux au sens de la loi Littoral



3.2. CAPACITE D'ACCUEIL

3.2.1. RAPPELS LEGISLATIFS

Article L.146-2 du CU : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :

- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. »

3.2.2. CAPACITE D'ACCUEIL RESIDENTIELLE

Les élus ont fait le choix d'une croissance modérée, afin de répondre aux demandes d'installation, mais également de pouvoir supporter cette croissance avec les équipements existants.

Les perspectives de développement permettent donc d'imaginer que Minihy Tréguier comptera entre 1300 et 1500 habitants à l'horizon 2018, soit une croissance annuelle d'environ 2%.

Un tel choix implique la construction d'une 100^{aine} de logements pour accueillir cette nouvelle population, compte tenu du fait que les logements vacants pourraient être rénovés sur la commune.

Afin de maintenir la population à son niveau actuel, il sera également nécessaire de construire environ 6 à 7 logements. Ces nouveaux logements permettront aux enfants souhaitant quitter le domicile familial de rester vivre sur la commune et de tenir compte des logements qui pourraient disparaître (renouvellement du parc).

Enfin, un coefficient multiplicateur de 2 doit être appliqué à ce nombre de logements à construire : afin d'éviter toute spéculation, il est important d'avoir une offre de terrains supérieure à la demande.

En prenant une superficie moyenne de terrains constructibles de 850 m² (y compris les VRD), on aboutit à une **surface à réserver à l'urbanisation d'environ une 30^{aine} d'hectares.**

3.2.3. CAPACITE D'ACCUEIL D'ACTIVITES ARTISANALES, COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES

La commune de Minihy Tréguier, de par sa position géographique centrale et du manque de terrain disponible sur le territoire de la Ville de Tréguier, accueille 2 zones d'activités (Kerfolic en continuité avec l'agglomération et Kernevec au centre de la commune) et de très nombreuses entreprises.

Le PLU a prévu des réserves foncières permettant le développement économique par la mise en place de zones d'urbanisation futures.

C'est ainsi que les réserves foncières établies par le PLU au niveau de Kerfolic permettraient de doubler la surface réservée aux entreprises (les zones AUY représentant environ 21 ha contre 16 ha pour l'existant).

Il en est à peu près de même pour la ZA de Kernevec puisque le PLU, à la demande de la CC3R, prévoit la mise en place d'environ 12 ha de réserve foncière contre les 17 ha de surface déjà occupée par les activités.

3.2.4. CAPACITE D'ACCUEIL TOURISTIQUE

Minihy Tréguier, commune essentiellement rurale et estuarienne bénéficie d'espaces naturels en bord de rivière particulièrement appréciés des touristes. De plus la commune est à proximité des plages, et deux circuits de randonnée pédestre sont en cours de réalisation sur le territoire communal

La nature du tourisme à Minihy Tréguier repose sur le séjour et le passage d'estivants tout au long de l'année mais particulièrement de juillet à septembre.

En ce sens, la commune offre une capacité moyenne d'accueil touristique qui se répartit de la manière suivante :

- 10 chambres en hôtel,
- 1 camping représentant environ 20 emplacements,
- 11 meublés et gîtes,
- 59 résidences secondaires (chiffre de 1999).

Elle n'a prévu aucune implantation particulière d'unité touristique résidentielle ou d'activités.

3.3. COUPURES D'URBANISATION

Rappels législatifs

« Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation » (Art. L.146-2 al. 3).

La mise en place de coupures d'urbanisation préservant des fenêtres sur le littoral ou assimilé a pour objectif de rompre les linéaires. Ces coupures permettent de préserver des milieux naturels de profondeur variable entre les espaces urbanisés dans une commune où la pression urbaine et touristique est très forte.

La loi ne définit pas clairement la notion de coupures d'urbanisation.

La circulaire du 22 octobre 1991 définit les coupures d'urbanisation comme : composantes positives qui séparent selon leur échelle des zones d'urbanisation présentant une homogénéité physique et une certaine autonomie de fonctionnement. L'étendue de ces coupures doit être suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité ».

Les espaces servant de coupures d'urbanisation sont à la lecture de l'article L.146-2 des espaces naturels qu'ils soient improductifs ou productifs. Ainsi trois catégories d'espaces sont alors concernés :

- les espaces remarquables de l'article L.146-6 CU,
- les espaces naturels reconnus par la commune tels que les zones humides, les bois...,
- les espaces destinés à l'agriculture.


Il faut souligner que le juge administratif n'est pas lié par les limites communales pour préserver des espaces naturels séparant deux zones urbanisées sur deux communes différentes. Ainsi, une coupure d'urbanisation peut séparer deux secteurs urbanisés sur la même commune ou 2 secteurs urbanisés de 2 communes différentes.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Quatre coupures d'urbanisation existent sur la commune sans oublier celle constituée par la rivière du Jaudy qui constitue la limite entre les communes voisines :

- le vallon de Sainte Catherine,
- le vallon du Moulin de la flèche,
- la coupure d'urbanisation de Convent Jezequel,
- le vallon boisé de Kermein.

Les coupures d'urbanisation au sens de la loi Littoral définies sur la commune



Le vallon de sainte Catherine

Le vallon naturel de Sainte Catherine sépare les secteurs urbanisés de Keroudot et de Sainte Catherine sur la commune de Minihy Tréguier et celui de le RD 786 sur la commune de Tréguier.

Le vallon boisé de Sainte Catherine est constitué d'espèces caducifoliées et de résineux. Des prairies halophiles succèdent au boisement à proximité du cours d'eau.

Ces espaces naturels sont pour la partie inférieure du vallon classés en NL, espaces remarquables du littoral et pour la partie supérieure en zone N.

Le vallon du Moulin de la flèche

Le vallon du Moulin de la Flèche sépare le hameau de Kermoal et l'agglomération de Langoat. L'objectif de cette coupure d'urbanisation est d'éviter un développement de l'urbanisation à partir de l'agglomération de Langoat sur la commune de Minihy tréguier.

Le vallon est composé d'étangs et de boisements d'espèces caducifoliées qui présentent un intérêt biologique important.

La partie du vallon au Sud de la voie communale menant à Langoat est classé en NL, espaces remarquables du littoral. La partie Nord est classée en zone naturelle N.

La coupure d'urbanisation de Convent Jezequel

Le village de Convent Jezequel s'est développé le long de l'ancien tracé de la RD 8. Cette coupure d'urbanisation sépare le secteur urbanisé de Convent Jezequel du secteur urbanisé de Kergroas.

Les espaces considérés sont essentiellement agricoles et classés en A au projet de PLU.

Le vallon boisé de Kermein

Le vallon boisé constitue une limite naturelle à l'urbanisation à l'Ouest de Minihy Tréguier.

Le vallon boisé de Kermein est lié à un ruisseau rejoignant le Guindy. Il est constitué essentiellement de boisements caducifoliés succédant à des prairies halophiles.

Les espaces considérés sont classés en NL, espaces remarquables du littoral.

3.4. LE LIBRE ACCES AU RIVAGE (ARTICLE L.146-3)

Rappels législatifs

« Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès au public de celui-ci ».

La **Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (SPPL), tracé de droit qui assure le libre accès du public au littoral**. Cette servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit l'obligation de laisser aux piétons le droit de passage et de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons... ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune, étant identifiée comme estuarienne au sens de la loi Littoral, n'est pas tenue de mettre en place cette servitude qui ne concerne que les rivages de la mer et non des estuaires.

3.5. LES ESPACES PROCHES (ARTICLE L.146-4)

Rappels législatifs

I. « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec l'agglomération et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

II. « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du littoral ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'état dans le département. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune, étant identifiée comme estuarienne au sens de la loi Littoral, n'est pas concernée par la notion d'espaces proches du rivage.

3.6. L'AMENAGEMENT DE CAMPINGS (ARTICLE L.146-5)

Rappels législatifs

« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés est subordonné à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4 ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

Il n'y a aucun camping ou projet de ce type sur le territoire de la commune donc aucun zonage particulier n'a été mis en place sur le règlement graphique du PLU.

3.7. LA PRESERVATION DES ESPACES REMARQUABLES (ARTICLE L.146-6)

3.7.1. RAPPELS LEGISLATIFS

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.

En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »

3.7.2. METHODOLOGIE

Cette étude se déroule en 2 étapes :

- la recherche bibliographique des données existantes sur la zone et notamment des intérêts connus et des protections existantes,
- la caractérisation du milieu naturel du site en particulier par l'étude de la végétation et de la faune (inventaire des espèces présentes, identification des espèces rares ou protégées...).

L'identification et la délimitation de tels espaces se sont faites selon une grille de questions successives (voir schéma de synthèse) :

1) Quels sont les espaces qui répondent aux critères physiques énumérés par les articles L.146-6 et R.146-1 ?

A partir des données du terrain, photos... un repérage objectif a été effectué pour déterminer à quel type d'espaces du R.146-1 se rattache le milieu considéré.

En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

- a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
- b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares ;
- c) Les îlots inhabités ;
- d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
- e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
- f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n°60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 ;
- h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
- i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.

2) Les espaces repérés sont-ils ou non altérés ou urbanisés par l'activité humaine ?

En effet selon la jurisprudence, seuls des espaces naturels semblent pouvoir recevoir la qualification issue de l'article L.146-6.

Par espace naturel il faut entendre :


- les espaces naturels improductifs comme les dunes, landes, maquis... ;
- les espaces naturels productifs, c'est-à-dire exploitables à des fins économiques : agriculture, sylviculture, exploitation de ressources du sous-sol... La qualité paysagère est dans ce cas prédominante.

3) Ces espaces naturels constituent-ils ou non un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du littoral ?

Il s'agit donc d'un site ou d'un paysage possédant une valeur patrimoniale, attaché au littoral.

4) Ces espaces naturels sont-ils nécessaires au maintien des équilibres naturels ou présentent-ils un intérêt écologique ?

Ici l'on fait appel à des concepts scientifiques : rareté, spécificité, contribution au maintien des équilibres biologiques, intérêt écologique. Les inventaires ZNIEFF sont ainsi un bon indice...



3.7.3. DESCRIPTION DES ESPACES RETENUS

3.7.3.1. Le long de l'estuaire du Jaudy

Secteur de Sainte Catherine

a) Description du site

Le secteur de Sainte Catherine se situe en limite communale avec Tréguier, au Nord-Est de la commune.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

c) Intérêt biologique ou écologique

Le vallon boisé de Sainte Catherine est constitué d'espèces caducifoliées et de résineux. Des prairies halophiles succèdent au boisement à proximité du cours d'eau.

d) Intérêt paysager

Au niveau paysager, le vallon s'ouvre progressivement vers l'estuaire de la Jaudy et donne une perspective paysagère intéressante sur le Jaudy. Cette perspective, pour être maintenue, nécessite la préservation des espaces en limite communale de Minihy Tréguier.

Ouverture du paysage sur l'estuaire depuis Ste Catherine



e) Etat du site et menaces

Le boisement de Sainte Catherine fait partie du parc d'une bâtisse bourgeoise. Son état de conservation est bon. Les prairies qui lui succèdent sont situées à proximité d'une zone urbanisée. Leur conservation est importante afin de favoriser leur rôle auto-épurateur. Des plantations d'arbres ont été réalisées récemment par la collectivité sur la parcelle n°386.

f) Justification réglementaire

Le site a été classé en espaces remarquables car il est situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un intérêt écologique (zone humide).

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables suit le vallon jusqu'au Jaudy.

Depuis Sainte Catherine jusqu'à Traou Martin

a) Description du site

Située à l'Est de la commune, la route communale reliant Tréguier à Traou Martin (ancienne voie ferrée) constitue un belvédère magnifique sur l'estuaire du Jaudy. Cette perspective paysagère est renforcée par les rives abruptes qui soulignent les courbes de l'estuaire du Jaudy.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

c) Intérêt biologique ou écologique

D'un point de vue biologique, la végétation évolue le long de la pente. Les fonds vaseux du Jaudy découvert à marée basse se couvrent progressivement de végétation (obione, salicorne). Ils constituent alors un schorre. Ces milieux accueillent une biodiversité riche et variée. Ils sont notamment des lieux de nourriture et de repos pour des espèces d'oiseaux tels que le Tadorne de Belon et l'Aigrette.

Vue du Schorre depuis Traou Martin



Lorsque les rives sont plus abruptes, les rochers laissent apparaître une succession de lichens. Cette succession est perceptible à l'œil nu en passant d'une couverture noire à orange puis jaune. Cette succession est caractéristique des rochers sous influence maritime et salée. Des boisements caducifoliés se développent sur les rives pentues de l'estuaire.

d) Intérêt paysager

D'un point de vue paysager, les boisements soulignent par leur masse végétale les courbes de l'estuaire. Il s'agit de boisements caractéristiques des vallons encaissés des estuaires.

A proximité de la route belvédère les espaces agricoles maintiennent le paysage ouvert et contribue ainsi à la dimension paysagère estuarienne du lieu.

e) Etat du site et menaces

Certaines parcelles sont cultivées à proximité des rives de l'estuaire. Ces cultures artificialisent les rives de l'estuaire. L'utilisation de phytosanitaires et de fertilisants sur ces terres est néfaste à la qualité des

eaux du Jaudy et à la qualité des milieux estuariens. Ces espaces, situés à proximité immédiate du Jaudy, seraient facilement recolonisés par des prairies naturelles.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 3 secteurs.

Pour la partie située la plus à l'Est au niveau des rives du Jaudy, le site a été classé en espaces remarquables car :

- constituant un estran et des falaises (a),
- constituant une partie naturelle de l'estuaire (d),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Pour la partie située entre les rives du Jaudy et l'ancienne voie de chemin de fer (voie communale), le site a été classé en espaces remarquables car :

- possède des zones boisées proches du rivage (b),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Pour le secteur de Keroudot, situé à l'Ouest de la voie communale, le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés, car il peut être considéré comme un espace urbanisé à l'échelle de l'agglomération de Minihy Tréguier.

En effet, il est encerclé au Sud, à l'Ouest et au Nord par des zones urbanisées ou en cours d'urbanisation et à l'Est, il est limité par la voie communale de l'ancienne voie ferrée.

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables intègre donc l'ensemble des espaces en contrebas de la route communale et également des parcelles non urbanisées situées à l'Ouest de cette voie qui maintiennent le paysage ouvert.

Entre Traou Martin et Pen an Cras

a) Description du site

Deux petites vallées boisées formées par des ruisseaux se jettent dans le Jaudy. Entre les deux une petite dépression humide s'est formée progressivement par les apports en sédiments du Jaudy et des deux affluents.

Au niveau de Pen an Cras, la particularité réside dans le vallon creusé par un ruisseau affluent du Jaudy au niveau de Convent la Mer. Depuis ce village, un vallon boisé s'ouvre progressivement sur le Jaudy.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.

c) Intérêt biologique ou écologique

Ces sédiments sont colonisés progressivement par une végétation de schorre (obione et salicorne). Au dessus, les rives sont boisées. L'intérêt biologique réside dans cette succession végétale en fonction de l'altitude et du degré de salinité.

Schorres et vallées boisées de Traou Martin



Succession zone humide et schorre



Au niveau de Pen an Cras, les rives du Jaudy sont boisées. Il s'agit essentiellement d'espèces caducifoliées. La succession végétale entre schorres, rives rocheuses à lichens et boisements se retrouve sur ce secteur.

Dans le vallon, un boisement caducifolié de chênes, châtaigniers et frênes succède à une plantation de chênes d'Amérique. Des arbres remarquables ont été observés.

Au fond du vallon, une dépression humide s'est formée avec des espèces caractéristiques des zones humides intérieures. Puis progressivement, avec l'influence salée du Jaudy succède un milieu plus halophile de schorre. La zone de transition, ou écotone, constitue un intérêt biologique important en raison de sa riche biodiversité.

Au-delà, le secteur du plateau est cultivé et ne présente pas d'intérêt écologique particulier.

d) Intérêt paysager

L'intérêt paysager est également remarquable. Les deux petites vallées sont boisées. Elles ferment le paysage des vallons mais ouvrent progressivement des perspectives visuelles sur les schorres et le Jaudy.

Vers Pen an Cras, le vallon constitue un paysage fermé et permet un appel visuel vers le plateau de Minihy-Tréguier. A l'intérieur, le vallon s'ouvre progressivement vers l'estuaire.

Maintien des paysages ouverts par l'agriculture : ceinture de haie arborée marquant l'estuaire**e) Etat du site et menaces**

Les parcelles plus en hauteur ont une vocation agricole. Les menaces énoncées précédemment pour le secteur entre Ste Catherine et Traou Martin concernent également ce secteur.

La qualité de la zone humide et du schorre dépende directement de la qualité des milieux en amont. Les habitations sont nombreuses et menacent la qualité paysagère du site. Conserver le boisement de Pen an Cras participe à maintenir un paysage estuarien. Il contribue également à l'auto-épuration des eaux superficielles et souterraines du bassin versant.

h) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 3 secteurs.

Pour la partie située la plus à l'Est au niveau des rives du Jaudy, le site a été classé en espaces remarquables car :

- constituant un estran et des falaises (a),
- constituant une partie naturelle de l'estuaire (d),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g),

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Pour la partie située plus à l'Ouest des rives du Jaudy, le site a été classé en espaces remarquables car :

- possède des zones boisées proches du rivage (b),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Par contre, les sites Convent Binen et Convent La Mer ont été exclus car ils correspondent à des constructions.

Pour le secteur situé encore plus à l'Ouest jusqu'à la RD 8, le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et ne soit pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé, car :

- ne constitue pas paysage remarquable (pas de visibilité avec les rives du Jaudy),
- n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,

- ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles régulièrement labourées et cultivées).

De plus, au niveau de Tossen Ruguel, le secteur est fortement urbanisé. Les sites de Traou Martin et Ker Martin correspondent à 2 exploitations agricoles en activité, de même qu'à l'ouest de l'église existe une exploitation agricole en activité.

f) Limite choisie

Le périmètre englobe donc les vallées et la dépression humide mais également les surfaces cultivées à proximité qui, en plus des menaces qu'elles font pesées en termes d'équilibre nutritionnel, participent à l'ouverture du paysage sur l'estuaire du Jaudy.

Au niveau de Pen an Cras, le périmètre des espaces remarquables intègre les rives et la vallée boisée et remonte jusqu'aux grands bâtiments d'élevage industriel situés à proximité de la RD 8.

Le secteur de Mezo Bran à Bel Air

a) Description du site

Le parc du château de Mezaubran accueille une mosaïque de milieux naturels.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

Le Manoir de Mezaubran dont l'époque de construction remonte au 15^{ème} siècle et au 17^{ème} siècle est une propriété privée clôturée. Il a été inscrit MH au titre du recensement des immeubles par arrêté du 20 janvier 1926.

c) Intérêt biologique ou écologique

Les schorres ont une surface très importante et sont ponctués par des dépressions d'eau libre. Ces sites sont susceptibles d'accueillir une faune et notamment une avifaune importante.

Vue depuis Bel Air des schorre et rives boisées de Meso Bran



Les rives boisées sont bien conservées et essentiellement constituées d'espèces caducifoliées. A proximité de la bâtisse un ruisseau a formé une vallée où se développent des zones humides et un boisement.

Entre le bâtiment et l'estuaire alternent des prairies et des fourrés halophiles.

L'intérêt biologique réside dans cette diversité de milieux. De plus, il s'agit du seul site où on observe des prairies et fourrés halophiles le long de l'estuaire du Jaudy.

d) Intérêt paysager

L'intérêt paysager découle de cette mosaïque de milieux naturels. Cette alternance de milieux donne une perspective paysagère rythmée.

e) Etat du site et menaces

Le manoir est protégé car inscrit aux Monuments Historiques mais comme la propriété est close, il est difficile de suivre son évolution.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 3 secteurs.

Pour la partie située la plus à l'Est au niveau des rives du Jaudy, le site a été classé en espaces remarquables car :

- constituant un estran et des falaises (a),
- constituant une partie naturelle de l'estuaire (d),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g),

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Pour la partie située plus à l'Ouest des rives du Jaudy, le site a été classé en espaces remarquables car :

- possède des zones boisées proches du rivage (b),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Pour le secteur situé encore plus à l'Ouest jusqu'à la RD 8, le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et ne soit pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé, car :

- ne constitue pas paysage remarquable (pas de visibilité avec les rives du Jaudy),
- n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,
- ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles régulièrement labourées et cultivées).

Par contre, le site de Kergonan a été exclu car il correspond à des exploitations agricoles en activité. De même, les lieux dits de Mezo Bran et de Bel Air ont été exclus car ils correspondent à des constructions.

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables intègre l'ensemble du parc de la résidence de Mezo Bran. La limite suit le chemin d'exploitation reliant Mezo Bran à Kergonan en intégrant les boisements et zones se situant au Nord de ce chemin.

Le secteur du Penquer à La Palud

a) Description du site

Le secteur du Penquer est caractérisé par un faible dénivelé. Un ruisseau affluent se jette dans le Jaudy au niveau du lieu-dit du Penquer. L'influence estuarienne y est alors très forte. En raison du faible dénivelé, les fonds vaseux se sont accumulés et des schorres se sont progressivement installés.

Le Palud correspond à un polder. On observe encore les traces des constructions en pierre. La transition entre l'espace estuarien et terrien est immédiate. Aucun schorre ne s'est développé.

Le palud correspond à un espace gagné sur l'estuaire.

Au niveau biologique, on y observe des prairies humides et des landes. Les prairies humides sont très liées au réseau hydrique qui traverse le polder. Les landes se développent à proximité de la route RD 6. Les landes n'avaient pas encore été observées sur les rives de l'estuaire. On y rencontre des espèces tels le jonc d'Europe ou de la bruyère.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

c) Intérêt biologique ou écologique

Au niveau écologique, les schorres sont constitués d'obione, de salicorne et de soude. Ce sont des zones très productives en matière première végétale et donc des lieux d'alimentation pour la micro et macrofaune.

d) Intérêt paysager

Au niveau paysager, la vallée offre un paysage ouvert sur le Jaudy.

Le secteur de la Palud est plat et contraste fortement avec les rives abruptes rencontrées précédemment. Cet espace apporte donc une rupture dans le paysage estuarien de Minihy Tréguier.

e) Etat du site et menaces

Les schorres sont bien conservés mais leur maintien est dépendant de la qualité des eaux du bassin versant.

Le maintien des prairies humides est lié directement au maintien d'une gestion hydrique du polder. Les fossés et mares maintiennent une humidité permanente à l'ensemble du polder permettant l'établissement d'une flore caractéristique. De plus, le maintien d'une activité pastorale sur ces espaces contribue à maintenir les milieux ouverts et à lutter contre l'enfrichement responsable d'une perte de biodiversité.

La conservation de la digue, permet de garder une trace de l'activité humaine passée et participe à l'intérêt culturel du site.

Les landes situées sur les points hauts sont menacées par l'enfrichement. Leur abandon se traduit par la colonisation par des fougères.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 3 secteurs.

Pour la partie située au sud de la RD 8, le site a été classé en espaces remarquables car :

- constituant une lande côtière et un estran (a),
- constituant une partie naturelle de l'estuaire (d),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g),

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Par contre, le site de La Palud a été exclu car il correspond à une exploitation agricole en activité. De même, les lieux dits de Penquer et de Boutillau ont été exclus car ils correspondent à des constructions.

Pour la partie située plus au Nord, le site a été classé en espace remarquable car situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Par contre, le site de Ker Rivoalen a été exclu car il correspond à une exploitation agricole en activité. De même, les lieux dits de Kergozou et de Kerallic (ancienne exploitation agricole) ont été exclus car ils correspondent à des constructions.

Pour le secteur situé encore plus au Nord, le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et ne soit pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé, car :

- ne constitue pas paysage remarquable (pas de visibilité avec les rives du Jaudy),
- n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,
- ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles régulièrement labourées et cultivées).

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables suit la vallée en se limitant à la limite des haies boisées.

Le périmètre des espaces remarquables comprend l'ensemble du polder à l'exception de la zone habitée.

Le secteur de Pinity à Pen ar Pont

a) Description du site

La route RD 8 longe l'estuaire du Jaudy. La partie convexe du méandre de la Jaudy est fortement érodée par le courant. Les fonds vaseux ne peuvent donc s'y développer que difficilement. Les schorres sont étroits et on observe une microfalaise d'érosion entre le lit du cours d'eau et le schorre.

De l'autre côté de la RD 8 les versants pentus sont boisés.

Par contre, en aval du pont reliant Langoat à La Roche Derrien, on observe une petite bande de terre où se développe une végétation de fourrés halophiles et d'arbres.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

c) Intérêt biologique ou écologique

Au niveau biologique, les schorres présentent un intérêt certain, renforcé par leur faible épaisseur et donc leur vulnérabilité.

Les versants boisés sont essentiellement constitués d'espèces caducifoliées. Le boisement peut jouer le rôle de corridor écologique entre la zone naturelle qui remonte vers Langoat et l'estuaire du Jaudy.

d) Intérêt paysager

Au niveau paysager, le boisement ferme le paysage et crée l'impression d'une vallée étroite. De plus, il joue un rôle important pour l'intégration paysagère de la RD 8.

e) Etat du site et menaces

La construction de la route a artificialisé les rives du Jaudy. Il est donc important de conserver les schorres situés en amont du pont afin de maintenir un paysage estuarien et un caractère naturel à cet ensemble.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 2 secteurs.

Pour la partie située la plus au sud, le site a été classé en espaces remarquables car :

- constituant un estran et des falaises (a),
- possède des zones boisées proches du rivage (b),
- constituant une partie naturelle de l'estuaire (d),
- situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Par contre, les lieux dits de Pinity et Pen ar Pont ont été exclus car ils correspondent à des habitations.

Pour le secteur situé plus au nord jusqu'à la RD 6, le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et ne soit pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé, car :

- ne constitue pas paysage remarquable (pas de visibilité avec les rives du Jaudy),
- n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,
- ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles régulièrement labourées et cultivées).

De plus, Ker an Fur correspond à une grosse exploitation agricole (élevage industriel).

g) Limite choisie

La limite des espaces remarquables suit le tracé du boisement du Pinity et se termine au niveau de la bande de terre à l'intersection entre Langoat, Minihy Tréguier et La Roche Derrien.

Le secteur de Keralic**a) Description du site**

Le site constitue une vaste zone agricole coincée entre les RD 8 et RD 6 qui se rejoignent au niveau du rond point de La Palud.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha

c) Intérêt biologique ou écologique

Le site ne présente aucun intérêt biologique particulier.

d) Intérêt paysager

Le site présente un intérêt paysager puisqu'il domine largement l'estuaire du Jaudy de part son altitude.

e) Etat du site et menaces

Le site n'est pas particulièrement menacé sauf par des nouvelles constructions agricoles en dehors des sites d'exploitations agricoles existants.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 2 secteurs.

Pour la partie située sud, le site a été classé en espace remarquable car situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Par contre, le site de Kerivoalen a été exclu car il correspond à une exploitation agricole en activité. De même, les constructions situées aux lieux dits de Kergozou, Kerivoalen et de Kerallic (ancienne exploitation agricole) ont été exclues car elles correspondent à des habitations.

Pour le secteur situé plus au Nord, le site n'a pas été classé en espaces remarquables car :

- il ne constitue pas une partie naturelle des sites inscrits ou classés au niveau du hameau de Kerhamon (une 20^{aine} de constructions y compris de maisons neuves) ;
- il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et n'est pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé et :
 - ne constitue pas paysage remarquable (pas covisibilité avec les rives du Jaudy),
 - n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,
 - ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles).

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables correspond à presque toute la partie naturelle du site inscrit sauf la partie située autour du hameau urbanisé de Kerhamon qui se situe dans une petite dépression.

3.7.3.2. Le Long des rives du Guindy

Le secteur de Kermein

a) Description du site

Le secteur de Kermein correspond à un petit vallon constitué de prairies pâturées relativement humides et de boisements orienté vers le Guindy.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.

c) Intérêt biologique ou écologique

Il constitue une zone humide et boisée.

d) Intérêt paysager

Il ne constitue pas un paysage remarquable ou caractéristique du littoral.

e) Etat du site et menaces

Le site n'est pas particulièrement menacé sauf si des constructions nouvelles venaient à s'implanter.

f) Justification réglementaire

Le site a été classé en espace remarquable car situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un intérêt écologique (zone humide).

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables se limite au petit vallon à partir du quartier du Castel pour rejoindre le Guindy à proximité de la station d'épuration et du cimetière de Tréguier.

Le secteur du Bilo au Pont Neuf**a) Description du site**

La partie estuarienne du Guindy ne commence réellement qu'au niveau de l'Aqueduc du Moulin l'Evêque. A partir de cet édifice, le lit du cours d'eau s'élargit fortement. Les fonds vaseux liés aux apports de sédiments par les marées s'accumulent fortement. Depuis l'aqueduc jusqu'à la limite communale avec Tréguier, le Guindy s'écoule en méandre sinueux. Les rives sont boisées.

Au-delà l'influence estuarienne diminue jusqu'au lieu-dit du Pont-Neuf, où le Guindy se présente comme une rivière. De la même façon que pour la partie estuarienne, les pentes sont assez abruptes et relativement boisées.

Début de l'estuaire secteur aqueduc Moulin l'Evêque



Contraste entre les fonds vaseux et les rives boisées

**b) Intérêts connus, protections existantes**

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha.

Périmètre de protection de prise d'eau potable de Pont Scoul sur le Guindy.

c) Intérêt biologique ou écologique

Au niveau écologique, l'influence estuarienne est révélée par la présence de schorre à obione, soude et salicorne. Les schorres ne se développent que dans les parties concaves des méandres peu soumises à l'érosion.

On observe des espèces d'oiseaux tels que le Tadorne de Belon et l'Aigrette garzette.

Les versants boisés sont constitués par des chênaies et hêtraies thermophiles caractéristiques des zones estuariennes.

Au niveau de la pointe du Bilo, des prairies halophiles sont recensées.

Sur les pentes se développent des boisements où parfois se rencontrent des affleurements rocheux notamment au lieu-dit Le Guindy.

Le plateau cultivé ne présente pas d'intérêt biologique ou écologique particulier.

d) Intérêt paysager

Au niveau paysager, les vallées boisées soulignent les méandres du Guindy. A marée basse, un contraste fort entre les teintes ternes des fonds vaseux et les teintes vives des rives boisées est ressenti. L'alternance des marées confère une dynamique paysagère continue caractéristique de estuaires.

e) Etat du site et menaces

Les boisements des rives ou ripisylves présentent un bon état de conservation. Leur maintien est important, non seulement pour la biodiversité qu'elles accueillent mais également pour leur rôle dans le maintien des rives et dans l'autoépuration des eaux se jetant dans le Guindy.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 3 secteurs.

Pour la partie située la plus au nord au niveau des rives du Guindy, le site a été classé en espaces remarquables car il :

- possède des zones boisées proches du rivage (b),
- constitue une zone humide ou un milieu temporairement immergé (e),
- est situé dans une partie naturelle du site inscrit (g).

De plus, le site n'est globalement pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable et un intérêt écologique.

Par contre, les hameaux, Pen ar C'hra, Le Guindy et du Pont-Neuf ont été exclus car ils constituent des espaces urbanisés. De même, les lieux dits de Bilo, Troguindy et de Pont ar Scoul ont été exclus car ils correspondent à des constructions.

La partie sud de ce secteur est en plus couverte par un périmètre de protection de la prise d'eau potable de Pont Scoul.

Pour la partie située au sud de la vallée du Guindy, le site a été classé en espace remarquable car situé dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés (g).

De plus, le site n'est pas altéré par l'activité humaine ni situé dans un espace urbanisé et présente un paysage remarquable.

Par contre, le site du Siyet a été exclu car il correspond à une exploitation agricole en activité qui possède aussi un camping à la ferme et des chevaux.

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables commence au niveau de l'aqueduc du Moulin l'Evêque et intègre les versants boisés et le lieu-dit du Bilo jusqu'à la limite communale avec Tréguier.

Le secteur du Pont Neuf au Pont Losquet

a) Description du site

A partir du lieu-dit du Pont-Neuf l'influence estuarienne n'est plus réellement perceptible ; le Guindy se présente comme une rivière. Les pentes sont beaucoup moins fortes.

b) Intérêts connus, protections existantes

Site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha,
Périmètre de protection de prise d'eau potable de Pont Scoul sur le Guindy.

c) Intérêt biologique ou écologique

Au-delà du secteur du Pont Neuf, c'est plus un milieu caractéristique des berges rivières qui se développe. Sur le bord de la rivière se développent quelques petits boisements.

Le plateau cultivé ne présente pas d'intérêt biologique ou écologique particulier.

d) Intérêt paysager

Au niveau paysager, les boisements soulignent le lit de la rivière et le petit ru qui se jette dans celle-ci. Le reste du secteur correspond à une zone agricole qui descend en pente douce vers la rivière.

e) Etat du site et menaces

Les boisements des rives présentent un bon état de conservation. Leur maintien est important, non seulement pour la biodiversité qu'elles accueillent mais également pour leur rôle dans le maintien des rives et dans l'autoépuration des eaux se jetant dans le Guindy.

f) Justification réglementaire

Le secteur peut être divisé en 2 secteurs.

La partie la plus proche de la rivière été classée en espaces remarquables uniquement parce qu'elle se situe dans une partie naturelle du site inscrit (g) et qu'elle n'est pas altérée par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé.

Pour la partie la plus éloignée de la rivière (jusqu'à la limite du site inscrit), le site n'a pas été classé en espaces remarquables bien qu'il se situe dans une partie naturelle des sites inscrits ou classés et ne soit pas altéré par l'activité humaine ni ne constitue un espace urbanisé, car il :


- ne constitue pas paysage remarquable (pas de visibilité avec les rives du Guindy),
- n'est pas particulièrement nécessaire au maintien de l'équilibre biologique,
- ne présente pas d'intérêt écologique particulier (terres agricoles régulièrement labourées et cultivées).

De plus, au niveau de Kerfolic à Kernormand, le secteur est fortement urbanisé (agglomération de Minihiy Tréguier). Les sites de Kerguyomard, Le Merdy, Kerdano, Convent Gelardon, Le Quillio, et Kereos correspondent à 6 exploitations agricoles en activité. De nombreuses constructions non agricoles existent dans le secteur.

g) Limite choisie

Le périmètre des espaces remarquables commence au niveau de Pont Neuf, et intègre les versants boisés du petit vallon de Quillio, jusqu'à la limite communale avec la commune de Coatreven.

Délimitation graphique des espaces remarquables



3.8. LA PRESERVATION DES ESPACES BOISES SIGNIFICATIFS (ARTICLE L.146-6)

Ce volet a été traité au chapitre 3 de la partie 3 du présent rapport.

3.9. LA CREATION DE ROUTES NOUVELLES (ARTICLE L.146-7)

Rappels législatifs

« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l'article L.146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

Incidences et mesures prises dans le PLU

Aucune route nouvelle de type voie de transit n'est prévue à court terme dans la bande de 2000 m.

4. LE PAYSAGE

Rappels législatifs

L'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme précise en particulier que le PLU doit prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il peut en outre identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les principes d'aménagement sont inscrits dans le règlement des zones U et AU du Plan Local d'Urbanisme.

Le règlement des zones AU permet de définir des formes d'urbanisation conformes aux modes d'occupation et d'utilisation du sol existants : les hauteurs et autres règles de construction **ne transformeront donc pas le cadre actuel**.

En outre, les éléments paysagers d'importance ont été répertoriés sur les documents graphiques au titre des «éléments de patrimoine à préserver» en application de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme.

Certains de ces éléments de végétation (haies et talus) participent en effet à l'insertion des nouvelles constructions dans le paysage et permettent de maintenir un cadre de vie agréable. Ils marquent l'espace, forment des frontières naturelles entre les zones rurales et urbaines, et donnent des limites physiques et visuelles au développement de l'urbanisation.

La commune peut préserver des éléments du patrimoine au titre de la Loi Paysage (article L.123-1-7). Ce classement est applicable sur tous types d'éléments et permet d'avoir une réglementation relevant de la déclaration préalable.

Le diagnostic paysage a également montré que le maillage bocager n'était pas très dense. Les talus et les haies les plus significatifs en terme de paysage ont donc été également protégés.

Le petit patrimoine bâti a également été préservé à ce titre : église, chapelles, croix et calvaires, puits, fontaines et lavoirs.

L'ensemble de ces éléments est représenté sur le document graphique « Le paysage : Eléments paysagers protégés ».

5. LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI

5.1. LES ZONES D'INTERET ECOLOGIQUES

La commune est concernée par :

- le site Natura 2000 de la « Côte de Trestel à Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux »,
- la ZICO des estuaires du Trieux et du Jaudy.

Tout le site Natura 2000 a été classé en zone naturelle (espaces remarquables terrestres ou littoraux, zones naturelles et forestières « simples »).

5.2. LES SITES ARCHEOLOGIQUES

La commune ne possède que 2 sites archéologiques qui ont été donnés pour information mais ne sont ni classés degré 1 ni degré 2. Ils ont néanmoins été reportés à titre d'information sur le plan de zonage du PLU à titre d'information sous la forme d'un hachurage horizontal.

5.3. LES MONUMENTS HISTORIQUES

La commune est concernée par 5 sites classés ou inscrits (et leur périmètre de protection de 500 m) au titre des Monuments Historiques :

- église Saint-Yves,
- église Sainte Catherine (située sur la combe de La Roche Derrien),
- aqueduc sur le Guindy,
- manoir de Mézaubran,
- ancienne église Saint Michel (située sur la combe de Tréguier).

Pour préserver les secteurs de l'aqueduc sur le Guindy, du Manoir de Mézaubran et de l'église Sainte Catherine aucune zone constructible n'a été mise en place autour de ces sites par le projet de révision du PLU.

L'église Saint Yves et l'ancienne église Saint Michel se situant en plein centre bourg, il était difficilement envisageable de la préserver en la classant en zone naturelle.

Ces 5 MH constituent d'autre part des servitudes d'utilité publique qui ont été reportées sur le plan des servitudes du PLU.

Le PLU a, par ailleurs rappelé que :

- toute démolition de construction existante dans ces périmètres est soumise à permis de démolir,
- toute construction nouvelle est soumise à l'avis des ABF.

5.4. LES SITES NATURELS INSCRITS ET CLASSES : SERVITUDES

La commune est concernée par le Site inscrit du littoral entre Penvenan et Plouha.

Toutes les parties naturelles du site inscrit ont été classées en zones naturelles (espaces remarquables terrestres ou littoraux).

6. L'EAU

6.1. LES SAGES

6.1.1. LE SDAGE DU BASSIN LOIRE BRETAGNE

La loi affirme le principe selon lequel « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général ». Ainsi, l'eau constitue une valeur patrimoniale dont l'intérêt collectif se voit confirmé. Cet intérêt collectif impose l'institution d'une police administrative unique et générale de contrôle de la qualité des eaux et du niveau de la ressource.

Les documents d'urbanisme doivent être établis en cohérence avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement du bassin Loire Bretagne (SDAGE), définis à l'article 3 de la Loi sur l'Eau. Le SDAGE du bassin Loire Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996, fixe parmi ses objectifs et préconisations :

- l'amélioration de la qualité des eaux, notamment par une fiabilisation des systèmes d'assainissement. A ce titre, il conviendrait de délimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif ;
- la sauvegarde des zones humides. Il convient de protéger celles-ci en y interdisant tout affouillement et exhaussement du sol et toute nouvelle construction ;
- la réduction des dommages causés par les crues en limitant, voire interdisant, la construction dans les zones inondables.


A noter : le SDAGE de 1995 est en cours de révision et le nouveau document devrait aboutir en 2009.

6.1.2. LE SAGE ARGOAT TREGOR GOELO

L'élaboration d'un SAGE est envisagée sur le territoire couvrant le Pays de Trégor Goelo et une partie du Pays de Guingamp. Le périmètre envisagé en octobre 2007 pour le SAGE prend en compte les bassins versants du Jaudy/ Guindy/ Bizien, du Trieux/ Leff et les ruisseaux côtiers de Perros Guirec à Plouha.

Sur une superficie de 1507 km², le SAGE couvre 114 communes :

- 95 d'entre elles sont incluses en totalité dans le périmètre,
- 19 d'entre elles sont partiellement comprises et appartiennent également à un autre périmètre de SAGE (SAGE Baie de Lannion, SAGE Blavet ou SAGE Baie de Saint Briec),
- 7 communes ne font pas partie des Pays de Guingamp ou du Trégor Goelo.



6.2. L'ASSAINISSEMENT

6.2.1. L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Rappels législatifs

L'article L.372-3 du code des communes, dont l'application est immédiate, fait obligation aux communes de délimiter :

- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte, le stockage, l'épuration et le rejet et ou la réutilisation de l'ensemble des eaux,
- les zones d'assainissement individuel où elles ne sont tenues qu'au contrôle des dispositifs d'assainissement et à la vérification de l'aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome.

La commune avait déjà réalisée une étude de zonage d'assainissement en 2006 par le cabinet EFE sur la base du Plan d'Occupation des Sols.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La majorité des zones d'urbanisation actuelle et future est prévue pour être raccordées à l'assainissement collectif et traitée à la station d'épuration du Bilo (5000 équivalents habitants).

Seule l'agrandissement de la zone d'activités de Convent Vraz devra mettre en place un système d'assainissement autonome réglementaire.

Les conclusions de l'étude de zonage d'assainissement sont présentées dans les Annexes du PLU.

6.2.2. L'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Rappels législatifs

L'article L.372-3 du code des communes, dont l'application est immédiate, fait obligation aux communes de délimiter :

- les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
- des zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage et de traitement (éventuelles) des eaux pluviales et de ruissellement.

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune a subi dans le passé des problèmes d'inondation liés en partie aux débordements au niveau des constructions localisées en bordure du Guindy. De même, la commune a été recensée à l'Atlas des zones inondables du Conseil Général des Côtes d'Armor.

De plus, la commune a pris en compte l'existence des risques (envasements des aires, recul des berges, glissement des vases vers le chenal) liés à l'évolution des rives des rias du Jaudy et du Guindy.

6.2.3. L'EAU POTABLE

Rappels

Le SDAGE Loire Bretagne demande de :

- « gagner la bataille de l'alimentation en eau potable,
- poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le PLU a pris en compte l'existence de la prise d'eau de Kernévec (au centre de la commune) et celle de Pont Scoul (située sur la commune de Plouguivel) concernant le territoire communal. Le périmètre de protection rapprochée a été classé en zone naturelle. Pour l'ensemble des zones de protection du captage d'eau (rapprochée et éloignée) un indice « p » rappelant la superposition des zones avec ces périmètres de protection a été mis en place.

Les talus boisés existants situés dans ces périmètres ont tous été classés en EBC pour limiter les ruissellements et favoriser l'épuration naturelle des eaux de surface.

Ces indications ont ainsi été rappelées au niveau du règlement graphique, du règlement écrit et des annexes servitudes d'utilité publique.

En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, aucune mesure particulière n'a été prise par le PLU autre que celles qui consistent :

- à vérifier que toutes les zones U ou AU sont pouvaient être raccordées au réseau d'adduction d'eau potable,
- que la capacité de production et d'alimentation était suffisante,
- et que la qualité de l'eau distribuée était bonne.

6.2.4. LES ZONES HUMIDES

Rappels

Le SDAGE Loire Bretagne demande de « sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ».

L'inventaire cartographique général, à l'échelle du 1/25000, réalisé en 2002, par le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien et le syndicat d'eau du Trégor a identifié 3 types de secteurs : prairies humides, peupleraies, boisements humides et ripisylves.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le règlement graphique du PLU a cependant :

- classé la quasi-totalité des secteurs correspondant à des prairies humides ou des boisements humides et ripisylves de l'inventaire de 2002 en zone naturelle humide (indice « zh ») ;
- vérifié qu'aucune zone humide n'avait été proposée à l'urbanisation.

Le règlement de ces secteurs indicés « zh » indique que les comblements et affouillements sont interdits de même que toute opération susceptible de mettre en péril l'équilibre écologique du secteur.

7. LES ESPACES AGRICOLES

Rappels législatifs

Afin de ne pas entraver le fonctionnement des activités agricoles, un certain nombre de règles ou de contraintes doivent être respectées. Il s'agit en particulier :

- du périmètre d'éloignement des exploitations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental,
- du périmètre de protection des installations classées agricoles qui est généralement fixé à 100 m minimum (DSV),

En ce qui concerne les deux premiers points, ces règles s'appliquent pour des extensions de l'urbanisation à vocation d'habitat vis à vis des exploitations existantes.

Le troisième point est plus délicat et doit être étudié au cas par cas puisque des compromis sous forme d'échange de terrain peuvent être trouvés.

A noter : ces règles sont réciproques car une exploitation agricole nouvelle ne pourra pas venir s'implanter à moins de 100 m des zones urbanisées par exemple.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Les terres agricoles ont été classées en zone Agricole, ainsi que les bâtiments d'exploitation et les habitations des agriculteurs en activité.

Il n'a pas été défini de nouvelles zones constructibles dans la zone Agricole, les nouvelles extensions de l'urbanisation se situant en périphérie du bourg, moins agricole et plus contraincte par la proximité des habitations.

8. LES GRANDES INFRASTRUCTURES

8.1. LES NUISANCES SONORES

Rappels

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 s'est fixé pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou l'impact de certaines sources de bruit. Plusieurs volets de ce texte concernent les infrastructures terrestres (routes, voies ferrées). L'un d'entre eux traite des mesures d'isolement acoustique imposées aux constructeurs de bâtiments aux abords des infrastructures bruyantes.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Sur la commune, plusieurs routes départementales ont fait l'objet d'un classement sonore par arrêté préfectoral du 13 mars 2003. Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments, dans une bande identifiée au document graphique du règlement de PLU doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions du Code des constructions et de l'habitation.

Les routes concernées par une bande d'isolement acoustique de 100 m sont les portions suivantes : RD 786, RD 8 et RD 6.

Ces bandes d'isolement acoustique ont été reportées sur le règlement graphique du PLU.

Les constructions nouvelles doivent respecter des prescriptions acoustiques présentées dans les Annexes du PLU.

8.2. LES ENTREES DE VILLE

Rappels

Dans son article 52, la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement stipule qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

De plus, la circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise que le but recherché est de limiter les désordres urbains que l'on constate aujourd'hui le long des voies routières et autoroutières: prolifération de constructions à l'usage d'activités implantées de manière linéaire afin de bénéficier de l'effet "vitrine", en méconnaissance des préoccupations d'urbanisme, d'architecture ou de paysage, dysfonctionnements en matière de circulation et de sécurité routière du fait de l'utilisation des voies pour le trafic de transit et pour le dessert local, de la multiplication des enseignes et publicités...

Incidences et mesures prises dans le PLU

La commune est traversée par la RD 786 classée à grande circulation.

Aussi, conformément aux dispositions de la loi Barnier, les constructions et installations sont interdites sur une bande de 75 m de part et d'autre de la RD 786 sauf dans les secteurs déjà urbanisés ou ayant déjà dérogé à cet article du code de l'urbanisme.

A noter : dans le cadre de cette révision du PLU, aucune zone n'a dérogé à la loi Barnier. Un secteur UY avait dérogé lors d'une modification du POS en 2005 ; son règlement a été maintenu ainsi qu'un zonage particulier UY« b » pour bien rappeler l'obtention de cette dérogation.

Le tableau de synthèse présenté ci-dessous rappelle les principales mesures qui s'appliquent vis-à-vis des 5 critères de la loi Barnier (voir aussi le document d'Orientations d'Aménagement) :

Critères	Mesures
Nuisances	- eaux usées : raccordement au collectif. - eaux pluviales : dossier loi sur l'eau réalisé et bassin tampon. - eau potable : extension réalisée. - bruit : 2 mesures de prise en compte (RD 786 classée voie bruyante), l'une concerne l'obligation de réaliser des isolations phoniques de bâtiments conformément à l'arrêté du 30 mai 1996, et l'autre part la mise en place d'une bande plantée d'arbustes au niveau de la marge de recul (les végétaux ayant un rôle connu dans l'atténuation globale du bruit en filtrant les ondes sonores).
Sécurité	- voirie et accès : aucun accès nouveau sur la RD 786. - circulations douces : les principes d'aménagement de la ZA de Kerfolic 4 prévoient la création de liaisons douces (piétons et cycles) de part et d'autre des voies d'accès et de desserte de la zone. - incendie : les bornes existantes seront utilisées et une nouvelle borne sera installée à proximité de la station service (borne à moins de 200 m, débit disponible de 60 m³ à 1 bar pendant au moins 2h).
Qualité architecturale	- une attention particulière sera portée sur la volumétrie, le choix des matériaux et les couleurs de façon à ne pas dénaturer la perception du paysage (voir règlement écrit : article 11).
Qualité de l'urbanisme	- extension de la ZA de Kerfolic - qualité de l'urbanisme dépend plus des hauteurs des constructions que de la profondeur par rapport à la RD 786 c'est pourquoi la marge de recul a été ramenée à 50 m au lieu de 75 m et les hauteurs limitées à 12 m.
Qualité des paysages	- Créer et maintenir des éléments de transition visuelle zone agricole/ ZA par la mise en place d'une bande végétalisée (marge de recul de 50 m) et la mise en place d'espaces verts d'accompagnement au niveau des limites de parcelles, des constructions et des aires de stationnement. - Identifier au titre de la loi Paysage, les éléments de ancienne trame bocagère existants aux abords de la zone. - Créer un talus nu ou planté d'essences bocagères en limite de parcelles (notamment dans la partie Nord de la zone). - Aires de stationnement, d'exposition, de stockage, de service et de giration devront être réalisées de façon à demeurer le moins visible possible depuis la RD 786 ; les aires de stockage seront aménagées à l'arrière des bâtiments.

8.3. LES RECULS ET ACCES

8.3.1. LES RECULS ET ACCES SUR VOIES DEPARTEMENTALES

Rappels des principes arrêtés par le Conseil Général :

En ce qui concerne les accès

Les nouveaux accès sur chemins départementaux hors agglomération telle que définie par l'article 1 du code de la route, sont limités à ceux nécessaires :

- à la desserte des constructions situées dans les sièges d'exploitation agricoles existants sous réserve toutefois de possibilités d'utiliser les accès existants,
- aux équipements liés à l'exploitation de la route,
- à l'exploitation des parcelles riveraines,
- aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer,
- aux raccordements avec les déviations ou rectifications des chemins départementaux,
- à la desserte des équipements d'intérêt général qui ne peuvent s'installer ailleurs.

En ce qui concerne les marges de recul

Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 35 m des RD de 1^{ère} catégorie (cette distance pouvant être réduite à 25 m lorsqu'il s'agit de bâtiment autres que ceux destinés à l'habitation),
- 25 m des RD de 2^{ème} catégorie,
- 15 m des RD de 3^{ème} catégorie.

Incidences et mesures prises dans le PLU

En ce qui concerne les accès

Sur le règlement graphique du PLU, des figurés ont été reporté le long des RD, en dehors des zones U et AU, indiquant que tout nouvel accès direct est en principe interdit sauf dérogation du Conseil Général.

Dans le règlement écrit, le PLU a rappelé dans les articles A.6, N.6, Nh.6 et Nr.6 que à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales.

En ce qui concerne les marges de recul

Sur le règlement graphique du PLU, des marges de reculs ont été reporté en fonction des catégories de classement des routes départementales, en dehors des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) :

- 15 m de l'axe de la RD 70, RD 74 ;
- 35 m de l'axe des RD 8 et RD 6,

8.3.2. LES AUTRES RECULS ET INTERDICTION D'ACCES

Un recul non constructible (zone non aedificandi) a été mis en place le long de la zone 1AU2 et de la voie communale ceinturant l'Est de l'agglomération plus pour des raisons paysagères que de sécurité routière.

De même, au niveau des Orientations d'Aménagement du PLU, le secteur 1AU2 est grevé d'une interdiction d'accès nouveau sur la voie communale située à l'Est.

Il en est de même en ce qui concerne les accès nouveaux pour le secteur 1AU de Kergroas, 1AU de Convenant Floc'h, 1AUY1 de Kernévec et les 2 zones UB1 situées le long de la RD 786, pour des raisons de sécurité routière.

8.4. LES AUTRES INFRASTRUCTURES

8.4.1. LA VOIE FERREE

Aucune voie ferrée ne concerne le territoire de la commune de Minihy Tréguier.

8.4.2. LES LIGNES ELECTRIQUES MOYENNES ET HAUTES TENSIONS

La commune est concernée par le passage de plusieurs lignes de moyenne et haute tension constituant des servitudes d'utilité publique traversent la commune. Aucune mesure particulière n'a été prise par le PLU concernant ces lignes.

8.4.3. LES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES DES CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION GERES PAR L'ETAT

Une servitude concernant la protection contre les obstacles vis-à-vis des transmissions radioélectriques des centres d'émission et de réception gérés par l'Etat concerne le Sud du territoire.

8.5. LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS

Rappels législatifs

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), modifiée à plusieurs reprises par lois d'aménagement du territoire, a institué le droit aux transports qui permet aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Des aménagements sont prévus par le PLU pour améliorer la circulation routière et les circulations douces le long de la RD 8 notamment. Ils sont matérialisés par :

- des emplacements réservés pour permettre d'élargir la voie et de sécuriser les accès sur la RD 8 (sur le règlement graphique) ;
- de mettre en sécurité certains secteurs de circulation considérés comme dangereux ;
- des élargissements de voies.

9. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

9.1. LES RISQUES NATURELS

Rappels législatifs

Les risques naturels sont à prendre en compte dans tout document d'urbanisme notamment vis-à-vis de la mise en place des zones d'urbanisation.

La commune de Minihy Tréguier est recensée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs depuis décembre 2006. Elle est aussi recensée à l'Atlas des zones inondables par débordement de cours d'eau et submersion marine du Département des Côtes d'Armor.

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le PLU a pris en compte ces risques en ne prévoyant aucune nouvelle zone d'urbanisation sur les terrains en bordure du Guindy. Les abords du Guindy sont, de plus, protégés de l'urbanisation par un classement en espace remarquable du littoral (NL).

Le PLU a pris en compte cette information en reportant un trait de type « rail » limitant les zones concernées. De même dans le règlement écrit, la référence au risque d'inondation est rappelée dans la tête de chapitre des règlements de chaque zone concernée : les rives du Jaudy et celles du Guindy.

9.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les risques industriels sont à prendre en compte dans tout document d'urbanisme notamment vis-à-vis de la mise en place des zones d'urbanisation à vocation d'habitat.

Aucune entreprise classée à risque n'est présente sur la commune de Minihy Tréguier. Les zones industrielles sont développées en dehors des zones d'habitat.

9.3. LA SECURITE ROUTIERE

La sécurité routière est à prendre en compte dans tout document d'urbanisme notamment vis-à-vis de la mise en place des zones d'urbanisation à vocation d'habitat.

Elle a été prise en compte pour toutes les routes départementales en interdisant notamment les accès nouveaux et directs sur celles-ci principalement sur les zones 1AU et 2AU (au niveau du règlement écrit et graphique).

Les accès groupés sont privilégiés dans le cadre de l'aménagement des zones AU (au niveau du règlement et des orientations d'aménagement).

De nombreux emplacements réservés ont été mis en place pour améliorer la sécurité routière (élargissement de voirie, dégagement de visibilité...).

10. LES DECHETS

Un plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés a été approuvé par arrêté préfectoral le 9 juillet 1996. Il est actuellement en cours de révision. La collecte et la gestion sont assurées par le SMICTOM.

La commune possède sur son territoire une déchetterie au Sud de la RD 786.

Aucune mesure particulière n'a été prise par le PLU en matière de gestion des déchets.

11. LES ENERGIES RENOUVELABLES

Rappels

Un guide pour l'élaboration, l'étude, l'instruction et l'évaluation des dossiers de projet éolien, a été coordonné par la Préfecture des Côte d'Armor.

L'article L.123-1 du CU indique dans le paragraphe 14 que les PLU peuvent : « *Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages* ».

Incidences et mesures prises dans le PLU

Le PLU a pris en compte l'intérêt de son paysage en n'autorisant pas dans son règlement écrit l'implantation des éoliennes dans la zone naturelle.

Par contre, l'article A.2 du règlement écrit de la zone agricole autorise sous conditions l'implantation des installations et équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

12. L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

12.1. GENERALITES

L'article R.121-14 du code de l'urbanisme oblige les communes à faire une évaluation environnementale du PLU dans les cas prévus ci-dessous :

« 1° Les PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'environnement ;

2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :

- a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5000 ha et comprenant une population supérieure ou égale à 10000 habitants ;*
- b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 ha ;*
- d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 ha. »*

L'article L.414-4 du code de l'environnement stipule que : *« Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.122-4 et suivants du présent code.*

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. »

Le PLU de Minihy-Tréguier n'a pas été approuvé avant le 21 juillet 2006.

Le présent PLU ne prévoit aucun programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000.

Le présent PLU ne prévoit pas d'extension de l'urbanisation de plus de 50 ha par rapport au POS puisque les extensions prévues par le projet de révision du PLU ne représentent qu'une 12^{aine} d'hectares environ par rapport au POS (sans compter les zones U et NA du POS qui ont été classées en N ou A au PLU).

La commune de Minihy Tréguier n'est pas couverte par un SCOT ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale, le PLU n'est donc pas dispensé de la réalisation d'une évaluation environnementale.

12.2. LE SITE NATURA 2000 DANS SON ENSEMBLE

Sources :

- Document d'objectifs – Natura 2000 Baie de Saint-Brieuc,
- Fiche FR 5300066 (Baie d'Yffiniac, anse de Morieux),

Trégor Goelo a en charge la gestion du Document d'Objectifs 1998-2004 et de sa révision qui devrait être lancée prochainement. Sur la commune de Minihy-Tréguier plusieurs problématiques ont été identifiées.

Communes : Minihi-Tréguier

Surface : 12,5 ha

Statut (protection, propriété):

. DPM, propriété privée (en vente)

. Site inscrit.

. Zone NDI.

. ZICO/ZPS/Réserve de Chasse Maritime.

Habitat(s) :

Végétation d'espèces annuelles pionnières à *Salicornia* et autres des zones boueuses et sableuses (Code Directive 15-11).

Fourrés halophiles méditerranéens ou thermo-atlantiques (15-16).

Près salés atlantiques (15-13).

Jaudy : zone de remise et de nourrissage pour les oiseaux d'eau.

Lieu-dit : Paluden, Bel Air

Plan de situation :



Espèce(s) protégée(s) :

Saumon atlantique (*Salmo salar*).

Éléments de fonctionnement :

⇒ Le site se compose de deux parties : un polder et une zone de végétation halophile en bord du Jaudy et du petit affluent de Bel Air.

⇒ L'ensemble du polder est drainé et protégé par une digue en bon état. Cependant, la partie Nord-Ouest reste humide, suscitant l'installation d'une petite roselière. Une majorité asséchée du polder est traitée en prairie de fauche ou de pâturage. La partie nord du polder est en cours d'enfrichement, à partir du chemin d'accès à la ferme du palud (abandonnée).

⇒ L'ensemble du site forme un tout très favorable à la loutre dont la présence a été constatée au cours de l'inventaire 1997. En effet, le polder, situé en limite d'estuaires, juste à proximité des zones de reproduction actuelles, offre des possibilités de gîtes et des points d'eau douce, précieux en zones d'estuaires.

⇒ La gestion hydraulique stricte du polder, telle qu'elle est conduite, lui fait perdre une partie de son intérêt écologique. En l'absence de digue, le milieu naturel se rapprocherait des secteurs alentours.

⇒ Les végétaux des bords de Jaudy et de Bel Air, se répartissent en fonction du niveau des marées et donc de la salinité. A une zone de vase (slikke) pratiquement nue mais riche en animaux enfouis, succèdent des bandes de végétations (schorre : 15-11, 15-16, 15-13) de moins en moins adaptées au sel, au fur et à mesure que l'on remonte. Cf. Schéma. A noter que la zone de vase est ici bien encaissée (=action dynamique forte du ruisseau).

⇒ Le secteur de Bel Air est relativement tranquille, d'autant que la chasse y est interdite (Réserve de Chasse Maritime) et que la servitude littorale ne s'y applique pas, d'où une faible fréquentation. Cette tranquillité est intéressante pour les oiseaux d'eau.

⇒ Sur les parcelles agricoles bordant le site se pratique une agriculture légumière ou fourragère pouvant induire des rejets dans le milieu naturel.

⇒ Chasse gardée et pratiquée par le propriétaire actuel.

Usages et impacts :

Nature	Techniques	Favorisant	Défavorisant
Gestion du polder	Digue de protection. Gestion hydraulique : canaux et vannes	++ Diversité par rapport aux secteurs alentours. *Espèces de prairie.	- Artificialisation des habitats naturels. --- assèchement presque total -- Amendements ½

Agriculture	Alentours : légumes et fourrages. Polder : Prairies de fauche, pâture.	0 Maintien de milieux ouverts	- Effluents de traitements, amendements.
Chasse	privée	+ Gestion des populations	0 Perturbations (surface limitée et rôle refuge)

Etat actuel et évolution :

⇒ Le polder du Paluden présente un intérêt potentiel important, même s'il ne correspond pas actuellement à un habitat de la Directive. Actuellement, il s'agit déjà d'une zone différente du paysage alentour et supportant une activité relativement peu intense. Cependant la gestion hydraulique stricte ôte à ce site l'intérêt écologique d'une zone humide plus vaste et entretenue ou des échanges avec l'estuaire du Jaudy. A noter qu'une rupture accidentelle de la digue (1992 lors de la construction du pont) avait provoqué une mise en eau partielle et attiré un grand nombre d'oiseaux d'eau (Canards, bernaches, tadornes).

⇒ Le terrain est actuellement en vente. Son rachat par un opérateur public (Conseil Général, Intercommunalité) ou par la Fondation pour les habitats naturels et la faune sauvage pourrait être l'occasion d'une mise en valeur écologique et pédagogique. Cette réhabilitation suppose des investissements (remise en eau partielle, création de plans d'eau, mise en place d'une information...) et par la suite, une gestion diversifiée de cet espace (prairies maintenues en pâturage, plans d'eau, roselière, échanges avec l'estuaire...).

⇒ Les herbues du secteur de Bel Air sont en bon état même si seul l'étage à obione (15-16) est vraiment développé. Leur tranquillité est un avantage pour l'accueil des oiseaux d'eau. Pour améliorer encore leur qualité, il pourrait être proposé le maintien des systèmes de talus/haie aux agriculteurs avoisinants.

⇒ Le polder du Paluden, facilement accessible, pourrait être le support d'une information pédagogique à partir de la route. En revanche, il n'est pas souhaitable d'ouvrir directement le Paluden ni les herbues au public, sous peine de perturber leur tranquillité. Un projet ambitieux à terme serait de restaurer la ferme du palud actuellement en ruine. Elle constituerait un lieu d'accueil, d'information voire d'observation, à proximité immédiate de la route. Un tel projet nécessiterait des investissements assez lourds et supposerait la mise en place d'une animation, au moins saisonnière.

Finalités :

- ⇒ Améliorer la qualité écologique du polder.
- ⇒ Maintenir la tranquillité du site.
- ⇒ Promouvoir une information pédagogique.


Actions :

Objectifs	Descriptif	Priorité	Opérateur	Coûts	Financements
Maîtriser les effluents agricoles	Application de la Directive "Nitrates" Programme de lutte contre le ruissellement (haie, bande enherbée). Sur une base volontaire, maintien des haies existantes (1,5 km). Cf. fiche thématique sur l'ensemble du site (objectif E1) Maintien du pâturage extensif sur le polder.	2	Agriculteurs, représentants.	/	Programme sur l'ensemble du site Cf. Objectif E1
Conserver la tranquillité	Eviter l'ouverture au public, directement sur les habitats naturels.	1	Commune Propriétaire	/	/

Acquisition du polder	Fondation Faune sauvage et habitats naturels ou Zone de préemption et acquisition du Conseil Général (espaces naturels sensibles).	3	Commune, Fondation, Conseil Général Interco.	400 KF	Fondation (chasse) TDENS Interco.
Améliorer la qualité écologique du polder	Etude diagnostic.	2	Bureau d'études.	40 KF	Cf. Objectif A2 Commune/interco. (10%)
	Travaux d'aménagement remise en eau partielle, création de plans d'eau.	3	Entreprise, propriétaire	500 KF	
Gestion diversifiée de polder	Gestion des hauteurs d'eau contrôlée : zones humides, zones inondables, zones sèches. Contrôle de l'enrichissement : hauteur variable de végétation. Ne pas favoriser une espèce en particulier. Eviter l'emploi de traitements.	3	Gestionnaire conventionné Interco. Conseil Général	10 KF/an	Cf. Objectif A2 Commune/interco. ou gestionnaire (50%)
Suivi	inventaires botanique et zoologique/an suivi de la réhabilitation	2	Bureau d'étude	2,5 KF/an	Cf. Objectif A2 commune/interco. 0%
Mise en valeur pédagogique	Mise en place d'une information à partir de la route (R.D. 8) : borne d'interprétation, point Info ? Cf. Plan de sensibilisation.	2	Interco. Fondation Conseil Général	100 KF	Cf. Objectif A2 Commune/interco. (10 %).
	Rachat et restauration de la ferme en pôle d'accueil/animation saisonnière (3)	3		non évalué	
Aménagement de la ferme	Vocation commerciale : limiter les impacts sur le polder (isolement nécessaire, aménagements en dehors du polder...)	/	commune : compétence d'urbanisme	/	/

Outre l'acquisition, l'intervention du Conseil Général permettrait d'apporter des financements pour la gestion et l'animation futures du site dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles (ENS). Cela nécessiterait au préalable, la mise en place d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles.

Schémas



Etagement de la végétation en fonction de la salinité sur les bords d'un chenal (Bel Air)



Système de haies, bandes enherbées à conserver (rôle filtreur/ruissellement)

Communes : Minihy-Tréguier.

Surface : 3 ha

Statut (protection, propriété):

. Domaine Public Maritime.

. Site inscrit.

. Zone ND.

. Réserve de Chasse Maritime.

Habitat(s) :

Fourrés halophiles méditerranéens ou thermo-atlantiques (15-16).

Prés salés atlantiques (15-13).

Jaudy : zone de remise et de nourrissage pour les oiseaux d'eau.

Lieu-dit : Mezobran

Plan de situation :



Espèce(s) protégée(s) : /

Éléments de fonctionnement :

⇒ Cette fiche concerne un secteur de faible superficie. La végétation (prés salés : 15-16 et 15-13) est typique des bords d'estuaire et se répartit selon la salinité sur les zones atteintes par les marées (Cf. Schéma Minihy-Tréguier I).

⇒ L'herbu se situe au dessous d'un bassin de rétention (piscicole ?) installé sur le ruisseau d'alimentation. Ce bassin a beaucoup empiété sur l'habitat préexistant mais présente une surface d'eau douce libre pouvant être intéressante pour les oiseaux ou même la loutre d'Europe.

⇒ Au Nord de cet herbu, se pratique une agriculture légumière. Au Sud et autour du petit ruisseau, la gestion est plus hétéroclite : élevage d'alpaga, plantations de résineux et feuillus....

⇒ Le site bénéficie, du fait de sa difficulté d'accès, d'une tranquillité appréciable d'un point de vue écologique. L'ensemble est protégé par la Réserve de Chasse Maritime instituée sur le Jaudy.

Usages et impacts :

Nature	Techniques	Favorisant	Défavorisant
Bassin	Digue de rétention + vanne. Grillage. Vocation piscicole ? Irrigation ?	++ Diversité par rapport aux secteurs alentours : eau libre.	- Artificialisation des habitats naturels. - Introduction d'espèces
Agriculture	Légumière sur pente. Haie + muret peu efficaces	0 Maintien de milieu ouvert	- Effluents de traitements, amendements.

Etat actuel et évolution :

⇒ La végétation, du fait de l'étroitesse de la zone et de l'empiétement du bassin, n'est pas très diversifiée ni très étendue.

⇒ Elle présente l'avantage de sa tranquillité pour la remise des oiseaux d'eau.

⇒ L'aménagement du bassin a détruit une partie de l'habitat préexistant mais a également introduit un facteur de diversité (eau libre). Il faut éviter l'extension ou la création de nouveaux aménagements de ce type sur les prés salés.

⇒ La mise en place et l'entretien d'un système haie, bande enherbée filtrant au bord des parcelles en pente serait bénéfique pour ces habitats.

⇒ L'ouverture d'un accès pour le public serait en revanche préjudiciable pour l'intérêt du site.

Finalités :

⇒ Maintenir la tranquillité du site et améliorer la qualité.

Actions :


Objectifs	Descriptif	Priorité	Opérateur	Coûts	Financements
Maîtriser les effluents agricoles	Restauration d'un système de haie + muret. Cf. objectif E1 sur l'ensemble du site. Application de la Directive 'Nitrates'	3	DDAF Agriculteurs, représentants	Cf. Objectif E1	Programme sur l'ensemble du site Objectif E1
Conserver la tranquillité	Eviter l'ouverture au public directement sur les habitats naturels.	2	Commune Propriétaire(s)	/	/
Aménagements	Interdire l'extension des endiguements actuels.	2	Commune, DDE (DPN).	/	/

Communes : Minihy-Tréguier.**Lieu-dit :** Pen an Cras**Surface :** 2 ha**Statut (protection, propriété):**

- . Domaine Public Maritime.
- . Site inscrit.
- . Zone ND.
- . Réserve de Chasse Maritime.

Habitat(s) :

Végétation d'espèces annuelles pionnières à *Salicornia* et autres des zones boueuses et sableuses (Code Directive 15-11).
 Fourrés halophiles méditerranéens ou thermo-atlantiques (15-16)
 Prés salés atlantiques (15-13).
 Jaudy : zone de remise et de nourrissage pour les oiseaux d'eau

Plan de situation :**Espèce(s) protégée(s) :** /**Éléments de fonctionnement :**

⇒ Au débouché du ruisseau sous Pen an Cras, la végétation de bords d'estuaires, que l'on retrouve aussi à Bel Air (Cf. schéma 3 Minihy-Tréguier I), se répartit classiquement selon le degré de salinité. Mais ici, cette étagement se complique avec l'arrivée d'eau douce et la présence d'une digue qui freine son écoulement. On se trouve alors avec des petits méandres qui séparent des buttes de végétation.

⇒ On retrouve en fait ici le type de paysage qui préexistait à l'installation de moulins à marées ou de bassin sur les débouchés des petits cours d'eau.

⇒ L'intérêt de ce petit espace est renforcé par la présence efficace de bois ou de haies pour filtrer d'éventuels effluents agricoles.

⇒ A noter qu'un chemin aménagé en bordure Nord du pré salé, menant au Jaudy, est très bien intégré au site. De ce fait, il n'engendre pas de perturbations particulières.

⇒ Plus fréquenté que les prés salés situés plus au Sud, ce secteur présente moins d'intérêt pour la remise des oiseaux d'eau. Néanmoins, il offre une zone de nourrissage plus variée. Comme l'estuaire du Jaudy, cet espace est en réserve de chasse maritime.

Usages et impacts :

Nature	Techniques	Favorisant	Défavorisant
Digue	Remblai + moellons ouverte en partie	++ Nombre et diversité des méandres	. Artificialisation des habitats naturels.
Boisements de versants	Bois et haies	+++ Filtration des effluents ++ Diversité locale	
Chemin	Mise à niveau, compactage		0 Perturbations.

Etat actuel et évolution :

⇒ Il s'agit d'une végétation typique même si tous les étages ne sont pas aussi bien représentés. La présence d'une digue sur une partie du débouché permet de diversifier le paysage. Le site même de petite taille vaut par son originalité et son intégrité.

⇒ La présence de zones boisées sur les versants joue un rôle fixateur contre l'érosion et filtre les effluents.

⇒ Le site est en bon état de conservation et les aménagements actuels sont bien intégrés.

⇒ La suppression des boisements de versants ou l'endiguement totale du débouché seraient en revanche très préjudiciables au pré salé.

Finalités :

⇒ Maintenir l'intégrité du site.

Actions :

Objectifs	Descriptif	Priorité	Opérateur	Coûts	Financements
Conserver l'état boisé des versants	Cloisement en espaces boisés classés.	Faible	Commune	/	/
Aménagements	Ne pas prolonger la digue.. Maintenir en l'état	2	Commune. DDE (DPM).	/	/

Schéma :




Schéma d'organisation du pré salé

12.3. LE SITE NATURA 2000 SUR LA COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER

Le site Natura 2000 couvre une superficie de 13794 ha sur la

Description du site

Le Crithmo-Crambetum maritima (Géhu 1960) J.-M. et J. Géhu 1969 (végétation vivace du sommet des cordons de galets) abrite le Chou marin (protégé au niveau national) et constitue une phytocénose de grand intérêt patrimonial particulièrement bien développée sur ce site, sur des plages de galets actives et sur d'anciens rivages stabilisés. A signaler également la présence d'une des plus importantes zones à herbiers de *Zostera marina* pour les côtes nord françaises, située entre les récifs de l'archipel de Bréhat ainsi que dans l'anse de Paimpol.

Sur un vaste estran, l'imbrication d'habitats très diversifiés (récifs, champs de blocs, sable, vase, mares saumâtres, chenaux, lagunes) permet la coexistence d'une faune et d'une flore très riches, d'un grand intérêt patrimonial renforcé par la présence d'importants fonds de maërl. A noter par ailleurs les landes sèches et humides établies sur un dôme de grès ordovicien, au sud de l'estuaire du Trieux, secteur abritant également, sur les coteaux, l'unique station spontanée d'Arbousier de Bretagne, ainsi qu'une chênaie thermophile atlantique.

Les bassins du Trieux et du Jaudy constituent les deux plus importants sites de reproduction pour le Saumon atlantique (espèce d'intérêt communautaire).

La présence de l'Escargot de Quimper (espèce d'intérêt communautaire cantonnée à la Bretagne et au Pays Basque) en situation sub-littorale est un élément important de patrimonialité.

Pour la Loutre d'Europe, la zone estuarienne du site est secteur de communication entre la population du noyau principal du Centre-Ouest Bretagne et la mer.

Estran, îles et îlots inhabités, cordons littoraux, zones humides littorales, pointes rocheuses, coteaux boisés et estuaires entre Trestel et la baie de Paimpol.

Composition du site :

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)	63 %
Mer, Bras de Mer	12 %
Forêts caducifoliées	10 %
Forêts de résineux	5 %
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	3 %
Galets, Falaises maritimes, Ilots	2 %
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	2 %
Marais salants, Prés salés, Steppes salées	1 %
Dunes, Plages de sables, Machair	1 %
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %


Habitats naturels présents :		% couv. SR⁽¹⁾
Estuaires		32 % C
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse		30 % C
Récifs		10 % B
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine		1 % B
Lagunes côtières*		1 % C
Végétation annuelle des laissés de mer		1 % C
Végétation vivace des rivages de galets		1 % C
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques		1 % C
Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses		1 % C
Prés à <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritima</i>)		1 %
Prés salés atlantiques (<i>Glaucopuccinellietalia maritima</i>)		1 % C
Dunes mobiles embryonnaires		1 %
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)*		1 %
Dépressions humides intradunales		1 % C
Landes humides atlantiques tempérées à <i>Erica ciliaris</i> et <i>Erica tetralix</i>*		1 % C
Landes sèches européennes		1 % C
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique		1 % C
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Ilici-Fagenion</i>)		1 %
Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches)		1 %
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)		1 %
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)		1 %
Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)		1 %
Roches siliceuses avec végétation pionnière du <i>Sedo-Scleranthion</i> ou du <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>		1 % C
Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)*		1 %
Invertébrés		PR⁽²⁾
Escargot de Quimper (<i>Elona quimperiana</i>)		B
Mammifères		PR⁽²⁾
Loutre (<i>Lutra lutra</i>)		B
Plantes		PR⁽²⁾
Trichomane remarquable (<i>Trichomanes speciosum</i>)		C
Poissons		PR⁽²⁾
Grande Alose (<i>Alosa alosa</i>)	Reproduction.	C
Saumon Atlantique (<i>Salmo salar</i>)	Reproduction.	B

⁽¹⁾Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ; B=site très important pour cet habitat (2 à 15%) ; C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).


⁽²⁾Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.

* Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

Carte des habitats naturels d'intérêt



Carte de localisation du site Natura 2000 sur le zonage du PLU



12.4. ANALYSE DES INSTALLATIONS ET PROJETS POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE SUR LE SITE NATURA 2000

Tout le site Natura 2000 situé sur la commune de Minihy-Tréguier est classé en espaces remarquables au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme.

Aucune construction terrestre nouvelle ne sera donc autorisée. Dans l'estuaire, le SMVM indique que tout le périmètre est une zone de la rivière du Jaudy est une zone de limitation et de réduction des mouillages dispersés.

Les seuls risques et ou incidences sur le site Natura 2000 viennent de la proximité des zones urbaines et urbanisées à vocation d'habitat du bourg qui vont engendrer une augmentation du ruissellement des eaux pluviales par l'imperméabilisation du sol et des besoins en traitement des eaux usées.

La commune va lancer une étude de mise en place d'un Schéma Directeur d'Aménagement des eaux Pluviales (SDAP) qui va permettre de gérer de façon globale les ruissellements et donc les rejets éventuels dans la rivière du Jaudy. En attendant, toutes les ouvertures à l'urbanisation des zones 1AU feront l'objet d'un dossier loi sur l'eau.

Tous les secteurs du bourg sont ou seront raccordés au réseau d'assainissement collectif. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Tréguier qui respecte les normes en vigueur avant rejet.

Globalement, le projet de révision du PLU ne présente pas d'incidence sur le site Natura 2000.

Département des Côtes d'Armor



MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE MINIHY-TREGUIER

Notice de présentation et évaluation environnementale

Modification n°1 approuvée le 26 mars 2024



TABLE DES MATIERES

Préambule	2
Déroulement de la procédure	2
1. Contexte socio-économique et environnemental du projet de modification	3
1.1. Contexte socio-économique.....	3
1.2. Cadre environnemental.....	5
2. Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE.....	12
2.1. Site concerné	12
2.2. Justification de la nécessité de la procédure / Objectif de la modification	12
2.3. Diagnostic du site / Etat initial de l'environnement.....	17
2.4. Incidences de l'ouverture à l'urbanisation sur le PLU.....	57
3. incidences environnementales	65
3.1. Analyse sur la trame verte et bleue et les zonages ZNIEFF	65
3.2. Analyse sur le réseau Natura 2000	66
3.3. Présentation du projet et analyse des effets possibles et mesures proposées par thématiques	67
3.4. Conclusion de l'évaluation environnementale	70
4. Articulation du PLU avec les autres documents d'urbanisme, les plans et programmes.....	72
5. Résumé non technique de l'évaluation environnementale.....	73
5.1. Site concerné	73
5.2. Etat initial de l'environnement.....	75
5.3. Incidences de l'ouverture à l'urbanisation sur le PLU.....	81
5.4. Analyse des incidences environnementales	86
5.5. Conclusion de l'évaluation environnementale	90

PREAMBULE

Par arrêté n°22/044 en date du 3 mars 2022, le Président de Lannion-Trégor Communauté a prescrit la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Minihy-Tréguier, dans les Côtes d'Armor. Ce PLU a été approuvé le 12 juin 2008.

La modification du PLU porte sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE pour répondre aux besoins en logements, en particulier pour les personnes âgées via l'intégration de logements adaptés et d'une offre financièrement accessible, dans un contexte d'épuisement des disponibilités en terme de location et d'achat d'habitations.

Le dossier de modification comprend donc :

- la présente notice de présentation exposant la justification, le contenu et les incidences de la modification, après avoir exposé synthétiquement les éléments de connaissance du territoire communal, y compris une évaluation environnementale du projet de modification du PLU,
- l'évolution des orientations d'aménagement et de programmation,
- l'évolution de la zone 1AU du règlement écrit,
- l'évolution du règlement graphique à l'échelle de la zone ouverte à l'urbanisation.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure de modification du PLU s'organise en plusieurs étapes successives :

1/ Sur sollicitation de la commune de Minihy-Tréguier, délibération du conseil communautaire du 29/03/2022 prescrivant la modification et justifiant l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

2/ Mise en œuvre d'une concertation préalable.

3/ Élaboration du projet de modification.

4/ Transmission du dossier y comprenant une évaluation environnementale à l'autorité environnementale pour avis.

5/ Notification du projet au préfet et autres personnes publiques associées.

6 / Enquête publique.

7/ Approbation de la modification par délibération du conseil communautaire après avis du Conseil Municipal de Minihy-Tréguier (après modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur).

8/ Mesures de publicité et versement des données sur le géoportail de l'urbanisme.

1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE MODIFICATION


1.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Minihy-Tréguier est une commune de 1262 habitants en 2019 (INSEE). Elle forme, avec la ville de Tréguier qu'elle jouxte, un des deux pôles urbains secondaires de l'armature territoriale identifiée par le Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor (SCOT). Tréguier, capitale historique du Trégor, présente en effet un territoire communal de superficie limitée et très urbanisé. Son développement s'est donc en partie réalisé sur Minihy-Tréguier.

Le pôle urbain de Tréguier-Minihy dispose d'une offre très étendue en équipements, services, commerces et emplois : écoles, collège, lycée, enseignement supérieur, piscine et équipements sportifs, théâtre, centre hospitalier, maison de retraite, maison de services au public, commerces de proximité, supermarchés et grandes surfaces commerciales, zones d'activités, ports de commerce et de plaisance, pôle touristique majeur, etc.

Il bénéficie également de la proximité du bassin d'emplois de Lannion.

L'armature territoriale du Trégor



Extrait du PADD du SCOT 2020

Minihy-Tréguier présente un taux de concentration d'emploi très intéressant et en hausse depuis dix ans, avec une moyenne de 148,6 emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone en 2019. L'INSEE recense ainsi 669 emplois en 2019 à Minihy-Tréguier dont 37% dans le domaine de l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale (centre hospitalier, collège) et 28% dans le commerce, transport et services.

Forte de ces atouts, la commune présente ainsi une attractivité marquée, qui se traduit par un solde migratoire positif depuis 1975.

La croissance démographique apparaît cependant négative entre 2013 et 2019 de -0,2% par an en moyenne selon l'INSEE (contre -0,1% pour Lannion-Trégor Communauté et 0,1% pour les Côtes d'Armor) en raison d'un solde naturel négatif.


POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968

	1968 à 1975	1975 à 1982	1982 à 1990	1990 à 1999	1999 à 2008	2008 à 2013	2013 à 2019
Variation annuelle moyenne de la population en %	-0,9	2,3	3,3	0,4	0,3	3,1	-0,2
due au solde naturel en %	-0,7	0,1	0,6	0,1	-0,0	-0,2	-1,6
due au solde apparent des entrées sorties en %	-0,2	2,2	2,7	0,3	0,4	3,3	1,5
Taux de natalité (‰)	10,7	12,8	14,6	9,3	8,2	7,6	6,2
Taux de mortalité (‰)	17,3	12,0	8,3	8,0	8,4	10,0	22,6

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombremments, RP2008 au RP2019 exploitations principales - État civil.

La commune de Minihi-Tréguier présente en effet une population marquée par un vieillissement important depuis 2004, illustré par une baisse continue de toutes les tranches d'âges de 0 à 59 ans, tandis que celles de plus de 60 ans sont en forte progression. Les plus de 60 ans représentent en 2019 44,3 % de la population, contre 33,1% en moyenne dans les Côtes d'Armor. Alors que l'indice de jeunesse de la commune en 2008 était supérieur à celui du département (0,92 contre 0,84), la situation s'est inversée depuis 2013 (0,36 contre 0,68).



Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022.

Au regard de cette évolution, il apparaît essentiel de développer une offre de logements permettant l'accueil de personnes âgées entre l'étape du foyer-logement et l'EHPAD, qui manque aujourd'hui sur le territoire.

Le nombre moyen de personnes par ménage en 2019 est de 2,09, proche des moyennes départementale (2,1) et communautaire (2,01).

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968

	1968(*)	1975(*)	1982	1990	1999	2008	2013	2019
Ensemble	257	270	346	427	478	564	589	613
Résidences principales	225	227	268	354	400	463	489	513
Résidences secondaires et logements occasionnels	12	20	41	46	59	65	67	84
Logements vacants	20	23	37	27	19	36	33	16

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombremments, RP2008 au RP2019 exploitations principales.

La commune voit son parc de logements augmenter depuis 1968. La part des résidences secondaires, de l'ordre de 13,6% en 2019, est en hausse. La part des logements vacants est en

baisse continue depuis 2008, et ne représente en 2019 que 2,6% du parc de logements (8,8% dans les Côtes d'Armor en moyenne, 7,4% sur le territoire communautaire), reflétant une forte tension sur le marché du logement.

Seuls 14,9% des résidences principales sont des locations en 2019. L'INSEE recensait 23 logements locatifs sociaux en 2019, soit 4,5% des résidences principales. Depuis, la production a été active et 57 logements locatifs sociaux sont désormais recensés fin 2022. 26 logements ont en effet été livrés en 2018 et 2020 près du collège pour répondre à une forte demande (31 demandes au 1er octobre 2020).

Opération de 26 logements locatifs sociaux réalisés récemment près du collège



Les objectifs de production de logements sociaux du programme local de l'habitat (PLH) de Lannion-Trégor Communauté 2018-2023, de 4 logements sur la période, ont ainsi été atteints et dépassés.

A contrario, les objectifs généraux de production de logements prévus par le PLH et le SCOT du Trégor ne sont pas atteints. Un objectif de 6 logements par an à produire est affiché pour Minihy-Tréguier sur la période 2018-2023 par le PLH, tandis que le SCOT du Trégor prévoit quant à lui la production de 280 logements pour la commune entre 2020 et 2040, soit 14 logements par an.

Depuis l'entrée en vigueur du dernier PLU, seuls 15 logements ont été produits en 5 ans, dont 10 logements sociaux. 21 logements restent donc à produire d'ici fin 2023 pour répondre aux besoins identifiés par le PLH. Ce nombre passe à 69 sur cette même période si l'on se réfère aux besoins identifiés par le SCOT du Trégor de 2020.

	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de logements commencés (source : Sit@del2)	3	11	1	0	0


En raison de l'épuisement du gisement de logements vacants et des caractéristiques des capacités de densification des zones urbanisées, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE apparaît cohérente et nécessaire avec ces besoins de production de logements et de développement d'une offre adaptée aux personnes âgées.

1.2. CADRE ENVIRONNEMENTAL

MILIEUX NATURELS ET URBAINS

La commune trouve sa place entre les rivières du Jaudy au Sud et du Guindy au Nord.

Les milieux naturels (boisements, prairies humides...) sont présents notamment sur les versants des vallées au niveau des limites communales, sur les parties les plus escarpées et au niveau des sources et le long des cours d'eau. Près des deux tiers de la surface du territoire communal sont des espaces agricoles ou milieux naturels. La trame bocagère est encore très présente au sud, le maillage est cependant un peu moins dense au Nord.



Espaces protégés aux abords du projet (source : Carmen, DREAL Bretagne)

Le site de l'estuaire du Jaudy fait partie des grands sites de Bretagne. Tandis que les secteurs de ce site les plus remarquables font l'objet d'un site classé, les autres secteurs font l'objet d'un site inscrit. Une partie importante de la commune, dont le site concerné par la présente procédure, est ainsi couverte par le site « littoral entre Penvénan à Plouha », objet d'un arrêté d'inscription le 25 février 1974. La commune est également concernée par le site classé par décret du 2 décembre 2016 formé par les estuaires du Trieux et du Jaudy, considérés comme paysages d'exception d'intérêt national, qui couvrent 4600 ha. Une procédure d'actualisation du site inscrit est actuellement en cours, visant à retirer du site inscrit les secteurs dégradés ou banalisés et à intégrer des secteurs à enjeux patrimoniaux. Le site 2AUE concerné par la présente modification du PLU n'est pas impacté par cette procédure. Les vallées du Jaudy et du Guindy sont par ailleurs couvertes par des sites Natura 2000 (directives Habitat et Oiseaux), des espaces littoraux remarquables et forment une réserve nationale de chasse maritime.


Outre les éléments naturels, plusieurs axes routiers traversent la commune. Ils constituent autant de points de repère dans le paysage notamment les RD 8 et RD 786 qui coupent la commune dans sa plus grande longueur du Sud-Ouest au Nord-Est.

Le bâti est également très présent : le centre-bourg de Minihy-Tréguier constitue la plus grande entité bâtie. Quelques petits hameaux et fermes ponctuent régulièrement le paysage. Cependant, la plus grande partie du bâti est intégrée à la zone urbaine du centre-bourg qui constitue elle-même un prolongement de l'agglomération de la ville de Tréguier. Il est à noter que conformément à la loi Elan et tel qu'identifiés au SCoT, les secteurs de Kernormand et Tossen

Ruguel ont été délimités au titre des Secteurs déjà urbanisés via une procédure de modification simplifiée du PLU de Minihy-Tréguier approuvée en date du 14 Mars 2023.

Le territoire communal de Minihy-Tréguier est composé schématiquement de 6 grands types de paysages :

- Le centre ancien organisé autour de l'église,
- L'extension récente, en particulier en appui sur la ville de Tréguier,
- Les zones d'activités (Kerfollic),
- L'espace agricole ouvert,
- La vallée à ambiance maritime du Jaudy,
- La vallée à ambiance terrestre du Guindy.



Analyse paysagère (source PLU)

La commune abrite un patrimoine bâti intéressant et comporte plusieurs monuments historiques, tel celui de l'église Saint-Yves de Minihy-Tréguier, classé en date du 08/08/1923, dont le périmètre des abords couvre le site concerné par la modification du PLU.

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

En 2002, un inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune par le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien et le syndicat d'eau du Trégor. Un inventaire complémentaire a été réalisé en janvier 2022 par une technicienne milieux aquatiques de Lannion-Trégor Communauté sur le site concerné par la modification du PLU, pour confirmer l'absence de zone humide sur le site (7 sondages réalisés).




Localisation du site concerné par la modification du PLU sur la carte d'inventaire des zones humides

Dans le cadre de la dernière révision du PLU, un inventaire du bocage et des boisements a également été réalisé, permettant une protection par espace boisé classé des boisements significatifs au sens de la loi Littoral, soit 32 ha de bois (2,7% de la superficie communale) et 4,5 km de linéaires de haies et talus, ainsi qu'une protection en application de la loi Paysage de 10 km de trame bocagère et 0,8 ha de bois.

Au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Bretagne, Minihy-Tréguier se situe dans un ensemble (Trégor-Goëlo littoral) présentant une connexion des milieux naturels élevée, avec un objectif de conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Les vallées du Jaudy et du Guindy y sont identifiées comme réservoirs de biodiversité régionaux. A l'échelle du Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor, ces vallées apparaissent également comme des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques potentiels. Le site concerné par la modification se situe à proximité du réservoir-corridor de la vallée du Jaudy, sans toutefois y être intégré.

A l'échelle communale, le projet d'aménagement et de développement durables du PLU de Minihy-Tréguier précise la trame verte et bleue structurante. Le site concerné par la modification en est exclu.




Site concerné par la modification (cercle noir) vis-à-vis de la trame verte et bleue locale identifiée par le PLU de Minihy-Tréguier (source : PADD du PLU)

DEPLACEMENTS

73,3% des actifs ayant un emploi de Minihy-Tréguier travaillent dans une autre commune en 2019. 79,5% des moyens de transport utilisés correspondent à la voiture, camion ou fourgonnette. La commune est desservie par la ligne n°27 du Conseil Départemental des Côtes d'Armor (ligne Lannion/Paimpol) et le service de transport à la demande de Lannion Trégor Communauté. Les transports en commun représentent 9% des déplacements pour se rendre au travail en 2019 selon l'INSEE.

La commune de Minihy-Tréguier projette d'aménager une liaison douce structurante entre le bourg et la zone commerciale de Kerfolic, intégrant la desserte du supermarché, du centre hospitalier et du collège. En limite est de la commune, la voie de Sainte-Catherine permet déjà de rejoindre le centre-ville de Tréguier de manière sécurisée pour les cycles et piétons.



Liaisons douces structurantes aménagées (Ste Catherine) et en projet

GESTION DE L'EAU

La commune de Minihy-Tréguier est située dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo, qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 avril 2017 et fait partie du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. La commune est bordée par le Jaudy (masse d'eau FRGT04, en état écologique moyen) le Guindy (masse d'eau FRGR0045, en état écologique moyen) et est située dans la masse d'eau souterraine « Jaudy-Guindy-Bizien » (masse d'eau FRGG040).

Les eaux usées de la commune sont dirigées vers la station d'épuration des eaux usées (STEP) intercommunale du Bilo à Minihy-Tréguier. Cette STEP mise en service en 2002 a une capacité de 4000 équivalents-habitants (EH) et 240 kg/j de DBO5, avec un débit de référence de 1615 m³/j. les effluents sont rejetés dans un petit ruisseau, à 200 m environ de sa confluence avec le Guindy.

Année	Conformités locales			Conformités nationales		
	Équipement	Performance	Globale	Équipement	Performance	Globale
2021	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
2020	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2019	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Synthèse des conformités de la STEP du Bilo (Source : Fiche STEU 2021, DDTM22)

Le bilan 2021 de la STEP conclut que la charge organique reçue en 2021 dépasse 3 fois sur 12 bilans la capacité nominale de traitement de la station. Les normes de rejet sont dépassées sur le paramètre NH4. Des déversements sur le réseau sont aussi constatés. En conséquence, le système d'assainissement est jugé non conforme en 2021. Ces rejets directs dans le milieu ne sont cependant pas notables, compte tenu de leur très faible quantité. Dans son avis du 11 juillet 2022 rendu sur le projet de révision de zonage des eaux usées intercommunal de Minihy-Tréguier, Trédarzec et Tréguier après examen au cas par cas, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bretagne indique « Malgré cette non-conformité ponctuelle en 2021 pour cause de non-respect des normes de rejets en azote, la station affiche encore un état de fonctionnement n'entraînant pas d'incidence notable sur le milieu récepteur, la masse d'eau du Guindy et ses affluents étant par ailleurs en bon à très bon état physico-chimique et déclassée par les pesticides. »


La collectivité s'est engagée depuis 2021 dans un programme de travaux sur le réseau nécessaire à la résorption de ces dysfonctionnements, et dans un projet de nouvelle station, en capacité de traiter ces à-coups hydrauliques sans déversement d'eaux non traitées. La future STEP, dont la mise en service doit intervenir en 2028, sera dimensionnée sur les hausses prévisionnelles de charges entrantes à l'horizon 2040 à l'échelle des trois communes. Elle sera de type boues activées avec désinfection tertiaire par UV.

L'adduction d'eau potable s'effectue à partir du forage en nappe souterraine de Kernévec à Minihy-Tréguier, en complément de la prise d'eau de Pont Scoul sur le Guindy. Ces deux secteurs font l'objet de servitudes instaurant des périmètres de protections qui affectent le territoire communal. Le site concerné par la modification en est exclu.

2. OUVERTURE A L'URBANISATION DE LA ZONE 2AUE

2.1.SITE CONCERNE

La zone 2AUE concernée par la procédure est composée des parcelles A435, A849 (partiellement), A850 (partiellement) et A433 (partiellement), pour une contenance cadastrale totale de 1 ha. La partie est de ces parcelles est actuellement classée en zone immédiatement constructible 1AU.



Emprise cadastrale de la zone 2AUE

2.2. JUSTIFICATION DE LA NECESSITE DE LA PROCEDURE / OBJECTIF DE LA MODIFICATION

Comme exposé précédemment, Minihy-Tréguier bénéficie d'une forte attractivité liée à sa situation au sein du pôle urbain Tréguier-Minihy disposant de nombreux équipements, commerces et services. Cette situation est à la source d'une demande importante en logements sur la commune, demande à laquelle les capacités du parc existant et des espaces déjà urbanisés ne peuvent pas répondre.

Dans la délibération de prescription de la modification du PLU de Minihy-Tréguier, Lannion-Trégor Communauté justifie l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité

opérationnelle d'un projet dans ces zones, conformément à l'article L 153-38 du Code de l'Urbanisme. Cette justification est reproduite ci-après :

Exposé des motifs

La Commune de Minihy-Tréguier est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 12 juin 2008.

La commune a sollicité Lannion-Trégor Communauté afin de procéder à l'ouverture à l'urbanisation la zone 2AUE située à proximité du bourg de Minihy-Tréguier.

Cette procédure est tenue de respecter les dispositions de l'article L.153-38 du Code de l'Urbanisme, lequel indique que « lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ».

Par arrêté n°022/044 en date du 03 mars 2022, Lannion-Trégor Communauté a prescrit l'ouverture à l'urbanisation de ladite zone.

Justification de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones (Article L.153-38 du Code de l'Urbanisme)

I. L'accueil de nouvelles populations et la création de logements, un objectif identifié au Schéma de Cohérence Territoriale de Lannion-Trégor Communauté

Selon le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Lannion-Trégor Communauté adopté le 4 février 2020, concernant la Commune de Minihy-Tréguier, l'objectif de production de logements à 2040 est fixé à 280 logements.

Afin de répondre aux enjeux de logements et d'hébergements de toutes les populations, il est nécessaire de développer sur le territoire une offre d'habitat diversifiée.

Il convient notamment de prendre en considération la question du « grand âge », un enjeu majeur à l'échelle de Lannion-Trégor Communauté. S'agissant de Minihy-Tréguier, 40 % de la population (estimée à 1262 habitants au 1^{er} janvier 2022 selon les données INSEE) est constituée d'habitants de plus de 60 ans. Le vieillissement de la population implique des enjeux croisés d'adaptation des logements, de création de nouvelles structures d'accueil mais aussi de la question des aidants et des services de santé (attractivité auprès des professionnels de santé).

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE permettra donc de répondre aux enjeux démographiques et production de logements conformément aux objectifs du PLU et du SCoT.

II. L'analyse des capacités de densification encore inexploitées dans les zones urbanisées

Compte-tenu de l'antériorité du PLU de Minihy-Tréguier, il est apparu nécessaire d'établir un inventaire afin de mesurer les capacités d'urbanisation des zones déjà urbanisées.

Ainsi, il a été dressé un inventaire des terrains « libres » de constructions situés au coeur de l'enveloppe urbaine constituée des zones agglomérées de la Commune de Minihy-Tréguier et classées au PLU en zones UB (zone urbanisée à vocation principale d'habitat) ou 1AU (zone à urbaniser à vocation principale d'habitat) - Annexe 2.

Ces zones agglomérées correspondent aux secteurs suivants :

- Bourg et quartiers périphériques
- Groupement de constructions de Kernormand qualifié de Secteur Déjà Urbanisé (SDU) par le SCoT
- Groupement de constructions de Conventant Jézéquel qualifié de SDU par le SCoT

Les capacités d'urbanisation des secteurs de Conventant Vraz et de Kerhamon (classées en zone UC au PLU) n'ont pas été mesurées en considérant que les secteurs dont il s'agit n'ont pas été qualifiés de SDU par le SCoT et que les possibilités de construire y sont donc neutralisées en application de la loi Littoral.

Les capacités d'urbanisation des zones urbanisées réservées aux activités économiques (classées en zone Uy au PLU) n'ont pas non plus été mesurées en considérant qu'elles n'étaient pas en accord avec la fonction résidentielle développée dans la cadre du projet qui rend nécessaire l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE.

Parmi les terrains « libres » de constructions, plusieurs abritent d'ores et déjà des fonctions que la Commune de Minihi-Tréguier souhaite préserver et qui ne sont donc pas pris en considération dans la quantification des capacités d'urbanisation des zones urbanisées mentionnées ci-dessus. Il s'agit notamment des :

- Terrains qui abritent les ouvrages de régulation des eaux pluviales
- Terrains qui abritent des installations techniques et des équipements
- Aires de stationnement
- Espaces verts et aires de jeux qui servent à l'agrément des quartiers d'habitation de la commune

C'est aussi le cas des parties de propriétés bâties aménagées sous la forme de jardins d'agrément, en considérant que la mobilisation de ces terrains sous la forme de ce qui est communément appelé « Bimby » (Built In My BackYard) est très incertaine, sans compter que le potentiel correspondant est limité au regard de la taille réduite des propriétés bâties correspondantes.

Dans le cadre de cet inventaire, il en résulte environ 3,6 ha de terrains « libres » de constructions situées au cœur des zones agglomérées de la commune ont été recensés, sachant que :

- Cette offre est morcelée et composée de 8 terrains ou groupements de terrains d'un seul tenant pour la plupart aux dimensions insuffisantes (967 m² pour le plus petit à 9 830 m²) pour abriter le projet porté par commune.
- Cette offre est géographiquement dispersée et surtout prend place à l'écart du centre-bourg, alors que la commune a pour ambition de développer une offre nouvelle en logements à proximité de ce centre-bourg comme indiqué ci-avant.
- Cette offre n'est pas mobilisée par la Commune de Minihi-Tréguier, alors qu'elle dispose de la maîtrise foncière des terrains situés en zone 2AUE qu'il est proposé d'ouvrir à l'urbanisation.

III. La maîtrise foncière d'une part significative de la zone 2AUE

Le projet d'urbanisation prendrait place sur les parcelles cadastrées A n°433, A n°435, A n°849 et A n°850 se développerait sur une emprise d'environ 2,2 ha. Les terrains sont classés au PLU de Minihi-Tréguier en zones 1AU et 2AUE — Annexe 1.

La commune souhaite donc ouvrir à l'urbanisation la zone 2AUE dans le but de mener une opération d'aménagement cohérente avec la zone 1AU.

Depuis longtemps, la municipalité a donc cherché à se rendre propriétaire de cette zone. Les parcelles cadastrées A n°849, A n°850 et A n°435, pour une contenance cadastrale totale de 1,08 ha, ont été acquises par la commune en 2009 et 2021. Les démarches sont actuellement en cours pour intégrer la parcelle cadastrée A n°433 d'une surface de 1,06 ha dans le domaine communal.

Zones	Parcelles	Maîtrise foncière
1AU 11 848 m ²	A n°433 : 6509 m ²	Privée
	A n°849 : 5271 m ²	Publique
	A n°850 : 68 m ²	Publique
2AUE 10 014 m ²	A n°433 : 4161 m ²	Privée
	A n°435 : 879 m ²	Publique
	A n°849 : 4674 m ²	Publique
	A n°850 : 300 m ²	Publique

La commune s'est donc rendue propriétaire d'une part significative des parcelles situées en zone 2AUE, 5853 m² soit 58,44 % dans une période antérieure aux 9 ans depuis le classement de cette zone au PLU.

IV. L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE

La Commune de Minihy-Tréguier a pour projet de voir aménagé un nouveau quartier d'habitations à proximité du centre-bourg.

Cette opération contribuerait à renforcer les capacités d'accueil de la commune aujourd'hui limitées voire inexistantes en termes de location et d'achat (terrains et maisons), dans le prolongement du Lotissement Sant Erwan.


La Municipalité de Minihy-Tréguier souhaite en outre y créer une résidence destinée aux séniors permettant ainsi de promouvoir le partage intergénérationnel, vecteur de cohésion sociale.

Le projet d'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE prend tout son sens dans la mesure où la construction d'une résidence destinée aux séniors répond à un besoin du territoire en termes d'utilité publique. Son implantation est judicieuse à proximité des établissements ainsi que des services et commerces relevant du secteur de la santé (Ehpad Pierre-Yvon Tremel, Centre hospitalier, L'haliotide laboratoire d'audition, Eurofins Labazur Bretagne, Pharmacie Trégoroise...).


Enfin, la zone d'implantation du quartier d'habitations présente l'intérêt de créer une offre en matière d'habitat à moins de 1 km des commerces et des services présents ce qui tend à renforcer la structure du bourg. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone va donc permettre à la fois le renforcement du centre-bourg de Minihy-Tréguier et par ailleurs pourra encourager par son positionnement au plus près du centre-ville, les déplacements doux.

Il convient enfin de préciser que si les terrains sur lesquels la commune a pour ambition de voir aménagé un nouveau quartier d'habitations sont classés en zone à urbaniser, il n'en demeure pas moins qu'ils se trouvent en grande partie imbriqués au coeur de la zone agglomérée du bourg élargi. En effet, ils sont limités au Sud et au Nord par des lotissements d'habitations (Lotissement Sant Erwan, Lotissement Keroudot) et à l'Ouest par les constructions qui se sont développées aux abords de la rue du bourg. Le secteur est déjà desservi par les réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone, assainissement), dimensionnés en conséquence, ce qui facilite de ce fait la mise en œuvre opérationnelle du projet.

Annexe 1 : Localisation du projet dans les zones 2AUE et 1AU



Annexe 2 : Inventaire des terrains libres – Septembre 2020



2.3. DIAGNOSTIC DU SITE / ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT DE LA ZONE ET INTEGRATION PAYSAGERE

Le site du projet se situe au nord-est du bourg historique de Minihy-Tréguier. Il présente une forte proximité vis-à-vis de nombreux points d'intérêt, qu'il s'agisse d'équipements (mairie à 50m), de services (collège, hôpital, équipements sportifs à moins d'1km) ou de commerces (supermarché, pharmacie, etc. à moins de 300m).



Commerces et équipements structurants à proximité du site

Le site est bordé au nord et au sud par de l'habitat pavillonnaire.



Habitat pavillonnaire au nord et au sud du site

Au sud-ouest du site se trouve le bourg historique de Minihy-Tréguier. Du bâti traditionnel se développe aux abords de l'église Saint-Yves, monument historique, dont la chapellenie de Saint-Yves. Il borde également le site à l'ouest.



Bourg historique




Bâti ancien à l'ouest du site

A l'est du site s'étend la vallée du Jaudy.



La vallée du Jaudy



Environnement de la zone 2AUE

Aucune vue lointaine n'existe sur le site. Cependant, l'absence de limite physique en limite nord de celui-ci lui confère une forte visibilité depuis ses abords immédiats. Il existe donc un enjeu d'intégration paysagère du futur projet depuis la côte de Keroudot et le haut de la rue du bourg.



Vue à 180° depuis la côte de Keroudot

OCCUPATION DU SOL ET PAYSAGE



Vue aérienne de la zone

Le site couvre principalement des parcelles cultivées, bordées rue du bourg par des talus-mur (arborés d'ormes sur son tronçon sud), ainsi qu'un jardin bordant une habitation ancienne. Ces talus-mur, marqueurs de l'identité locale, constituent des éléments patrimoniaux intéressants qui favorisent l'intégration paysagère du site.



Talus-mur en limite ouest du site

L'analyse environnementale développée plus loin détaille les milieux observés.



Vue du site depuis son angle nord-ouest



Vue du site depuis son angle sud-est



Vue de la partie ouest du site


Cette occupation est ancienne et déjà observable sur les photographies aériennes de 1950. On observe cependant à cette époque des alignements d'arbres en limite nord du site et à l'est du jardin, aujourd'hui disparus.



Vue du site en 1950 (source Géoportail)

La zone 2AUE présente une pente orientée vers le sud-est. Cette pente s'accroît fortement sur la zone 1AU voisine à l'est. Cette configuration permet de dégager un arrière-plan constitué par la rive boisée de la vallée du Jaudy. L'église Saint-Yves, monument historique, est également visible depuis le site.

Le point haut se situe à près de 46 m d'altitude à la pointe nord-ouest tandis que le point bas se situe à 40m à l'angle sud-est. Le site ne présente pas un gros dénivelé vis-à-vis des voies qui le borde à l'ouest et au nord.



Relevé topographique des zones 2AUE et 1AU

ACCES, VOIRIE, RESEAUX

La zone 2AUE est bordée au nord par la côte de Keroudot. Cette voie communale dessert le lotissement de Keroudot (qui dispose également d'un autre accès) et une vingtaine d'habitations en reliant la route de Sainte-Catherine, voie privilégiée pour les déplacements vélo. La côte de Keroudot supporte ainsi une circulation limitée. Elle présente un gabarit rural, avec des accotements enherbés. Un emplacement réservé est prévu au PLU le long de cette voie et du site afin de créer un chemin piéton.



Côte de Keroudot

La zone 2AUE est bordée à l'ouest par la rue du bourg. Il s'agit d'une voie communale assurant la desserte du bourg historique et du lotissement Sant Erwan qui le jouxte depuis Tréguier. Elle dispose de deux trottoirs.

Rue du bourg au droit du site

L'intersection entre la rue du bourg, la côte de Keroudot et la rue de la Croix de Mission est traitée en priorité à droite avec un tourne à gauche depuis la rue de la Croix de Mission.




Intersection entre la rue du bourg, la rue de la Croix de Mission et la côte de Keroudot

L'accès actuel au site est positionné au sud de la rue du bourg. Il présente une largeur de 5m environ.



Accès existant au site

Dans le cadre de l'aménagement du lotissement Sant Erwan au sud, un accès vers les zones 1AU et 2AUE a été anticipé. Il existe toutefois un dénivelé important entre la rue de ce lotissement et la parcelle en contrehaut.



Accès initialement envisagé lotissement Sant Erwan

Il existe quelques places de stationnement publiques à proximité de la mairie, non loin du site. Ces places sont toutefois insuffisantes pour répondre aux besoins de cet équipement et des maisons de bourg qui ne disposent pas de stationnement privés.

Le site est desservi par tous les réseaux (présents rue du bourg, côte de Keroudot et rue du lotissement Sant Erwan) et notamment le réseau d'assainissement des eaux usées et le gaz (rue du bourg).

RISQUES

Le site n'est pas exposé à des nuisances.

Il n'est pas soumis à des risques naturels particuliers en dehors de ceux affectant l'ensemble du territoire communal (zone prioritaire pour le risque radon, aléa faible pour le retrait-gonflement d'argile pour une partie du site, zone de sismicité faible, tempête, changement climatique). Il n'est pas concerné par des risques technologiques.



Le site vis-à-vis des risques naturels (source : LTC)

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

I. Introduction

La zone 2AUE correspond à une zone à dominante cultivée / partiellement enfrichée et n'est que très peu colonisée de sujets arbustifs. L'aire d'analyse se trouve à proximité du centre-bourg de la zone urbaine de Minihy-Tréguier sur le secteur Nord-Est de la commune. L'aménagement aurait pour vocation de créer une zone à destination d'habitat (lotissement).

L'analyse s'est déroulée au cours de plusieurs passages les 5 juillet, 22 septembre et 8 octobre 2022, sous des conditions ensoleillées chaudes et légèrement venteuses. Le passage d'octobre était plus frais et sous conditions assez venteuses.

Le tableau suivant reprend les conditions d'observations au cours des passages de terrain :

Dates des passages	Conditions d'observations	Pluie	Nature des investigations
05/07/2022	Ensoleillées	/	Faune
22/09/2022	Ensoleillées	/	Flore / habitats + faune
08/10/2022	Variables un peu de pluie	Oui	Flore / habitats + faune

La carte ci-dessous présente le site d'analyse sur le secteur Nord-Est de la commune



Figure 1 : Carte de localisation de l'aire d'analyse (fond : source géobretagne.fr)

L'analyse comprend **un inventaire naturaliste en périodes estivale et automnale (juillet à octobre 2022)** principalement axé sur les potentialités et les milieux présents et l'analyse de la faune et la flore présente. Les possibles effets du projet seront analysés avec une base d'incidence avec une imperméabilisation des sols et une fréquentation induite par la destination des parcelles.

II. Analyse bibliographique

Présentation des données naturalistes communales connues

D'après la base de données en ligne E-calluna du Conservatoire Botanique National de Brest (consultée le 30/11/2022), 1 espèces protégées et 2 menacées (dont une, également protégée) ont été répertoriées par des observateurs contributeurs au CBNB sur les 357 espèces inventoriées sur la commune d'analyse.

Les espèces bénéficiant de statuts répertoriées sur la commune de Minihy Tréguier sont listées dans le tableau ci-dessous :

Synthèse des données floristiques d'espèces protégées et menacées issues de la base E-calluna du CBNB (statuts issus du site de l'INPN) :

Nom de l'espèce	Nom français	Statuts	Dernière observation
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme	Protégée	2020
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme	Menacée	2020
<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath.	Puccinellie dense	Menacée	2021

A noter également que 6 plantes invasives avérées et 8 espèces potentiellement invasives ont été observées sur la commune de Minihy-Tréguier.

Synthèse des données floristiques issues de la base E-calluna du CBNB (statuts issus du site de l'INPN) :

Nom de l'espèce	Nom Français	Statut	Dernière observation
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Potentielle	2010
<i>Cortaderia selloana</i> (Sault. & Sault.f.) Asch. & Graebn.	Gynérium	Avérée	2008
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Cotule à feuilles de sénebière	Potentielle	2021
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	Crocsmia	Potentielle	2012
<i>Datura stramonium</i> L. subsp. <i>stramonium</i>	Herbe du diable	Potentielle	2020
<i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.	Epilobe cilié	Potentielle	2020
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier sauce	Avérée	2021
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lentille d'eau minuscule	Avérée	2012
<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl	Pétasite odorant	Potentielle	2021
<i>Polygonum polystachyum</i> C.F.W.Meissn.	Renouée à nombreux épis	Avérée	2008
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier palme	Avérée	2011
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du japon	Avérée	2008
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia	Potentielle	2012
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Yucca	Potentielle	2020

Concernant la faune, voici les données récupérées d'après les données communales de la base Faune-Bretagne (consultée le 30/11/2022).

Faune	Nombre d'espèces	Faune	Nombre d'espèces
Oiseaux	131	Odonates	7
Chauve-Souris	1	Papillons de jour	4
Mammifères	9	Papillons de nuit	1
Reptiles	0	Orthoptères	3
Amphibiens	3		

Synthèse des données d'oiseaux issues de la base faune-Bretagne (131 espèces)

Oiseaux			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>	Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Bernache nonnette férale	<i>Branta leucopsis f. domestica</i>	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Bernache cravant à ventre sombre	<i>Branta bernicla bernicla</i>	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba alba</i>
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>

Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Goéland brun	<i>Larus fuscus graellsii</i>	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>		

Synthèse des données de chauve-souris issues de la base faune-Bretagne(1 espèce)

Chiroptères	
Nom français	Nom latin
Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>

Synthèse des données de mammifères issues de la base faune-Bretagne(9 espèces)

Mammifères			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	Mustélide indéterminé	<i>Mustelidae sp.</i>
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>		

Synthèse des données d'amphibiens issues de la base faune-Bretagne(3 espèces)

Amphibiens			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>		

Synthèse des données d'odonates issues de la base faune-Bretagne(7 espèces)

Odonates			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		

Synthèse des données de papillons de jour issues de la base faune-Bretagne(4 espèces)

Papillons de jour			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Machaon	<i>Papilio machaon</i>	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>

Synthèse des données de papillons de nuit issues de la base faune-Bretagne(1 espèce)

Papillons de nuit	
Nom français	Nom latin
Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>

Synthèse des données d'orthoptères issues de la base faune-Bretagne(3 espèces)

Orthoptères			
Nom français	Nom latin	Nom français	Nom latin
Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>		

III. Aspects environnementaux (zonages)

Présentation des zonages environnementaux ZNIEFF les plus proches

Le secteur d'étude se trouve situé à proximité de 15 ZNIEFF de type I et d'une ZNIEFF de type II située à moins de 5 km de l'aire d'analyse.

La détermination et la délimitation de ZNIEFF trouvent leur origine dans les objectifs de connaissance de la faune et de la flore locale, puisque ce sont des inventaires scientifiques permettant d'identifier d'éventuels éléments rares, protégés ou menacés.

Ces zones ne bénéficient d'aucune portée réglementaire directe. Cependant elles peuvent héberger des espèces protégées et, par conséquent, la réglementation environnementale s'y référant.

Les ZNIEFF peuvent être de deux grandes catégories (Marine ou Continentale), elles-mêmes décomposées en deux typologies (type I ou II).

Les ZNIEFF de type I comportent des espèces ou des habitats remarquables caractéristiques de la région. Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques.

Voici les 15 ZNIEFF de type I Continentales présentes à proximité de la zone du projet :

Code	Nom des ZNIEFF de type I	Distance du site d'étude
530012188	Cote de pellinec a roc'h glaz	7,4 km
530005995	Anse du ledano dans l'estuaire du trieux	7,3 km
530008262	Vases du leff	9,1 km
530020034	Penhoat-lancerf	7,1 km
530020036	Coteaux de l'estuaire du leff	9,1 km
530020103	Castel meur et pointe du chateau	9,6 km
530020132	Cote de brestan	9,6 km
530020135	Marais de gouermel	6,5 km
530020141	Ile saint gildas et ile des levrettes	9,2 km
530020142	Ile du milieu	8,8 km
530020144	Marais de ralevy	7,3 km
530020146	Marais de trestel	9,5 km
530020172	Vases du trieux entre la roche jagu et frinaudour	7,2 km
530030031	Marais tourbeux de landoureg	9,7 km
530030066	Iles ziliec et ozac'h (archipel de saint-gildas)	8,1 km

Voici la ZNIEFF de type II Continentales présente à proximité de la zone du projet : Estuaires du Trieux et du Jaudy – code 530014726 : situé à 1.4 km du périmètre d'étude,

La carte ci-après les localise :




Figure 2 : carte des ZNIEFF de type 1 et 2 les plus proches (source : Géobretagne)

Descriptif des sites Natura 2000 les plus proches

Les zonages Natura 2000 sont issus de la transposition et l'application des Directives Européennes Habitats et Oiseaux. Un des objectifs est de constituer un réseau de sites naturels protégés à l'échelle européenne permettant de préserver les espèces et les habitats rares, menacés et/ou remarquables à l'échelle Européenne.

Le réseau Natura 2000 comprend :

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour le maintien des habitats naturels et d'espèces de faune et de flore sauvages figurant aux Annexes I et II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;
- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'Annexe I de la directive 74/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux ».

Le périmètre d'étude se trouve à proximité du site Natura 2000 :

- A 200 mètres : il s'agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « TREGOR GOËLO » FR5310070 et de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « TREGOR GOËLO » - FR5300010

La carte ci-après, les localise :




Figure 3 : carte des sites Natura 2000 par rapport au périmètre d'étude (source : Géobretagne)

Descriptif du site Natura 2000 FR5310070 – TREGOR GOELO (source : INPN)

Qualité et importance

Zone d'hivernage essentielle pour la population de Grand gravelot. Pour cette espèce, l'embouchure du Jaudy est au minimum une zone d'importance nationale.

Données oiseaux (liste des espèces et effectifs) actualisées fin 2002.

La ZPS est une zone importante pour la nidification des sternes en Bretagne. Elle abrite en effet plus de 10% de la population bretonne de Sterne pierregarin et la moitié des effectifs régionaux de la Sterne naine. Par ailleurs, depuis quelques années, une petite population de Sterne caugek tente régulièrement de s'implanter dans l'archipel de Modez. Le secteur du sillon de Talbert et de l'archipel de Bréhat a, par ailleurs, été inventorié comme faisant partie des sites majeurs pour la nidification des limicoles en Bretagne. Entre 10% et 15% de la population française de Grand gravelot niche actuellement dans la ZPS. Les grandes surfaces d'estran qui découvrent à marée basse en sortie des estuaires du Trieux et du Jaudy sont très attractives pour les oiseaux d'eau, et font de la ZPS une zone d'hivernage très intéressante pour les anatidés et les limicoles. Le site a atteint en janvier 2005 le seuil d'importance internationale pour la Bernache cravant.

L'intérêt du site est particulièrement important pour les espèces suivantes :

- Sterne pierregarin : 240-260 couples en 2004 (155 en 2006, 153 en 2007), soit certaines années 20% de la population bretonne et 5% de la population française ;
- Bernache cravant : 3150 hivernants (janvier 2005), soit 3% de la population hivernante française ;
- Bécasseau variable : entre 4000 et 5500 hivernants (période 1999-2004), soit entre 1,5% et 2% de la population hivernante française ;
- Tournepierre à collier : entre 350 et 450 hivernants (période 2000-2005), soit 3% de la population hivernant en France.

Plus au large, c'est une zone exploitée pour l'alimentation par de nombreuses espèces pélagiques, parmi lesquelles le Puffin des baléares ou encore les nombreuses espèces nicheuses dans l'archipel des Sept îles (Puffin des anglais, Pétrel tempête, Fou de bassan, Macareux moine, Guillemot de troil, Fulmar boréal, Pingouin torda).

Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou hivernant dans le périmètre de la ZPS " Trégor Goëlo " sont donnés à titre indicatif, en référence à des données récentes obtenues à partir d'observations terrestres. Des dénombrements couvrant l'ensemble de la zone devront préciser ces chiffres, de même qu'ils apporteront des données sur les espèces dont la présence est avérée mais pour lesquelles les effectifs fréquentant la zone sont insuffisamment connus.

Vulnérabilité

Les pressions d'origine naturelle s'exercent essentiellement en période de reproduction, et ce sont les limicoles et les sternes qui sont principalement touchés. Selon le Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA), la fermeture des décharges dans les années 1990, et dans le même temps l'augmentation de la population de Goéland marin a eu pour conséquence l'effondrement des "super-colonies" de goéland argenté (comme celle de l'île Tomé) et leur éparpillement en micro-colonies sur l'ensemble des îlots de la côte trégoroise. Les goélands sont alors entrés directement en compétition pour les sites de nidification avec les sternes, pour lesquelles les îlots sont des habitats de nidification privilégiés. Entamant leur reproduction avant les sternes, les goélands occupent désormais les meilleurs sites, reléguant les sternes sur des îlots beaucoup moins propices à la nidification. Ce problème de compétition inter-spécifique touche essentiellement la Sterne pierregarin. Davantage exposée sur ces sites aux conséquences de fortes pluies ou de tempêtes, la sterne pierregarin voit ainsi son succès reproducteur réduit de manière importante au sein de la ZPS et en périphérie. Sur de nombreux sites occupés, les oeufs sont en effet souvent déposés dans des dépressions à même la roche, cuvettes qui sont soumises à un risque élevé d'inondation en cas de fortes intempéries ou de tempêtes. Dans ces conditions, les nichées de sterne pierregarin sont très vulnérables, et sont susceptibles certaines années de subir de lourdes pertes (LE NEVE et al. 2003). Les sternes doivent par ailleurs faire face à une pression de prédation relativement forte. La prédation par les goélands est souvent pratiquée de manière opportuniste, ces oiseaux profitant de dérangements provoqués par le passage de

promeneurs ou de chiens pour piller les nids : selon le GEOCA, la prédation des nichées (œufs et poussins) par les goélands apparaît être la principale menace pesant sur les colonies de sternes du Trégor-Goëlo (LE NEVE et al. 2001). En 2001, 45% des nichées de Sternes pierregarin étaient ainsi détruites par les goélands et 32% en 2002 (LE NEVE et al. 2003), et entre 1999 et 2001, les Sternes caugek implantées dans l'archipel de Modez voyaient leurs pontes systématiquement détruites par les goélands (LE NEVE et al. 2002).

D'autres prédateurs peuvent avoir un impact fort sur les colonies de sternes. Entre 2002 et 2004, la destruction de plusieurs colonies a ainsi été attribuée à un mustélide, probablement le Vison d'Amérique (*Mustela vison*), et au Rat surmulot (*Rattus norvegicus*) (LE NEVE et al. 2003, 2004, 2005).

La ZPS est le siège d'activités humaines variées : loisirs nautiques, pêche à pied, promenade, ostréiculture, activité goémonière, chasse. Ce sont surtout les activités de loisirs en période nuptiale qui posent problème à l'avifaune. En effet, la forte fréquentation humaine peut induire localement des dérangements importants des nicheurs, en particulier chez les limicoles et les sternes. La divagation de chiens accompagnant des pêcheurs à pied lors des grandes marées peut affecter les colonies de sternes. En revanche, les activités nautiques ne semblent actuellement pas encore poser de problème majeur en terme de dérangement des colonies de sternes et des couples de limicoles nichant dans la ZPS. Ce sont surtout les kayakistes non avertis qui sont le plus susceptibles de déranger les colonies de sternes en les approchant de trop près (LE NEVE et al. 2003). L'exploitation des algues, importante dans l'archipel de Modez, ne semble pas être à l'origine de dérangements importants, les sternes ne s'envolant que si le ramassage se fait trop près des colonies (LE NEVE et al. 2002). D'importantes surfaces d'estran sont actuellement utilisées par l'ostréiculture. L'impact sur l'avifaune migratrice et hivernante de cette activité n'est pas aujourd'hui connu, en terme de concurrence pour l'occupation de l'espace mais également en terme de modification générale de l'écosystème. L'impact de la chasse semble anecdotique.

Le tableau ci-dessous présente les espèces d'oiseaux visés par l'Annexe I de la Directive Oiseaux de la ZPS N°FR5310070.

Tableau des oiseaux de l'Annexe I du site Natura 2000 ZPS évalué (N°FR5310070)

Espèces en Annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE)	Précisions du statut
Martin pêcheur (<i>Alcedo atthis</i>)	Migrateur / Nicheur / Hivernant
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	Hivernant
Engoulevent d'Europe (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	Migrateur / Nicheur
Gravelot à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Migrateur / Nicheur
Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>)	Migrateur / Nicheur
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Migrateur / Nicheur / Hivernant
Faucon émerillon (<i>Falco colombarius</i>)	Hivernant
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)	Migrateur / Nicheur / Hivernant
Plongeon arctique (<i>Gavia arctica</i>)	Hivernant
Plongeon huard (<i>Gavia immer</i>)	Hivernant
Mouette mélanocéphale (<i>Larus melanocephalus</i>)	Hivernant
Barge rousse (<i>Limosa lapponica</i>)	Hivernant
Balbusard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	Migrateur
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Migrateur / Nicheur
Cormoran huppé (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	Migrateur / Nicheur / Hivernant
Grèbe esclavon (<i>Podiceps auritus</i>)	Hivernant
Puffin des Baléares (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	Migrateur
Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Hivernant
Sterne naine (<i>Sterna albifrons</i>)	Migrateur / Nicheur
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Migrateur / Nicheur
Sterne caugek (<i>Sterna sandvicensis</i>)	Migrateur / Nicheur
Fauvette pitchou (<i>Sylvia undata</i>)	Migrateur / Nicheur

Descriptif du site Natura 2000 FR5300010 – « TREGOR GOELO » (source : INPN)

Qualité et importance

L'extension 2008 permet de prolonger les deux vastes échancrures du Trieux et du Jaudy dont les débouchés sont encadrés par des platiers et des zones meubles très intéressants. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire et bénéficie aux activités conchylicoles et halieutiques.

A l'ouest et à l'est, ce périmètre s'étend entre les zones rocheuses de Trélevern et celles de Plouha.

Tant au niveau du proche espace côtier qu'au niveau du large, cette proposition de périmètre repose sur une mosaïque très riche d'habitats : herbiers de zostères, la zone de cailloutis, les zones de Maërl. A noter également la présence de zones de placages à *Sabellaria spinulosa*.

En effet, les herbiers de zostères, plantes supérieures des côtes de la Manche et de l'Atlantique, jouent un rôle d'habitat très original pour de nombreuses algues et des invertébrés qui n'occupent généralement pas les substrats meubles. Ils abritent ainsi une forte diversité biologique, et jouent un rôle fonctionnel essentiel en tant que zones de reproduction, de nurseries et de nourrissage pour de nombreuses espèces. L'état de conservation de ces herbiers sur la zone est jugé favorable.

La complexité architecturale des bancs de maërl (habitat 1110) offre une multiplicité de niches écologiques, favorisant la diversité biologique. Le maërl ayant besoin de lumière pour sa photosynthèse, sa profondeur est déterminée par la turbidité de l'eau. Les faciès à Maërl varient aussi suivant la direction de la houle et des courants dominants.

La superficie de l'habitat 1160 (grandes criques et baies peu profondes) est estimée à 4,25 % de la surface du site soit environ 3878 ha dont 679 ha en superposition avec l'habitat 1110.

Les roches sont surtout représentatives de la roche des niveaux hauts de l'estran à la roche infralittorale en mode exposé. Les points de suivis du Réseau Benthique pour les sites de Moguedhier (le Trieux), de la Pointe du Paon (île de Bréhat), Kein an Duono (Jaudy) n'ont pas montré une grande richesse spécifique en terme d'espèces pour les zones les plus basses (malgré des ceintures de Laminaires denses) mais la zone d'estran se révèle intéressante avec de nombreux champs de blocs dont l'état de conservation est moyen. L'intérêt que représentent les placages de *Sabellaria spinulosa* est également majeur pour la zone.

L'habitat récifs est aussi présent sous forme de cailloutis et graviers rocheux au bas des tombants à une profondeur de 60-70 m.

Par conséquent, l'ensemble du fonctionnement des écosystèmes marins et côtiers depuis les zones profondes jusqu'au littoral se trouve ainsi intégré dans un ensemble cohérent qui se poursuit sans discontinuité avec le site voisin autour du Trégor et des Sept-Îles.

Il est logique que ce site, par sa richesse écologique soit aussi régulièrement fréquenté par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin commun, Marsouin commun) en migration depuis la pointe Bretagne jusqu'au Cotentin comme l'ont démontré les suivis effectués (Océanopolis).

Enfin, cette extension permet de prendre en compte également des zones d'alimentation de la population de Phoques gris qui se reproduit sur l'archipel des Sept Îles

Le *Crithmo-Crambetum maritimae* (Géhu 1960) J.-M. et J. Géhu 1969 (végétation vivace du sommet des cordons de galets) abrite le Chou marin (protégé au niveau national) et constitue une phytocénose de grand intérêt patrimonial particulièrement bien développée sur ce site, sur des plages de galets dynamiques et sur d'anciens rivages stabilisés. A signaler également la présence d'une des plus importantes zones à herbiers de Zostères marines pour les côtes nord françaises, située entre les récifs de l'archipel de Bréhat ainsi que dans l'anse de Paimpol.

Sur un vaste estran, l'imbrication d'habitats très diversifiés (récifs, champs de blocs, sable, vase, mares saumâtres, chenaux, lagunes) permet la coexistence d'une faune et d'une flore très riches, d'un grand intérêt patrimonial renforcé par la présence d'importants fonds de maërl. A noter par ailleurs les landes sèches et humides établies sur un dôme de grès ordovicien, au sud de l'estuaire du Trieux, secteur abritant également, sur les côteaux, l'unique station spontanée d'Arbousier de Bretagne, ainsi qu'une chênaie thermophile atlantique.

Les bassins du Trieux et du Jaudy constituent les deux plus importants sites de reproduction pour le Saumon atlantique (espèce d'intérêt communautaire).

La présence de l'Escargot de Quimper (espèce d'intérêt communautaire cantonnée à la Bretagne et au Pays Basque) en situation sub-littorale est un élément important de patrimonialité.

Pour la Loutre d'Europe, la zone estuarienne du site est secteur de communication entre la population du noyau principal du Centre-Ouest Bretagne et la mer.

Vulnérabilité

Les activités de pêche sont artisanales et côtières (110 sur 118 bateaux < 12 mètres) et très encadrées dans un objectif de gestion de la ressource (à noter le cantonnement à crustacés de la Horaine). La zone est importante pour la coquille avec des opérations de ré-ensemencements notables. Les platiers rocheux depuis les Héauts jusqu'aux Triagoz revêtent une grande importance pour cette activité avec une activité de récolte de goémon centrée autour d'une entreprise et du Centre d'études et de valorisation des algues basé à Pleubian. Les efforts de maintien des habitats pourraient être reconnus et contractualisés dans le cadre du dispositif Natura 2000.

Dans ce secteur très marqué par les apports des fleuves, les bancs de Maërl sont très dépendants de la turbidité induite naturellement ou par les activités anthropiques pouvant générer des matières en suspension tels que l'extraction de matériaux marins. Si le banc de Maërl situé à l'ouest de Bréhat est dans un état de conservation jugé favorable, ceux qui sont exploités au niveau de la Horaine et Lost Pic sont appauvris par les extractions qui y sont réalisées.

Une attention toute particulière devra être portée sur les problématiques d'extraction de matériaux marins et de dragage pour éviter une altération de l'état de conservation de ces habitats. La fin des extractions de Maërl programmé au niveau national imposera un suivi des sites de la Horaine et de l'Hospic et de la restauration de l'état de conservation des zones exploitées.

Il sera nécessaire de suivre tous les projets potentiels qui seraient proposés dans le secteur.

Dans le même ordre d'idée, l'intérêt actuel pour les énergies renouvelables, notamment sur le site de la Horaine, nécessite de s'intéresser aux réflexions et projets concernant d'éventuels parcs hydrolien et éolien en mer. En effet, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et espèces d'intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences, et être adaptés en conséquence.

Les herbiers de Zostères marines régressent dans les secteurs où l'activité ostréicole est importante et où la pêche à pied est possible (abords de Bréhat : pêche aux palourdes et aux praires). Les herbiers de Zostères naines, nettement moins "prospères", sont victimes essentiellement des activités ostréicoles et goémonières (sud-est du sillon du Talbert).

La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage de goémon) sur les hauts de plages, les dunes, fragilisent des habitats d'intérêt communautaire de ce site. L'absence d'entretien (fauche) peut conduire à une banalisation d'habitats remarquables tels que la végétation des zones humides arrière-dunaires, les landes mésophiles et humides. La régénération des peuplements résineux sénescents en amont du Trieux sera à surveiller afin d'éviter une artificialisation (emploi d'essences allochtones) voire une érosion sur les côteaux les plus abruptes. La gestion sylvicole de ces boisements ainsi que de la chênaie thermophile devra prendre en compte à la fois les aspects phytocénotiques (conservation des espèces ligneuses allochtones et des sous-strates arbustives/herbacées) et paysagers.

Tableau des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 ZSC évalué (N°FR5300010)

Espèces référencées dans l'Annexe II de la Directive 92/43/CEE	Précisions du statut
Mammifères	
Barbastelle d'Europe (<i>Barbastella barbastellus</i>)	Espèce résidente
Loutre d'Europe (<i>Lutra lutra</i>)	Espèce résidente
Murin de Bechstein (<i>Myotis Bechsteinii</i>)	Espèce résidente
Murin à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)	Espèce en hivernage
Marsouin commun (<i>Phocoena phocoena</i>)	Concentration (migratrices)
Phoque veau marin (<i>Phoca vitulina</i>) /	Concentration (migratrices)
Grand Rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	Espèce résidente
Petit Rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Espèce résidente
Grand dauphin (<i>Tursiops truncatus</i>)	Concentration (migratrices)
Invertébrés	
Agrion de mercure (<i>Coenagrion mercuriale</i>)	Espèce résidente
Escargot de Quimper (<i>Elona quimperiana</i>)	Espèce résidente
Lucane cerf-volant (<i>Lucanus cervus</i>)	Espèce résidente
Plantes	
Oseille des rochers (<i>Rumex rupestris</i>)	Espèce résidente
Trichomanès remarquable (<i>Vandenboschia speciosa</i>)	Espèce résidente
Poissons	
Alose feinte (<i>Alosa fallax</i>)	Concentration / Reproduction
Grande Alose (<i>Alosa alosa</i>)	Concentration / Reproduction
Chabot (<i>Cottus gobio</i>)	Espèce résidente
Lamproie de Planer (<i>Lampetra planeri</i>)	Espèce résidente
Lamproie marine (<i>Petromyzon marinus</i>)	Espèce résidente
Saumon de l'atlantique (<i>Salmo salar</i>)	Concentration / Reproduction

Le tableau ci-dessous expose les Habitats d'intérêt communautaire présent à l'intérieur du site Natura 2000. Ces milieux bénéficient d'une codification (résultant de leur composition) permettant de les standardiser à l'échelle européenne.

Tableau des habitats d'intérêt communautaire du site Natura 2000 ZSC évalué (N°FR5300010)

Habitats d'intérêt communautaire	Code
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine	1110
Estuaires	1130
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	1140
Lagunes côtières	1150
Grandes criques et baies peu profondes	1160
Récifs	1170
Végétation annuelle des laisses de mer	1210
Végétation vivace des rivages de galets	1220
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques	1230
Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	1310
Prés à <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)	1320
Prés-salés atlantiques (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)	1330
Dunes mobiles embryonnaires	2110

Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches)	2120
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)	2130
Dépressions humides intradunaires	2190
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à <i>Isoetes spp</i>	3120
Landes humides atlantiques tempérées à <i>Erica ciliaris</i> et <i>Erica tetralix</i>	4020
Landes sèches européennes	4030
Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	6230
Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)	6410
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	6430
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique	8220
Roches siliceuses avec végétation pionnière du <i>Sedo-Scleranthion</i> ou du <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	8230
Grottes marines submergées ou semi-submergées	8330
Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	91E0
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Ilici-Fagenion</i>)	9120
Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i>	9130
Forêt de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>*	9180

*Forme prioritaire de l'habitat (en gras)

IV. Méthode de caractérisation de la flore et des habitats

1. Campagne de terrain

L'analyse comprend une prospection visant à couvrir l'ensemble de l'emprise de la zone 2AUE au PLU concernée par un projet sur des milieux semi-naturels à artificiels. La caractérisation de la flore et des habitats s'est déroulée lors de deux visites les 22 septembre et 8 octobre 2022. Le passage en période automnale ne permet pas de viser l'exhaustivité, mais peut renseigner de manière assez claire sur les milieux en place surtout au regard de leur caractère partiellement artificialisé.

Ces passages permettent donc une caractérisation de la flore présente à l'intérieur du périmètre d'analyse (cf. carte ci-contre).



Figure 4 : rappel la figure 1 montrant l'aire d'analyse (fond : source géobretagne.fr)

L'objectif principal de cette partie de l'analyse consiste à définir si les sites se trouvent colonisés d'espèces végétales protégées/rares ou menacées, ainsi que d'habitats d'intérêt communautaire.

2. Méthode

La méthode employée pour la réalisation de cette analyse comprend plusieurs objectifs : localiser les habitats / la flore et définir si des enjeux découlent de cette présence.

Pour cette étude, la végétation (habitats) est étudiée par le biais de relevés floristiques sur les différentes formations végétales. Ceci doit permettre un rattachement des unités de végétation à la typologie Corine Biotope/EUNIS. La cartographie comprend une localisation des habitats semi-artificiels et des éléments plus naturels.

Lors de la visite, les conditions d'observations globales étaient plutôt favorables sur le passage de septembre (ensoleillées, chaudes et peu venteuses), un peu moins pour le passage d'octobre tout en restant non pluvieuses. L'analyse de terrain pour la flore a été effectuée sur la première partie de la période automnale, ce qui ne permet pas de viser l'exhaustivité de l'analyse mais correspond à une période de développement végétatif de beaucoup d'espèces végétales dont celles qui repoussent à l'automne.

3. Définition de l'intérêt de la flore

Cet intérêt s'apprécie au regard d'un niveau d'enjeu des espèces qui colonisent les sites d'analyses. Pour ce faire, le diagnostic met en parallèle les statuts des espèces, que cela soit en matière de protection ou de menaces (régression).

L'évaluation se base sur les différents arrêtés ou textes officiels de protection :

Liste des espèces végétales de l'Annexe II de la Directive Habitat n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation	Liste des espèces végétales protégées en Région Bretagne	Livre rouge des espèces menacées de France (tome I et II)	Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France
	Liste des espèces végétales de l'Annexe IV de la Directive Habitat n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte	Liste des espèces végétales de l'Annexe V de la Directive Habitat n°92/43/CEE : espèces végétales et animales d'intérêt communautaire dont les prélèvements ne doivent pas nuire à un niveau de conservation satisfaisant	

4. Définition de l'intérêt des habitats

Comme pour les espèces végétales prises seules, les habitats ou groupements d'espèces aboutissant à des formations végétales typées, la définition de l'intérêt d'un habitat se manifeste au regard d'un niveau de rareté à l'échelon local ou européen.

La codification des habitats est effectuée sur la base d'un rattachement à la typologie **Corine Biotope/EUNIS**.

5. Diagnostic habitats - Flore

L'analyse effectuée sur le périmètre d'étude relatif au projet a permis de mettre en évidence la présence de différents milieux listés ci-dessous :

Milieux présents / occupation des sols	Codes Corine Biotope	Codes EUNIS	Habitats d'intérêt communautaire	Surface en (m²)
Alignement arbustif dominé par l'orme	84.2	FA.2	/	110
Cultures	82.1	I1.1	/	8430
Friches rudérales	87.2	E5.12	/	480
Jardin de particulier (proche d'un verger)	85.3	I2.2	/	710
Talus colonisé par la Fougère aigle	31.86 x 31.831	E5.3 X F3.131	/	150
Talus enfriché	87.2	E5.12	/	40

Végétations de friches annuelles (marges de cultures) + quelques ligneux épars	87.1	11.53	/	130
Total				10 050

Alignement arbustif dominé par l'orme

Code CORINE Biotope : 84.2 / EUNIS : FA.2

Surface occupée : 110 m²

Code Natura 2000 :

Description du milieu

Cette formation de faible surface se trouve positionnée sur le secteur Sud-Ouest en limite d'aire d'analyse. Le milieu est constitué par des sujets ligneux arbustifs de taille plutôt modérée.



Cliché 1 : vues sur l'alignement dominé par l'orme

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt écologique de ce type de formation est potentiellement déterminé par la présence de cette strate arbustive homogène et la présence d'un talus en pierres. L'orientation de ce talus (vers l'Ouest) limite la possible utilisation par les reptiles (le Sud aurait été plus favorable). L'analyse réalisée en dehors de la période de nidification ne permet pas réellement de statuer sur la possible reproduction d'oiseaux protégés sur cette haie. La présence d'orme atteints par une maladie (la graphiose) limite potentiellement le l'usage par l'avifaune (non avéré). L'intérêt floristique est plutôt faible au regard de la faible diversité floristique.

Préconisations

Cet espace ne sera pas, à priori, impacté par un aménagement. Si cette perte était confirmée il serait opportun de vérifier comment neutraliser les effets (période de coupes).

Cultures

Code CORINE Biotope : 82.1 / EUNIS : I1.1

Surface occupée : 8430 m²

Code Natura 2000 : /

Description du milieu

Ces formations se trouvent présentes sur des superficies importantes et sont localisées sur les secteurs Ouest et Sud principalement souvent sur les pentes des remblais et les abords des lagunes. Les formations sont clairement dominées par la présence d'une espèce : la Ronce.



Clichés 2 et 3 : vues sur les deux grandes parcelles cultivées

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt est assez faible sur le plan de la flore avec très peu d'espèces présentes. Pour la faune, l'occupation du terrain et la proximité d'une zone urbaine limite les possibles usages par de nombreuses espèces de passereaux. En périodes de pics migratoires et en hiver, il est possible que la zone soit utilisée par des espèces fréquentant le cours d'eau proche (le Jaudy).

Préconisations

Ces espaces seront les principales zones pour l'accueil du projet, mais l'occupation actuelle ne favorise pas l'émergence de milieux utilisables par les espèces. Des mesures d'accompagnement permettraient d'améliorer la capacité d'accueil des futures zones aménagées.

Friches rudérales

Codes CORINE Biotope : 87.2 / EUNIS : E5.12

Surface occupée : 480 m²

Code Natura 2000 : /

Description du milieu

Cette formation se trouve positionnée sur la partie centre-Est de l'aire d'analyse. Elle est principalement colonisée d'espèces herbacées mais la dynamique (en cas de non retournement) pourrait évoluer vers un stade enfriché / pré-forestier à terme.



Cliché 4 : vue sur la formation enfrichée

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt floristique est certes moyen avec peu d'espèces mais les habitats et la mosaïque formée est possiblement favorable à de nombreuses espèces avifaune et reptiles potentiellement (même si aucune observation ne vient confirmer cela). La structure y est plutôt basse mais pourrait être plus haute et continue en cas de poursuite de fermeture des milieux. L'intérêt pour la faune y est assez modéré mais des espèces d'oiseaux fréquentent bien cette zone avec une observation de jeunes de plusieurs espèces (zone d'émancipation).

Préconisations

La récente évolution de culture vers une friche (possiblement avec un semis initial) n'est pas réellement favorable à la faune, mais pourrait dans les années à venir (en l'absence de gestion) être bien plus intéressante.

Jardin de particulier (proche d'un verger)

Codes CORINE Biotope : 85.3 / EUNIS : I2.2

Surface occupée : 710 m²

Code Natura 2000 : /

Description du milieu

Cet espace se trouve au centre de l'aire d'analyse et comprend une dynamique végétale assez artificialisée par l'homme (plantations) dont une vocation serait la production de fruits pour une consommation personnelle. La strate végétale dominante est colonisée par les herbacées et quelques espèces ligneuses plantées récemment.



Clichés 5 et 6 : vues sur la formation prairiale plantée

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt est plutôt modéré avec des milieux globalement assez ouverts. Néanmoins, on peut y observer de l'avifaune (zone d'alimentation/transits) et une possible utilisation par les reptiles non avérée malgré plusieurs passages en période favorable. Les végétations en présence traduisent du caractère pierreux des sols (remaniement ?) et les espèces qui s'y développent peuvent croître avec peu de substrat organique. La présence de branches issues de coupes pourrait créer des refuges favorables à la microfaune, ce qui a donné lieu à une expertise et les branchages ont été soulevés / retournés pour vérifier d'une possible colonisation d'espèce.

Préconisations

Cette zone se trouve située dans le périmètre aménagé et de possibles effets pourront être présents mais le potentiel écologique est assez faible à modéré.

Talus colonisé par la Fougère aigle et talus enfriché

Code CORINE Biotope : 31.86 x 31.831 et 87.2/ EUNIS : E5.3 x F3.131 et E5.12

Surface occupée : 190 m²

Code Natura 2000 : /

Description du milieu

Ce petit espace se développe sur le secteur Nord-Ouest en limite d'aire d'analyse. La structure de la végétation présente est dominée par la Fougère aigle et des espèces de zones enfrichées.



Clichés 7 et 8 : vue sur le talus colonisé de Fougère aigle

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt est plutôt faible pour la flore et modéré pour la faune avec une faible possibilité pour l'accueil d'espèces mais la présence d'un talus empierré est un atout. Toutefois la petite présence de ronces permet potentiellement de créer des zones refuges pour les espèces avec une possible moindre prédation par le Chat domestique.

Préconisations

Cet espace ne semble pas concerné par l'aménagement analysé dans ce dossier. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'incidence directe ou indirecte.

Végétation de friche annuelle (marges de cultures) + quelques ligneux épars

Code CORINE Biotope : 87.1 et 31.831 / EUNIS : I1.53 et F3.131

Surface occupée : 130 m²

Code Natura 2000 : /

Description du milieu

Ces espaces sont situés à l'interface entre les cultures et le bâti qui les bordent. Les espèces qui structurent principalement les milieux, sont des herbacées mais il existe également de la ronce et quelques sujets ligneux (dont des invasives).



Clichés 9 et 10 : vues sur les marges de cultures enfrichées

Intérêt biologique et écologique

L'intérêt de ce milieu est plutôt important dans l'absolue mais la surface colonisée vient nettement atténuer le potentiel pour les espèces. Il existe une certaine variabilité en fonction des pratiques culturelles adjacentes.

Préconisations

Ces espaces ne sont pas réellement sensibles à un aménagement et subissent actuellement des pressions d'usages qui limitent une possible colonisation pérenne d'espèces.

Carte de l'analyse des milieux



Figure 5 : carte de localisation des milieux présents sur le site (fond : source géobretagne.fr)




Figure 6 : carte de localisation des enjeux biologiques (fond : source géobretagne.fr)



Figure 7 : carte de localisation des espèces invasives (fond : source géobretagne.fr)

6. Synthèse des enjeux flore et habitats

Habitats

Au regard de l'occupation de sol dominante et de la présence d'un contexte urbain assez proche, il est assez évident que le site ne présente pas d'intérêt ou d'enjeu du point de vue des milieux qui le compose.

La présence de ce type de formations herbacées et arbustives ne constitue pas un enjeu avec une absence d'espèce protégée naturelle. Les milieux naturels en cas de légère déprise (partiellement déjà en cours) agricole pourraient gagner en intérêt écologique.

Flore

La flore présente sur l'emprise du projet est caractéristique de milieux artificialisés et semi-artificialisés. De plus, concernant la flore, il est à noter un point important puisque le propriétaire de la parcelle au centre a planté (entre autre) de l'Arbousier (*Arbutus unedo*) qui se trouve être protégé en Bretagne quant on le retrouve en milieu naturel, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Invasives

Lors des investigations et comme présenté sur la figure 7, il a été relevé plusieurs espèces végétales invasives (2). Les statuts d'invasives sont différents en fonction des espèces avec une invasive avérée (selon le classement du Conservatoire Botanique National de Brest) et une invasive potentielle. Celles dont le statut invasif est avéré (Herbe de la pampa) en Bretagne ne doivent pas être conservées, si possible, et autant que possible prosrites dans les nouvelles plantations de la zone. Celle qui est potentiellement invasive (Laurier sauce) devrait être prosrite dans la mesure du possible, mais sa dynamique ne semble pas aussi problématique.

V. Méthode de caractérisation de la faune

1. Campagne de terrain

Le secteur prospecté pour la faune dans le cadre de cette étude est le même que celui de caractérisation de la flore. La caractérisation de la faune s'est déroulée lors de trois visites les 05 juillet, 22 septembre et 8 octobre 2022.

A l'image du diagnostic de la flore et des habitats, l'inventaire de la faune proposé pour cette analyse ne prétend pas être un inventaire exhaustif, puisque non mené sur un cycle biologique complet, mais permet d'appréhender les enjeux en période de fin d'activité reproductrice et début de période migratoire pour l'avifaune. Il est important de mentionner que la zone prévue pour les aménagements se trouve en secteur semi-artificialisé en zone urbaine.

2. Méthode et définition de l'intérêt de la faune

La méthode employée comprend la réalisation d'un passage pour la caractérisation des oiseaux (chants et observations directes), avec recherches d'indices de présences et observations directes pour la faune terrestre.

La présence de milieux semi-naturels et artificiels associé à la proximité de la zone urbaine oriente sur une fréquentation d'espèces de milieux artificialisés urbains et d'autres de milieux naturels et opportunistes.

L'évaluation se base sur les différents arrêtés ou textes officiels de protection :

- Liste des espèces animales protégées en Région Bretagne,
- Listes des espèces animales protégées au niveau national en France,
- Listes des espèces référencées dans différentes annexes des Directives Européennes.

3. Diagnostic faunistique

L'avifaune

L'analyse réalisée sous des conditions climatiques plutôt favorables (ensoleillées) pour les deux premiers passages et plus variables pour le 3^{ème}. Les observations démontrent une richesse spécifique plutôt faible avec 12 espèces contactées. La méthode comprenait des passages avec des points d'écoutes et des observations directes.

La majeure partie des espèces observées ou entendues sont liées aux milieux arbustifs et urbains avec des survols.

Famille	Nom commun	Nom latin	Statut de protection / conservation PN= Protection nationale	Liste rouge Bretagne 2015 LC = Préoccupation mineure	Responsabilité biologique régionale (Bretagne)	Liste rouge France 2012 LC = Préoccupation mineure
Apodidés	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	PN	LC	mineure	/
Columbidés	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		LC	mineure	LC
Corvidés	Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	PN	LC	mineure	LC
	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>		LC	mineure	LC
Fringillidés	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	PN	LC	mineure	LC
	Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	PN	LC	mineure	LC
	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	PN	LC	mineure	LC
	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	PN	LC	mineure	LC
Hirundinidés	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	PN	LC	mineure	LC
Muscicapidés	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	PN	LC	mineure	LC
Passéridés	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	PN	LC	mineure	LC
Turdidés	Merle noir	<i>Turdus merula</i>		LC	mineure	LC

Le principal enjeu présent se trouve sur le secteur Est avec une haie principalement constituée d'ormes et qui pourrait héberger des espèces nicheuses en période de reproduction. La présence de chats sur l'aire d'analyse participe à réduire assez fortement l'exploitation par l'avifaune des strates inférieures de la végétation. La très faible présence de sujets arbustifs ou arborescents limite très fortement la capacité d'utilisation de l'avifaune. On retrouve des

cortèges assez classiques de zones urbaines (Moineau, Hirondelle et Martinet) qui sont susceptibles de nicher à côté de la zone.

L'entomofaune

Avec des conditions climatiques certes favorables lors des deux premiers passages, la destination des parcelles en cultures (maïs) limite assez fortement la capacité d'utilisation par une entomofaune variée. Les quelques espèces vues l'ont été à proximité du talus au Nord-Ouest. La pression de gestion des espaces est le principal facteur explicatif.

L'analyse portant sur les espèces de papillons de jour fait état de 3 espèces, ce qui n'est évidemment pas exhaustif mais renseigne du faible potentiel de la zone.

Famille	Nom commun	Nom latin	Liste rouge Bretagne 2018 LC = Préoccupation mineure	Responsabilité biologique régionale (Bretagne)
Nymphalidés	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	LC	mineure
	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	LC	mineure
Piéridés	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>	LC	mineure

Les mammifères

Le positionnement du site en secteur urbain limite assez fortement le possible transit ou la fréquentation par de grands mammifères (chevreuil, Renard roux...), mais cela n'est pas impossible. En revanche, la zone est colonisée par le Chat domestique qui provient de l'ensemble des lotissements adjacents. Cela induit sur la zone une pression de prédation non négligeable. La zone d'analyse n'est pas favorable pour constituer des gîtes à chiroptères (absence vieux arbres à cavité), leur présence en transit / zone d'alimentation est néanmoins possible.

Les reptiles et amphibiens


L'analyse n'a pas mis en évidence d'individu se rapportant à ces groupes taxonomiques. Pour les reptiles, la présence d'habitations et les différents aménagements possibles liés à cette occupation pourraient favoriser des espèces comme le Lézard des murailles.

4. Synthèse des enjeux pour la faune

La zone d'analyse étant positionnée dans un secteur à dominante urbaine, elle se trouve peu fréquentée par la faune à l'exception de l'avifaune, indépendamment de la période d'analyse. Les milieux présents semblent assez peu favorables à la reproduction d'espèces protégées, sauf pour les quelques arbustes à l'Est. Les reptiles ne semblent pas fréquenter la zone ou de manière marginale. Le reste des espèces pourrait fréquenter en transit la zone mais au regard du site et de ses potentialités, le caractère prédictible des possibles rencontres est assez aléatoire.


STATUT AU PLU

Le PLU classe la zone 2AUE en zone à urbaniser à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif. Un emplacement réservé n°15, au bénéfice de la commune et d'une emprise de 521m², est prévu en limite nord du site pour « sécuriser et développer les déplacements doux le long de la voie communale menant au centre-bourg ».



Extrait du zonage du PLU


Un document graphique du PLU localisant les éléments de patrimoine à préserver sur la commune n'identifie aucun élément sur le site. Ainsi, les talus-mur existant en limite ouest ne bénéficient d'aucune protection au PLU en vigueur.






Extrait de la pièce graphique du PLU relative aux éléments protégés en application de la loi Paysage.

La zone 2AUE est par ailleurs concernée, avec la zone 1AU qui la borde à l'est, par des orientations d'aménagement. Ces orientations, qui doivent s'appliquer dans une relation de compatibilité avec le futur projet, portent principalement sur des principes d'accès : accès côte de Keroudot, rue du bourg au niveau de l'accès existant et rue du lotissement Sant Erwan, absence d'accès possible sur la partie haute de la rue du bourg.

2.1. LE BOURG



LEGENDE DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

	Zone d'urbanisation à court terme		Recul d'implantation (des constructions, des installations)
	Zone d'urbanisation à long terme		Haie bocagère à conserver ou à créer
	Liaison viaire		Talus ou muret
	Accès viaire strict		
	Accès non souhaitable		
	Liaison douce (piétonne, cycliste)		

Orientations d'aménagement du PLU relatives au site

Enfin, la zone 2AUE est affectée par plusieurs servitudes d'utilité publique :

- AC1 relative aux périmètres de protection des abords des monuments historiques de l'église Saint-Yves à Minihy-Tréguier (classé) et de la ferme de Kernabat à Tréguier (inscrit).
- AC2 relative au site « littoral entre Penvénan à Plouha », objet d'un arrêté d'inscription le 25 février 1974.



Servitudes ponctuelles (générateurs)

- ▲ AC1_C : Monuments historiques classés



©2017 Lannion-Trégor Communauté
©Orthophoto composite GeoBretagne 2015, ©IGN 2016 - SCAN composite ©
© Direction Générale des Finances Publiques – Cadastre ; mise à jour : 07/2017

Servitudes linéaires (générateurs)

- I4_A : Ligne aérienne d'électricité

Servitude surfacique (assiettes)

-  AC1_C : Périmètre de protection des monuments historiques classés
-  AC1_I : Périmètre de protection des monuments historiques inscrits
-  AC2_C : Enceinte de site classé
-  AC2_I : Enceinte de site inscrit

*Servitudes d'utilité publique présentes
aux abords du site (source : LTC)*

BILAN DU DIAGNOSTIC DU SITE DE LA ZONE 2AUE

Intérêts principaux du site	Contraintes ou sensibilités principales
• Site intégré dans l'enveloppe urbaine avec un positionnement en appui du centre-bourg historique • Proximité de points d'intérêt : supermarché, pharmacie et cabinet paramédical à moins de 500m, collège, zone d'emplois (Hôpital, Kerfolic, etc.), voie douce de Ste Catherine permettant de rejoindre le centre-ville de Tréguier • Faible sensibilité écologique (monoculture, environnement urbain) • Bonne intégration paysagère en vues lointaines • Cadre paysager de grande qualité (trame bocagère, talus-murs, patrimoine bâti, vallée du Jaudy) • Site desservi par les réseaux • Piste cyclable en projet en limite nord du site (liaison Kerfolic/Ste Catherine) • Maîtrise foncière communale favorisant l'accessibilité financière des futurs terrains pour tous les ménages	• Gabarit rural de la rue de Keroudot et intersection complexe • Site très exposé visuellement depuis son abord immédiat côte de Keroudot • Covisibilité vis-à-vis du monument historique situé à moins de 500m du site • Essences invasives identifiées • Site en pente • Terrain à usage agricole • Riverains à proximité immédiate

ENJEUX D'AMENAGEMENT DU SITE DE LA ZONE 2AUE

Au regard du contexte socio-économique et environnemental de la commune et du diagnostic du site, les enjeux d'aménagement du site peuvent se résumer ainsi :

- Assurer un maillage de liaisons douces permettant de connecter le site et ses abords aux points d'intérêt proches
- Assurer l'intégration paysagère du site dans son environnement naturel et traditionnel
- Améliorer la fonctionnalité écologique du site, qui présente actuellement un faible intérêt environnemental
- Maîtriser les rejets (eaux usées, eaux pluviales) dans un milieu naturel sensible
- Proposer un programme d'aménagement adapté aux besoins identifiés sur la commune

2.4. INCIDENCES DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION SUR LE PLU

INCIDENCES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE

La zone 2AUE fusionne avec la zone 1AU voisine et devient 1AU3. Les zones 1AU gagnent 0,99 ha, au détriment des zones 2AU. Par ailleurs, la totalité des talus-murs existants est identifiée comme à préserver. 70ml sont concernés.



Lannion-Trégor Communauté
Modification du PLU de Minihy-Tréguier
Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE

REGLEMENT GRAPHIQUE AVANT MODIFICATION

Echelle 1/1500e



Lannion-Trégor Communauté
Modification du PLU de Minihy-Tréguier
Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE

REGLEMENT GRAPHIQUE APRES MODIFICATION

Echelle 1/1500e



LEGENDE DES EXTRAITS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

Zones

-  Zone agricole
-  Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation (1AU)
-  Zone à urbaniser fermée à l'urbanisation (2AU)
-  Zone naturelle et forestière (N)
-  Zone urbaine (U)

Prescriptions linéaires

-  Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique

Prescriptions ponctuelles

-  Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique

Prescriptions surfaciques

-  Espace boisé classé
-  Emplacement réservé
-  Secteur comportant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

INCIDENCES SUR LE REGLEMENT ECRIT

Les références du règlement à la zone 2AUE sont supprimées suite à son passage en zone 1AU3 car il n'existe pas d'autres zones 2AUE au PLU.

Le règlement en vigueur s'appliquant aux zones 1AU s'applique à la zone 1AU3. Le règlement en vigueur comporte des dispositions spécifiques pour la zone 1AU1, située immédiatement à l'ouest de la zone et également concernée par la proximité du centre ancien historique de Minihy-Tréguier et du monument historique qu'il abrite. Pour prendre en compte les enjeux d'intégration architecturale du site vis-à-vis de son environnement traditionnel, les dispositions spécifiques à la zone 1AU1 sont donc étendues à la zone 1AU3. Des dispositions plus souples concernant l'implantation et l'emprise des constructions sont également proposées afin de favoriser la densité.

Les modifications sont les suivantes (ajouts en jaune, suppression raturées)

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU (extraits concernés par des modifications)

La zone 1AU comporte les secteurs suivants :

- **1AU** : secteur à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat,
- **1AU1** : secteur 1AU situé à proximité de la Croix de Mission et soumis à un règlement spécifique,
- **1AU2** : secteur 1AU de Sainte Catherine, situé à proximité des rives de l'estuaire du Jaudy et soumis à un règlement spécifique,
- **1AU3** : secteur 1AU des Genêts situé à proximité du centre-bourg et soumis à un règlement spécifique,
- **1AUE** : secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif,
- **1AUH** : secteur destiné à recevoir l'hôpital et les équipements qui lui sont liés.

La zone 2AU comporte les secteurs suivants :

- **2AU :** des secteurs 2AU à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat.
- **2AUE :** secteur à vocation sportive ou de loisirs ou d'équipements d'intérêt collectif...

Article AU.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.2. Dans les secteurs 1AU, 1AU1, 1AU2 et 1AU3, à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières :

- L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
- L'implantation/ l'extension de bâtiments liés à l'activité artisanale sous réserve qu'ils soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et qu'ils ne dépassent pas plus de 40 m² d'emprise au sol.
- Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l'article AU.1, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement.
- L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti existant et de leur harmonie avec la construction principale.
- La restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments non en ruines, dont la présence, l'intérêt architectural ou patrimonial et l'accompagnement paysager participe au paysage de la commune.
- En tout état de cause, les bâtiments, annexes et dépendances, construits avec des matériaux de fortune ne seront pas pris en compte.

3. Dispositions applicables aux zones 2AU :

Les zones 2AU et ~~2AUE~~ peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

Dans ~~cette~~ ces zones 2AU, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l'immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU et ~~2AUE~~ sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- la construction ou l'extension d'équipement et ouvrages techniques d'intérêt général ;
- la reconstruction ou l'aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

De plus, l'ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme.

Article AU.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2. Pour les voies communales ou privées

2.1. Cas général des zones 1AU, 1AUH, 1AUE et 2AU et ~~2AUE~~

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) :

- soit à l'alignement de la voie ou place publique,

- soit à l'alignement des constructions existantes.

Ces interdictions ne s'appliquent pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l'extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d'ordre architectural ou d'unité d'aspect.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

2.2. En secteurs 1AU1 et 1AU3:

L'implantation des constructions nouvelles doit être compatible avec les orientations matérialisées sur le schéma d'aménagement présent dans les Orientations d'Aménagement :

- l'orientation du faîtage du volume principal de l'habitation sera parallèle par rapport à l'alignement existant de la rue de la Croix de Mission pour le secteur 1AU1, et par rapport à l'axe de la côte de Keroudot pour les habitations implantées le long de cet axe dans le secteur 1AU3;
- l'alignement des futures constructions (façade et/ ou pignon) autres que le volume principal de l'habitation sera parallèle ou perpendiculaire par rapport à l'alignement existant de la rue de la Croix de Mission pour le secteur 1AU1, et par rapport à l'axe de la côte de Keroudot pour le secteur 1AU3;

Article AU.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

1.1. Pour les zones 1AU, 1AU1, 1AU2 et 2AU :

Les constructions nouvelles pourront s'implanter :

- sur l'une des limites séparatives latérales,
- en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Cette mesure ne s'applique pas :

- aux constructions mitoyennes s'harmonisant en aspect et volume,
- à l'agrandissement des constructions mal implantées,
- aux dépendances ne dépassant pas 3,50 m de hauteur.

1.2. Pour la zone 1AU3 :

Les constructions nouvelles pourront s'implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1,90m.

1.3. Pour les secteurs 1AUE et 1AUh et 2AUE :

Les constructions nouvelles pourront s'implanter indifféremment :

- à l'alignement,
- ou à tout autre distance de recul par rapport à l'alignement.

Article AU.9 : emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée quel que soit le secteur AU.

Secteurs	Emprise au sol maximale
1AU	50%
1AU1	40%
1AU2	30%
1AUE, 1AUH, 2AU et 2AUE	Non réglementé

Pour la zone 1AU3 cet article n'est pas réglementé.

Article AU.10 : hauteur maximale des constructions

1. Hauteur maximales des constructions et annexes

1.1. Cas général

La hauteur maximale des constructions et de leurs annexes ne peut excéder :

Secteurs	Hauteur à l'égout*	Hauteur au faite
1AU, 1AU1, 1AU2, 1AU3	6 m	10 m
1AUH	Non réglementé	12 m
1AUE, 2AU et 2AUE	Non réglementé	Non réglementé

* ou à l'acrotère, en cas de toiture terrasse.

Pour les maisons d'architecture d'expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l'égout du toit ne s'applique pas.

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

1.2. En plus pour les secteurs 1AU1, 1AU2 et 1AU3 :

- La pente des toitures sera comprise entre 40° et 45° (=construction traditionnelle).
- Les toits en croupes sont interdits.
- Les toitures terrasses sont interdits pour le volume principal de l'habitation.
- Les pentes des toitures des constructions mitoyennes devront être harmonisées.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs	Matériaux et hauteurs autorisés
1AU, 1AU1, 1AU2, 1AU3	- Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,50 m) et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les murs qui assurent une liaison avec l'environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 1,50 m au-dessus du niveau de la rue. - Une haie vive convenablement entretenue d'une hauteur maximum de 1,50 m. - Un dispositif à clair voie n'excédant pas 1,50 m.
1AUH, 1AUE, 2AU 2AUE	Non réglementé

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées :

- les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d'une hauteur maximale de 1,50 m,
- les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d'une hauteur maximale de 1,50 m et seront constituées d'un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.

3.3. Feront l'objet d'interdiction pour les clôtures :

- les éléments décoratifs en béton moulé,
- les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits,
- les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
- les grillages et les plaques de bois ou PVC préfabriquées sans végétation,
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc...).

4. Compatibilité avec les orientations d'Aménagement

Les principes de clôture figurant dans les orientations d'aménagement doivent être respectés, en particulier pour la zone 1AU3, mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

L'ouverture à l'urbanisation d'un site implique de définir des orientations d'aménagement visant à favoriser la conception d'un projet opérationnel respectueux des caractéristiques du site et cohérent vis-à-vis de son environnement. Or la zone 2AUE dispose déjà d'une orientation d'aménagement au PLU en vigueur. Celle-ci porte sur la zone 2AUE et 1AU voisine afin de projeter l'aménagement de la zone à une échelle globale.

Il apparaît toutefois que ces orientations d'aménagement sont anciennes et ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux d'aménagement du site. Il est donc proposé de la revoir intégralement pour mieux les intégrer. Il s'agit également d'intégrer les attentes du schéma de cohérence territoriale du Trégor en 2020, postérieur à l'entrée en vigueur du PLU, qui prévoit pour la commune de Minihi-Tréguier une densité moyenne minimale de 17 logements par hectare à respecter dans les secteurs à urbaniser.

La nouvelle OAP est ainsi la suivante :

Volet environnemental et paysager

- Préserver les éléments paysagers et environnementaux de qualité tels les talus-murs, identitaires de la commune, l'alignement d'ormes et la trame bocagère résiduelle
- Encourager la déclinaison de ces éléments sur les espaces publics et privés, notamment en limite sud : talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Maitriser l'aspect de la façade sur la rue de Keroudot en s'inspirant de l'identité locale: talus-mur ou talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Rechercher le maintien de cônes de vue vers la vallée du Jaudy (depuis le point haut du site) et le clocher de l'église Saint-Yves

- Proposer des formes architecturales harmonieuses vis-à-vis de l'environnement patrimonial du site, et favoriser des matériaux ou dispositifs naturels en clôtures
- Limiter l'imperméabilisation des sols et privilégier l'infiltration des eaux pluviales en surface dans des espaces semi-naturels
- Intégrer la pente dans la conception des projets pour limiter les terrassements
- Gérer les interfaces avec les riverains (prise en compte des vis-à-vis et ombres portées)

Mobilités

- Aménager une voie douce le long de la côte de Keroudot et assurer un maillage de liaisons douces permettant de connecter le site et ses abords à celle-ci et au centre-bourg
- Eviter la circulation de transit à travers le lotissement Sant Erwan en prévoyant une continuité exclusivement réservée aux déplacements doux vers ce lotissement
- Positionner les accès viaires côte de Keroudot (1 ou 2), avec un éloignement suffisant des intersections existantes ou reconfigurer celles-ci
- Interdire les accès directs côte de Keroudot et rue du bourg

Programmation

- Répondre aux besoins en logements identifiés, en particulier pour les personnes âgées, via l'intégration de logements adaptés (par exemple, résidence seniors, béguinage, logements pour personnes à mobilité réduite) et d'une offre financièrement accessible
- Permettre le développement de la capacité de stationnement en centre-bourg, insuffisante actuellement (maisons de bourg, mairie) en discrétion et en limitant l'imperméabilisation des sols, utilisant l'accès existant au site rue du bourg
- Respecter une densité minimum de 17 logements par hectare (selon la définition du SCOT du Trégor)



Schéma de principes

Légende

	Talus-mur protégé au règlement graphique
	Talus planté à créer
	Haies bocagères à préserver, renouveler ou planter
	Cônes de vue vers la vallée et le clocher à valoriser
	Site traversant en mobilités douces
	Accès mobilités douces uniquement
	Accès viaires à positionner rue de Keroudot, de manière à bénéficier d'une bonne sécurité routière
	
	Accès stationnement public
	Stationnement public
	Logements adaptés aux personnes âgées au plus près des points d'intérêt
	Architecture inspirée de l'habitat traditionnel (réinterprétation moderne possible) Clôtures en matériaux naturels (talus, pierre, bois, haie)


3. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

3.1. ANALYSE SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LES ZONAGES ZNIEFF

La zone d'analyse ne se trouve pas positionnée sur un corridor écologique et se trouve à une distance de 300 mètres d'un cours d'eau soumis à des variations de marées (le Jaudy) lui-même identifié comme éléments de la Trame bleue (réservoir de biodiversité potentiel à dominante humide).

Le projet ne devrait pas avoir d'impact sur la trame naturelle communale, la zone est déjà plutôt déconnectée du reste de l'armature principale de la trame et positionnée en secteur urbain. Il serait opportun dans le cadre du projet de prévoir l'intégration d'éléments participant à conforter la Trame verte.

L'analyse des incidences sur les zonages ZNIEFF repose sur d'éventuels effets indirects. Dans le cadre de ce projet, il n'est pas à prévoir d'effets indirects, compte tenu ici encore du positionnement du site en milieu urbain. L'analyse des incidences sur les zonages ZNIEFF repose sur d'éventuels effets indirects via le réseau hydrographique. Il serait donc possible que des rejets (issus du traitement des eaux usées) modifient la qualité du milieu récepteur et éventuellement des zones littorales. Si tel est le cas il conviendrait d'en évaluer clairement le risque au regard du dimensionnement de la STEP et du nombre de raccordement prévu pour les années à venir.



3.2. ANALYSE SUR LE RESEAU NATURA 2000

Cette analyse se veut simplifiée compte tenu du projet et de la distance de 200 mètres des sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) les plus proches. Il n'a pas été mis en évidence de milieux d'intérêt communautaire sur son emprise.

La réalisation du présent dossier comprend une analyse des incidences au titre du réseau Natura 2000. L'objectif est de vérifier que le projet n'aura pas d'incidence significative sur un site d'importance Européenne. En cas d'impact, des mesures seraient proposées pour en éviter/ réduire / compenser les effets

Le projet ne devrait pas provoquer d'incidence prévisible sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 proches.

ANALYSE DU PROJET SUR LES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE

A l'intérieur du site d'analyse pour le projet de Minihy-Tréguier, aucune espèce animale ou végétale d'intérêt communautaire présente à l'intérieur des zonages Natura 2000, n'a été observée.

La connexion avec les sites Natura 2000 évalués est possiblement réelle au regard de la distance (proche), mais le contexte périurbain et les milieux limitent fortement les possibles connexions.

ANALYSE DU PROJET SUR LES HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE

L'analyse réalisée a permis de mettre en évidence une absence d'habitat d'intérêt communautaire présent sur l'aire. Par ailleurs, le zonage ZSC n'étant pas impacté par le projet il est donc possible de réduire encore l'éventualité d'un possible impact.

SYNTHESE DE L'EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DU RESEAU NATURA 2000

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l'incidence est non significative sur les sites Natura 2000 évalués, connectés de manière très indirecte. La très forte représentation de milieux côtiers et espèces associés dans les zonages évalués permet de considérer le site non représentatif, les possibilités se seraient situées sur les espèces de chiroptères / de poissons du zonage ZSC et les oiseaux de la ZPS.

Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l'Environnement, le contenu de ce volet "évaluation Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que l'analyse permet de conclure effectivement à l'absence d'incidences significatives.

3.3. PRESENTATION DU PROJET ET ANALYSE DES EFFETS POSSIBLES ET MESURES PROPOSEES PAR THEMATIQUES

PRESENTATION DU PROJET ET SES EFFETS

A ce stade, il ne semble pas prévu d'effectuer de coupes/abattages de ligneux. Si cela était le cas pour le secteur sud-ouest à proximité du futur parking, les mesures visant à éviter/réduire les impacts porteraient les périodes de travaux et le pourcentage de haie conservée.

Dans le cadre de la nouvelle OAP, les éléments relatifs à l'environnement et au paysage sont les suivants :

- Préserver les éléments paysagers et environnementaux de qualité tels les talus-murs, identitaires de la commune, l'alignement d'ormes et la trame bocagère résiduelle
- Encourager la déclinaison de ces éléments sur les espaces publics et privés, notamment en limite sud : talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Maitriser l'aspect de la façade sur la rue de Keroudot en s'inspirant de l'identité locale: talus-mur ou talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Rechercher le maintien de cônes de vue vers la vallée du Jaudy (depuis le point haut du site) et le clocher de l'église Saint-Yves
- Proposer des formes architecturales harmonieuses vis-à-vis de l'environnement patrimonial du site, et favoriser des matériaux ou dispositifs naturels en clôtures
- Limiter l'imperméabilisation des sols et privilégier l'infiltration des eaux pluviales en surface dans des espaces semi-naturels
- Intégrer la pente dans la conception des projets pour limiter les terrassements
- Gérer les interfaces avec les riverains (prise en compte des vis-à-vis et ombres portées)

INCIDENCES ET MESURES SUR LA FLORE ET LES HABITATS

Au regard des espèces et milieux présents, l'aménagement de la zone ne provoquera pas de perte de milieu à enjeu ou d'espèce végétale protégée de manière directe ou indirecte. Pour rappel le seule espèce protégée (l'Arbousier) est issue d'une plantation et n'est pas autochtone.

IMPACTS ET MESURES SUR LES COURS D'EAU ET LE MILIEU AQUATIQUE

Compte tenu du positionnement du site, il n'est pas à prévoir d'incidence sur cette thématique. Les possibles incidences sur les milieux aquatiques seront évitées au regard du projet et de son positionnement.

IMPACTS ET MESURES SUR LA FAUNE

Le projet initialement dimensionné sur l'ensemble de la parcelle d'analyse ne comprend pas de perte de milieu utilisable par l'avifaune pour son cycle biologique, à condition de conserver l'alignement à l'Ouest dominé par l'orme.

IMPACTS ET MESURES SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

Dans le cadre de cette analyse, il n'a pas été observé d'enjeu susceptible d'influer sur cette thématique. La proximité avec le milieu aquatique et les sites d'importance Européenne pourrait potentiellement être un facteur d'influence. Cette analyse pourrait potentiellement être assez largement pondérée en cas de réalisation de plantations sur les abords du site.

IMPACTS ET MESURES SUR LES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX (REGLEMENTAIRES OU NON)

L'évaluation des incidences au titre du réseau Natura 2000, n'a pas fait apparaître d'effet significatif prévisible sur les zonages adjacents proches, qu'il soit réglementaire ou non. L'explication principale tient à la nature du milieu impacté et la nature des sites d'importance communautaire en lien avec le littoral de manière très importante.

TABLEAU DE SYNTHESE DES EFFETS, MESURES ET PROPOSITION D'INDICATEURS DE SUIVI

Thématiques	Effets	Mesures d'évitement / réduction	Indicateurs de suivi
Faune/flore/habitats	Présence d'une haie et d'un talus sur la frange ouest étant identifiés comme les principales possibles zones à enjeux (certes modérés tout au plus)	OAP visant à améliorer la fonctionnalité écologique du site en limites nord et sud Ne pas effectuer de coupes / abattages ponctuels en période de nidification (éviter mars à août de chaque année)	Vérifier post-aménagement de la conservation d'éléments les plus naturels et bilan surfacique ou linéaire des zones fonctionnelles pour la biodiversité (haies / talus / espaces en gestion différenciée)
Zones humides	Absence de zones humides	/	/
Paysage et patrimoine	Création d'une zone aménagée dans un secteur environnant à forte dominante urbanisée ne provoquera pas d'incidence significative sur le paysage Pour la biodiversité le site est colonisé de quelques éléments d'intérêt paysager (haie / talus) qui devraient être conservés	Talus-murs protégés par le règlement graphique OAP visant la mise en valeur des cônes de vue vers la vallée et l'église et encadrant les constructions et clôtures pour assurer la cohérence du futur projet vis-à-vis de l'ambiance traditionnelle et rurale dans lequel le site s'inscrit Création d'un talus planté au nord	Vérification de l'impact post-aménagement suite à la mise en place de mesures d'intégrations (vérifier la réelle portée)
Trame Verte et Bleue et zonages environnementaux (non réglementaires)	Proximité forte avec le réseau Natura 2000, sans incidence notable compte tenu de la nature des sites évalués et de l'occupation de sols / positionnement de la zone Les eaux usées seront traitées par la STEP avant rejet vers le milieu	Vérifier la capacité de la STEP, afin de ne pas dégrader la qualité des eaux (rejets)	Cf. thématique assainissement : effectuer une veille sur la qualité des eaux

Thématiques	Effets	Mesures d'évitement / réduction	Indicateurs de suivi
Espèces exotiques envahissantes	Enlever les quelques pieds d'Herbe de la pampa et le Laurier sauce pour limiter leur potentiel de colonisation	Végétalisation par des essences herbacées, arbustives et arborées locales. Sensibiliser les futurs usagers sur les espèces végétales invasives	Vérification de l'intégration d'un volet sur ce point dans le règlement de la zone
Espaces agricoles	Incidence par perte d'usage agricole de cette parcelle	Choix d'un site déjà imbriqué dans la zone agglomérée, soumis à des contraintes, et proche du centre-bourg Densité minimale relevée à 17 logements/ha	Bilan surfacique de l'évolution des espaces agricoles
Effet de l'imperméabilisation et assainissement des eaux pluviales	Modification du régime d'infiltration des eaux pluviales par imperméabilisation	OAP demandant de limiter l'imperméabilisation des sols et privilégier l'infiltration des eaux pluviales en surface dans des espaces semi-naturels	Analyse du fonctionnement / de la bonne gestion des surfaces destinées à l'infiltration
Nuisances, risques, santé humaine	Trafic généré par le projet évalué à 70 véhicules par jour (sur la base de 3 déplacements quotidiens par personnes dont 1/3 en mobilité douce).	OAP demandant de gérer les interfaces avec les riverains (prise en compte des vis-à-vis et ombres portées) OAP demandant à éviter la circulation de transit à travers le lotissement Sant Erwan et à prévoir des intersections sécurisées	/
Assainissement des eaux usées	Effluents supplémentaires évalués à 35 EH	Raccordement du site au réseau d'assainissement collectif Projet de nouvelle STEP en cours	Mesures de la qualité du cours d'eau suite au raccordement et à la réfection de la STEP
Déplacement et énergies	Création d'une activité humaine permanente, là où l'activité était saisonnière et diffuse. Modification de l'ambiance pour les possibles transits (survol / passages de la faune terrestre)	OAP visant à développer le maillage de liaisons douces Nombreux points d'intérêt accessibles en mobilité douce OAP demandant à intégrer une aire de stationnement mutualisée entre le futur projet et le centre-bourg Limiter la pollution lumineuse avec des dispositifs adaptés sur les espaces collectifs (voire ne pas implanter de système d'éclairage collectif)	Vérification / bilan à dresser de l'intégration des dispositifs prévus pour limiter l'usage des véhicules et la pollution lumineuse

3.4. CONCLUSION DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L'évaluation environnementale menée sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU comprenait une mise en perspectives des possibles effets sur différentes thématiques avec une approche centrée sur l'occupation de sol de la zone actuelle son ambiance paysagère / son identité visuelle avec la mise en perspective d'un possible aménagement.

L'analyse menée sur la flore et les milieux n'a pas permis de mettre en évidence de sensibilité. La seule espèce végétale bénéficiant d'un statut de protection régionale (l'Arbousier) se trouve être issue d'une plantation et ce statut s'exerce uniquement en conditions naturelles non issues d'une possible dissémination liée aux plantations proches. Cela ne peut pas être alors considéré comme un élément sensible pour l'opération visée et sa possible disparition.

Concernant la faune, la présence d'une culture et de zones assez fortement gérées en proximité immédiate de la zone urbaine, limitent assez fortement les potentialités écologiques. La proximité d'un site Natura 2000 pourrait être dans l'absolu un facteur augmentant cette utilisation de la parcelle par des espèces sensibles, mais le lien limité avec le littoral et le milieu aquatique en limite assez fortement la portée.

Les principaux enjeux relatifs aux possibles effets du projet portent sur l'intégration paysagère, un verdissement de qualité principalement constitué d'essences locales adaptées au territoire, la limitation de la pollution lumineuse et le traitement des eaux pluviales à la parcelle ou des eaux brutes dans la STEP proche.

L'effet sur l'imperméabilisation est réel et notamment en lien avec l'agriculture. La mise en place d'un indicateur de suivi pour établir la tendance permettra d'en mesurer la portée à une échelle plus conséquente (mise en perspective globale nécessaire pour l'analyse).

L'absence d'enjeu relatif à la présence de zone humide évite de possibles effets et la prise de mesures adaptées.

Il conviendrait lors d'une possible opération de bien effectuer le traitement des espèces végétales invasives pour limiter l'artificialisation du couvert. Les futures plantations auront un impact sur la biodiversité et sur le paysage. Les indicateurs de suivis visent à évaluer la bonne prise en compte de ses aspects assez importants pour améliorer l'usage de la zone post-aménagement.

**Annexe : listing de la
flore observée sur le
périmètre analysé**

Nom commun	Nom latin	Liste rouge Bretagne juin 2015
Fejoa	<i>Acca sellowiana</i>	/
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	LC
Mouron rouge	<i>Anagallis arvensis</i>	/
Arbousier	<i>Arbutus unedo</i>	/
Fromental	<i>Arrhenatherum elatius</i>	LC
Doradille noire	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	LC
Brome cathartique	<i>Bromus willdenowii</i>	/
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	/
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	LC
Vergerette	<i>Conyza sp.</i>	/
Herbe de la pampa	<i>Cortaderia selloana</i>	/
Arbre aux perruques	<i>Cotinus sp.</i>	/
Crépide bisanuelle	<i>Crepis biennis</i>	/
Potiron	<i>Cucurbita maxima</i>	/
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	LC
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	LC
Bruyère	<i>Erica sp.</i>	/
Bec-de-grue à feuilles de ciguë	<i>Erodium cicutarium</i>	LC
Figuier	<i>Ficus carica</i>	/
Fumeterre	<i>Fumaria officinalis</i>	LC
Caille lait blanc	<i>Galium mollugo</i>	/
Géranium mou	<i>Geranium molle</i>	LC
Grande berce	<i>Heracleum sphondylium</i>	LC
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	LC
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	LC
Laurier sauce	<i>Laurus nobilis</i>	/
Ray grass Anglais	<i>Lolium perenne</i>	LC
Luzerne d'Arabie	<i>Medicago arabica</i>	LC
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	LC
Pariétaire diffuse	<i>Parietaria judaica</i>	/
Pittosporum du Japon	<i>Pittosporum sp.</i>	/
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	LC
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	DD
Pêcher	<i>Prunus persica</i>	/
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	/
Poirier commun	<i>Pyrus communis</i>	DD
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	/
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	LC
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>	LC
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	LC
Ronce	<i>Rubus gr. fruticosus</i>	/
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	LC
Saule roux	<i>Salix atrocinerea</i>	LC
Saule crevette	<i>Salix integra</i>	/
Liondent d'automne	<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	/
Sénéçon de Jacob	<i>Senecio jacobaea</i>	/
Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i>	LC
Laiteron maraîcher	<i>Sonchus oleraceus</i>	LC
Lilas commun	<i>Syringa vulgaris</i>	/
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	LC
Camomille inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	LC
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>	LC
Nombril de Vénus	<i>Umbilicus rupestris</i>	LC
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	LC
Vesce à quatre graines	<i>Vicia tetrasperma</i>	LC
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i>	LC
Maïs	<i>Zea mays</i>	/

Espèce invasive (avérée ou potentielle)

Espèce ornementale

Espèce de zone humide

LR : Liste rouge :

LC : préoccupation mineure

En rouge :

Espèce protégée en Bretagne

4. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D'URBANISME, LES PLANS ET PROGRAMMES

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Minihy-Tréguier prévoyait une croissance annuelle de 2% entre 2008 et 2018, impliquant la réalisation de 6 à 7 logements par an, soit +60/70 logements sur la période (850m²/lot, soit env. 10 logements/ha). Une croissance moyenne annuelle à 2% a bien été observée, mais seuls 49 logements ont été réalisés entre 2008 et 2019.

L'horizon du PLU étant désormais dépassé, il est logique de suivre les dispositions du programme local de l'habitat (PLH) en matière de projections et d'objectifs, ainsi que ceux du SCOT, notamment en matière de densité, tout en s'orientant vers les secteurs désignés par le PLU encore disponibles.

L'ouverture à l'urbanisation d'une zone prévue par le PLU en vigueur située en centre-bourg répond aux objectifs du PADD d'accueillir une nouvelle population, de concentrer l'urbanisation autour des pôles urbanisés existant, de diversifier l'offre en logements, notamment pour les personnes âgées, et de développer les circulations douces, la mise en œuvre du projet permettant de renforcer le maillage.

Le PADD expose des « projets de réserve foncière à proximité du centre-bourg pour un équipement public si nécessaire » à l'emplacement de la zone 2AUE et le schématise. Un projet d'aménagement du site (englobant également la zone voisine 1AU) est prévu à court terme, conduit par la commune de Minihy-Tréguier via la société publique locale d'aménagement Lannion- Trégor. Ce principe d'équipement public se concrétisera par du logement adapté aux personnes âgées (résidence seniors ou autre), en lien avec le manque observé sur la commune pour ce type de logements.

L'ouverture à l'urbanisation du PLU ne constitue pas un bouleversement des équilibres de ce document d'urbanisme en matière d'habitat. Elle est également cohérente avec les objectifs fixés par le PLH et le SCOT, avec des objectifs de production de logements encore non atteints à Minihy-Tréguier alors que la commune dispose d'un statut de pôle urbain secondaire reconnu par le SCOT du Trégor (avec Tréguier). Le bilan à mi-parcours du PLH déplore ainsi que « les pôles urbains de Lannion et Tréguier, qu'il s'agissait de conforter, n'ont pas participé à l'effort de construction au niveau de l'objectif fixé par le PLH. Les deux pôles ont en effet porté 14 % de la construction pour un objectif de 29 % », alors que le bilan indique une évolution à la hausse des besoins en logements en raison de migrations observées suite aux confinements et au rebond de l'emploi.

Comme exposé au §1.1, le PLH de Lannion-Trégor Communauté 2018-2023 identifie Minihy-Tréguier comme faisant partie du secteur 2, regroupant les communes péri-urbaines en développement. Un objectif de 6 logements par an à produire est affiché pour Minihy-Tréguier, ainsi que la réalisation de 4 logements locatifs sociaux sur la période 2018-2023. Le SCOT du Trégor prévoit quant à lui la production de 280 logements pour la commune entre 2020 et 2040, soit 14 logements par an.

Fin 2022, 15 logements ont été produits en 5 ans, dont 10 logements sociaux. Sur 36 logements à produire d'ici fin 2023, il en reste ainsi 21 à produire dont 0 logements sociaux pour répondre aux objectifs fixés par le PLH d'ici 2023. Au-delà, la réponse aux besoins reste à anticiper. En


raison des caractéristiques du foncier encore disponible, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE est cohérente avec ces besoins.

Son ouverture à l'urbanisation va permettre la production de 17 logements minimum, ce qui est cohérent avec les objectifs fixés par le SCOT et déclinés par le PLH et permettra d'atténuer légèrement la tension sur le marché du logement observée sur ce pôle urbain. La mobilisation de cette zone permettra par ailleurs de produire une offre de logements adaptés aux personnes âgées qui manque sur la commune, dans un contexte de vieillissement important de la population.


5. RESUME NON TECHNIQUE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5.1.SITE CONCERNE

La zone 2AUE concernée par la procédure d'ouverture à l'urbanisation est composée des parcelles A435, A849 (partiellement), A850 (partiellement) et A433 (partiellement), pour une contenance cadastrale totale de 1 ha. La partie est de ces parcelles est actuellement classée en zone immédiatement constructible 1AU.



Localisation et emprise cadastrale de la zone 2AUE



Environnement de la zone 2AUE



Vue aérienne de la zone

Le site couvre principalement des parcelles cultivées, bordées rue du bourg par des talus-mur (arborés d'ormes sur son tronçon sud), ainsi qu'un jardin bordant une habitation ancienne. Ces talus-mur, marqueurs de l'identité locale, constituent des éléments patrimoniaux intéressants qui favorisent l'intégration paysagère du site.



Talus-mur en limite ouest du site



Vue du site depuis son angle nord-ouest

5.2. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse environnementale se base sur un inventaire naturaliste conduit en périodes estivale et automnale (juillet à octobre 2022), principalement axé sur les potentialités et les milieux présents, ainsi que sur l'analyse de la faune et la flore présente. Les possibles effets du projet sont analysés avec une base d'incidence avec une imperméabilisation des sols et une fréquentation induite par la destination des parcelles.

Le secteur d'étude se trouve situé à proximité de 15 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et d'une ZNIEFF de type II située à moins de 5 km de l'aire d'analyse. Les ZNIEFF sont des inventaires scientifiques permettant d'identifier d'éventuels éléments rares, protégés ou menacés. Ces zones ne bénéficient d'aucune portée réglementaire directe. Les ZNIEFF de type I comportent des espèces ou des habitats remarquables caractéristiques de la région. Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. La ZNIEFF la plus proche de la zone 2AUE est de type II et continentale « Estuaires du Trieux et du Jaudy – code 530014726 ». Elle est située à 1.4 km du périmètre d'étude.

Le périmètre d'étude se trouve par ailleurs à 200m du site Natura 2000 « TREGOR GOELO » correspondant à la Zone de Protection Spéciale (ZSC) FR5310070 et de la Zone Spéciale de Conservation (ZPS) FR5300010. Les zonages Natura 2000 sont issus de la transposition et l'application des Directives Européennes Habitats et Oiseaux. Le réseau Natura 2000 comprend des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour le maintien des habitats naturels et d'espèces de faune et de flore sauvages figurant aux Annexes I et II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'Annexe I de la directive 74/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux ».




Figure 2 : carte des ZNIEFF de type 1 et 2 les plus proches (source : Géobretagne)




Figure 3 : carte des sites Natura 2000 par rapport au périmètre d'étude (source : Géobretagne)



Figure 5 : carte de localisation des milieux présents sur le site (fond : source géobretagne.fr)




Figure 6 : carte de localisation des enjeux biologiques (fond : source géobretagne.fr)



Figure 7 : carte de localisation des espèces invasives (fond : source géobretagne.fr)

SYNTHESE DES ENJEUX FLORE ET HABITATS

Habitats

Au regard de l'occupation de sol dominante et de la présence d'un contexte urbain assez proche, il est assez évident que le site ne présente pas d'intérêt ou d'enjeu du point de vue des milieux qui le compose. La présence de ce type de formations herbacées et arbustives ne constitue pas un enjeu avec une absence d'espèce protégée naturelle. Les milieux naturels en cas de légère déprise (partiellement déjà en cours) agricole pourraient gagner en intérêt écologique.

Flore

La flore présente sur l'emprise du projet est caractéristique de milieux artificialisés et semi-artificialisés. De plus, concernant la flore, il est à noter un point important puisque le propriétaire de la parcelle au centre a planté (entre autre) de l'Arbousier (*Arbutus unedo*) qui se trouve être protégé en Bretagne quand on le retrouve en milieu naturel, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Invasives

Lors des investigations et comme présenté sur la figure 7, il a été relevé plusieurs espèces végétales invasives (2). Les statuts d'invasives sont différents en fonction des espèces avec une invasive avérée (selon le classement du Conservatoire Botanique National de Brest) et une invasive potentielle. Celles dont le statut invasif est avéré (Herbe de la pampa) en Bretagne ne doivent pas être conservées, si possible, et autant que possible proscrites dans les nouvelles plantations de la zone. Celle qui est potentiellement invasive (Laurier sauce) devrait être proscrite dans la mesure du possible, mais sa dynamique ne semble pas aussi problématique.

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LA FAUNE

La zone d'analyse étant positionnée dans un secteur à dominante urbaine, elle se trouve peu fréquentée par la faune à l'exception de l'avifaune, indépendamment de la période d'analyse. Les milieux présents semblent assez peu favorables à la reproduction d'espèces protégées, sauf pour les quelques arbustes à l'Est. Les reptiles ne semblent pas fréquenter la zone ou de manière marginale. Le reste des espèces pourrait fréquenter en transit la zone mais au regard du site et de ses potentialités, le caractère prédictible des possibles rencontres est assez aléatoire.

BILAN GENERAL DU DIAGNOSTIC DU SITE DE LA ZONE 2AUE

Intérêts principaux du site	Contraintes ou sensibilités principales
- Site intégré dans l'enveloppe urbaine avec un positionnement en appui du centre-bourg historique - Proximité de points d'intérêt : supermarché, pharmacie et cabinet paramédical à moins de 500m, collège, zone d'emplois (Hôpital, Kerfolic, etc.), voie douce de Ste Catherine permettant de rejoindre le centre-ville de Tréguier	- Gabarit rural de la rue de Keroudot et intersection complexe - Site très exposé visuellement depuis son abord immédiat côte de Keroudot

• Faible sensibilité écologique (monoculture, environnement urbain) • Bonne intégration paysagère en vues lointaines • Cadre paysager de grande qualité (trame bocagère, talus-murs, patrimoine bâti, vallée du Jaudy) • Site desservi par les réseaux • Piste cyclable en projet en limite nord du site (liaison Kerfolic/Ste Catherine) • Maitrise foncière communale favorisant l'accessibilité financière des futurs terrains pour tous les ménages	• Covisibilité vis-à-vis du monument historique situé à moins de 500m du site • Essences invasives identifiées • Site en pente • Terrain à usage agricole • Riverains à proximité immédiate
--	---

ENJEUX D'AMENAGEMENT DU SITE DE LA ZONE 2AUE

Au regard du contexte socio-économique et environnemental de la commune et du diagnostic du site, les enjeux d'aménagement du site peuvent se résumer ainsi :

- Assurer un maillage de liaisons douces permettant de connecter le site et ses abords aux points d'intérêt proches
- Assurer l'intégration paysagère du site dans son environnement naturel et traditionnel
- Améliorer la fonctionnalité écologique du site, qui présente actuellement un faible intérêt environnemental
- Maitriser les rejets (eaux usées, eaux pluviales) dans un milieu naturel sensible
- Proposer un programme d'aménagement adapté aux besoins identifiés sur la commune

5.3. INCIDENCES DE L'OUVERTURE A L'URBANISATION SUR LE PLU

Au règlement graphique, la zone 2AUE fusionne avec la zone 1AU voisine et devient 1AU3. Les zones 1AU gagnent 0,99 ha, au détriment des zones 2AU. Par ailleurs, la totalité des talus-murs existants est identifiée comme à préserver. 70ml sont concernés.

LEGENDE DES EXTRAITS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

Zones

-  Zone agricole
-  Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation (1AU)
-  Zone à urbaniser fermée à l'urbanisation (2AU)
-  Zone naturelle et forestière (N)
-  Zone urbaine (U)

Prescriptions linéaires

-  Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique

Prescriptions ponctuelles

-  Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique

Prescriptions surfaciques

-  Espace boisé classé
-  Emplacement réservé
-  Secteur comportant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)



Lannion-Trégor Communauté
Modification du PLU de Minihi-Tréguier
Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE

REGLEMENT GRAPHIQUE AVANT MODIFICATION

Echelle 1/1500e



Lannion-Trégor Communauté
Modification du PLU de Minihi-Tréguier
Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUE

REGLEMENT GRAPHIQUE APRES MODIFICATION

Echelle 1/1500e



Les références du règlement écrit à la zone 2AUE sont supprimées suite à son passage en zone 1AU3 car il n'existe pas d'autres zones 2AUE au PLU.

Le règlement en vigueur s'appliquant aux zones 1AU s'applique à la zone 1AU3. Le règlement en vigueur comporte des dispositions spécifiques pour la zone 1AU1, située immédiatement à l'ouest de la zone et également concernée par la proximité du centre ancien historique de Minihi-Tréguier et du monument historique qu'il abrite. Pour prendre en compte les enjeux d'intégration architecturale du site vis-à-vis de son environnement traditionnel, les dispositions spécifiques à la zone 1AU1 sont donc étendues à la zone 1AU3 :

- Orientation du faîtage du volume principal de l'habitation parallèle à l'axe de la côte de Keroudot pour les habitations implantées le long de cet axe.
- Alignement des futures constructions (façade et/ ou pignon) autres que le volume principal de l'habitation parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la côte de Keroudot pour le secteur 1AU3.
- Dispositions architecturales sur les toitures pour imposer une toiture traditionnelle sur les volumes principaux des constructions.

Des dispositions plus souples concernant l'implantation et l'emprise des constructions sont également proposées afin de favoriser la densité : implantation possible en retrait minimum de 1,90m des limites séparatives (contre 3 m minimum pour les autres zones), pas de réglementation de l'emprise au sol maximale des constructions.

L'ouverture à l'urbanisation d'un site implique enfin de définir des orientations d'aménagement visant à favoriser la conception d'un projet opérationnel respectueux des caractéristiques du site et cohérent vis-à-vis de son environnement. La zone 2AUE dispose déjà d'une orientation d'aménagement au PLU en vigueur. Celle-ci porte sur la zone 2AUE et 1AU voisine afin de projeter l'aménagement de la zone à une échelle globale. Il apparaît toutefois que ces orientations d'aménagement sont anciennes et ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux d'aménagement du site. Il est donc proposé de la revoir intégralement pour mieux les intégrer. Il s'agit également d'intégrer les attentes du schéma de cohérence territoriale du Trégor en 2020, postérieur à l'entrée en vigueur du PLU, qui prévoit pour la commune de Minihi-Tréguier une densité moyenne minimale de 17 logements par hectare à respecter dans les secteurs à urbaniser.

La nouvelle OAP est ainsi la suivante :

Volet environnemental et paysager

- Préserver les éléments paysagers et environnementaux de qualité tels les talus-murs, identitaires de la commune, l'alignement d'ormes et la trame bocagère résiduelle
- Encourager la déclinaison de ces éléments sur les espaces publics et privés, notamment en limite sud : talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Maitriser l'aspect de la façade sur la rue de Keroudot en s'inspirant de l'identité locale: talus-mur ou talus planté d'essences arbustives à intérêt environnemental (aubépine, prunellier, ajonc, genêt, noisetier, chênes)
- Rechercher le maintien de cônes de vue vers la vallée du Jaudy (depuis le point haut du site) et le clocher de l'église Saint-Yves
- Proposer des formes architecturales harmonieuses vis-à-vis de l'environnement patrimonial du site, et favoriser des matériaux ou dispositifs naturels en clôtures

- Limiter l'imperméabilisation des sols et privilégier l'infiltration des eaux pluviales en surface dans des espaces semi-naturels
- Intégrer la pente dans la conception des projets pour limiter les terrassements
- Gérer les interfaces avec les riverains (prise en compte des vis-à-vis et ombres portées)

Mobilités

- Aménager une voie douce le long de la côte de Keroudot et assurer un maillage de liaisons douces permettant de connecter le site et ses abords à celle-ci et au centre-bourg
- Eviter la circulation de transit à travers le lotissement Sant Erwan en prévoyant une continuité exclusivement réservée aux déplacements doux vers ce lotissement
- Positionner les accès viaires côte de Keroudot (1 ou 2), avec un éloignement suffisant des intersections existantes ou reconfigurer celles-ci
- Interdire les accès directs côte de Keroudot et rue du bourg

Programmation

- Répondre aux besoins en logements identifiés, en particulier pour les personnes âgées, via l'intégration de logements adaptés (par exemple, résidence seniors, béguinage, logements pour personnes à mobilité réduite) et d'une offre financièrement accessible
- Permettre le développement de la capacité de stationnement en centre-bourg, insuffisante actuellement (maisons de bourg, mairie) en discrétion et en limitant l'imperméabilisation des sols, utilisant l'accès existant au site rue du bourg
- Respecter une densité minimum de 17 logements par hectare (selon la définition du SCOT du Trégor)




Schéma de principes

Légende

	Talus-mur protégé au règlement graphique
	Talus planté à créer
	Haies bocagères à préserver, renouveler ou planter
	Cônes de vue vers la vallée et le clocher à valoriser
	Site traversant en mobilités douces
	Accès mobilités douces uniquement
	Accès viaires à positionner rue de Keroudot, de manière à bénéficier d'une bonne sécurité routière
	
	Accès stationnement public
	Stationnement public
	Logements adaptés aux personnes âgées au plus près des points d'intérêt
	Architecture inspirée de l'habitat traditionnel (réinterprétation moderne possible) Clôtures en matériaux naturels (talus, pierre, bois, haie)


5.4. ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

ANALYSE SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LES ZONAGES ZNIEFF

La zone d'analyse ne se trouve pas positionnée sur un corridor écologique et se trouve à une distance de 300 mètres d'un cours d'eau soumis à des variations de marées (le Jaudy) lui-même identifié comme éléments de la Trame bleue (réservoir de biodiversité potentiel à dominante humide).

Le projet ne devrait pas avoir d'impact sur la trame naturelle communale, la zone est déjà plutôt déconnectée du reste de l'armature principale de la trame et positionnée en secteur urbain. Il serait opportun dans le cadre du projet de prévoir l'intégration d'éléments participant à conforter la Trame verte.

L'analyse des incidences sur les zonages ZNIEFF repose sur d'éventuels effets indirects. Dans le cadre de ce projet, il n'est pas à prévoir d'effets indirects, compte tenu ici encore du positionnement du site en milieu urbain. L'analyse des incidences sur les zonages ZNIEFF repose sur d'éventuels effets indirects via le réseau hydrographique. Il serait donc possible que des rejets (issus du traitement des eaux usées) modifient la qualité du milieu récepteur et éventuellement des zones littorales. Si tel est le cas il conviendrait d'en évaluer clairement le risque au regard du dimensionnement de la STEP et du nombre de raccordement prévu pour les années à venir.



ANALYSE SUR LE RESEAU NATURA 2000

Le projet ne devrait pas provoquer d'incidence prévisible sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 proches.

A l'intérieur du site d'analyse pour le projet de Minihy-Tréguier, aucune espèce animale ou végétale d'intérêt communautaire présente à l'intérieur des zonages Natura 2000, n'a été observée. La connexion avec les sites Natura 2000 évalués est possiblement réelle au regard de la distance (proche), mais le contexte périurbain et les milieux limitent fortement les possibles connexions.

L'analyse réalisée a permis de mettre en évidence une absence d'habitat d'intérêt communautaire présent sur l'aire. Par ailleurs, le zonage ZSC n'étant pas impacté par le projet il est donc possible de réduire encore l'éventualité d'un possible impact.

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l'incidence est non significative sur les sites Natura 2000 évalués, connectés de manière très indirecte. La très forte représentation de milieux côtiers et espèces associés dans les zonages évalués permet de considérer le site non représentatif, les possibilités se seraient situées sur les espèces de chiroptères / de poissons du zonage ZSC et les oiseaux de la ZPS.

ANALYSE THEMATIQUE

Incidences et mesures sur la flore et les habitats

Au regard des espèces et milieux présents, l'aménagement de la zone ne provoquera pas de perte de milieu à enjeu ou d'espèce végétale protégée de manière directe ou indirecte. Pour rappel le seule espèce protégée (l'Arbousier) est issue d'une plantation et n'est pas autochtone.

Impacts et mesures sur les cours d'eau et le milieu aquatique

Compte tenu du positionnement du site, il n'est pas à prévoir d'incidence sur cette thématique. Les possibles incidences sur les milieux aquatiques seront évitées au regard du projet et de son positionnement.

Impacts et mesures sur la faune

Le projet initialement dimensionné sur l'ensemble de la parcelle d'analyse ne comprend pas de perte de milieu utilisable par l'avifaune pour son cycle biologique, à condition de conserver l'alignement à l'Ouest dominé par l'orme.

Impacts et mesures sur la Trame verte et bleue

Dans le cadre de cette analyse, il n'a pas été observé d'enjeu susceptible d'influer sur cette thématique. La proximité avec le milieu aquatique et les sites d'importance Européenne pourrait potentiellement être un facteur d'influence. Cette analyse pourrait potentiellement être assez largement pondérée en cas de réalisation de plantations sur les abords du site.

Impacts et mesures sur les zonages environnementaux (réglementaires ou non)

L'évaluation des incidences au titre du réseau Natura 2000, n'a pas fait apparaître d'effet significatif prévisible sur les zonages adjacents proches, qu'il soit réglementaire ou non.

L'explication principale tient à la nature du milieu impacté et la nature des sites d'importance communautaire en lien avec le littoral de manière très importante.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EFFETS, MESURES ET PROPOSITION D'INDICATEURS DE SUIVI

Thématiques	Effets	Mesures d'évitement / réduction	Indicateurs de suivi
Faune/flore/habitats	Présence d'une haie et d'un talus sur la frange ouest étant identifiés comme les principales possibles zones à enjeux (certes modérés tout au plus)	OAP visant à améliorer la fonctionnalité écologique du site en limites nord et sud Ne pas effectuer de coupes / abattages ponctuels en période de nidification (éviter mars à août de chaque année)	Vérifier post-aménagement de la conservation d'éléments les plus naturels et bilan surfacique ou linéaire des zones fonctionnelles pour la biodiversité (haies / talus / espaces en gestion différenciée)
Zones humides	Absence de zones humides	/	/
Paysage et patrimoine	Création d'une zone aménagée dans un secteur environnant à forte dominante urbanisée ne provoquera pas d'incidence significative sur le paysage Pour la biodiversité le site est colonisé de quelques éléments d'intérêt paysager (haie / talus) qui devraient être conservés	Talus-murs protégés par le règlement graphique OAP visant la mise en valeur des cônes de vue vers la vallée et l'église et encadrant les constructions et clôtures pour assurer la cohérence du futur projet vis-à-vis de l'ambiance traditionnelle et rurale dans lequel le site s'inscrit Création d'un talus planté au nord	Vérification de l'impact post-aménagement suite à la mise en place de mesures d'intégrations (vérifier la réelle portée)
Trame Verte et Bleue et zonages environnementaux (non réglementaires)	Proximité forte avec le réseau Natura 2000, sans incidence notable compte tenu de la nature des sites évalués et de l'occupation de sols / positionnement de la zone Les eaux usées seront traitées par la STEP avant rejet vers le milieu	Vérifier la capacité de la STEP, afin de ne pas dégrader la qualité des eaux (rejets)	Cf. thématique assainissement : effectuer une veille sur la qualité des eaux

Thématiques	Effets	Mesures d'évitement / réduction	Indicateurs de suivi
Espèces exotiques envahissantes	Enlever les quelques pieds d'Herbe de la pampa et le Laurier sauce pour limiter leur potentiel de colonisation	Végétalisation par des essences herbacées, arbustives et arborées locales. Sensibiliser les futurs usagers sur les espèces végétales invasives	Vérification de l'intégration d'un volet sur ce point dans le règlement de la zone
Espaces agricoles	Incidence par perte d'usage agricole de cette parcelle	Choix d'un site déjà imbriqué dans la zone agglomérée, soumis à des contraintes, et proche du centre-bourg Densité minimale relevée à 17 logements/ha	Bilan surfacique de l'évolution des espaces agricoles
Effet de l'imperméabilisation et assainissement des eaux pluviales	Modification du régime d'infiltration des eaux pluviales par imperméabilisation	OAP demandant de limiter l'imperméabilisation des sols et privilégier l'infiltration des eaux pluviales en surface dans des espaces semi-naturels	Analyse du fonctionnement / de la bonne gestion des surfaces destinées à l'infiltration
Nuisances, risques, santé humaine	Trafic généré par le projet évalué à 70 véhicules par jour (sur la base de 3 déplacements quotidiens par personnes dont 1/3 en mobilité douce).	OAP demandant de gérer les interfaces avec les riverains (prise en compte des vis-à-vis et ombres portées) OAP demandant à éviter la circulation de transit à travers le lotissement Sant Erwan et à prévoir des intersections sécurisées	/
Assainissement des eaux usées	Effluents supplémentaires évalués à 35 EH	Raccordement du site au réseau d'assainissement collectif Projet de nouvelle STEP en cours	Mesures de la qualité du cours d'eau suite au raccordement et à la réfection de la STEP
Déplacement et énergies	Création d'une activité humaine permanente, là où l'activité était saisonnière et diffuse. Modification de l'ambiance pour les possibles transits (survolts / passages de la faune terrestre)	OAP visant à développer le maillage de liaisons douces Nombreux points d'intérêt accessibles en mobilité douce OAP demandant à intégrer une aire de stationnement mutualisée entre le futur projet et le centre-bourg Limiter la pollution lumineuse avec des dispositifs adaptés sur les espaces collectifs (voire ne pas implanter de système d'éclairage collectif)	Vérification / bilan à dresser de l'intégration des dispositifs prévus pour limiter l'usage des véhicules et la pollution lumineuse

5.5. CONCLUSION DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L'évaluation environnementale menée sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU comprenait une mise en perspectives des possibles effets sur différentes thématiques avec une approche centrée sur l'occupation de sol de la zone actuelle son ambiance paysagère / son identité visuelle avec la mise en perspective d'un possible aménagement.

L'analyse menée sur la flore et les milieux n'a pas permis de mettre en évidence de sensibilité. La seule espèce végétale bénéficiant d'un statut de protection régionale (l'Arbousier) se trouve être issue d'une plantation et ce statut s'exerce uniquement en conditions naturelles non issues d'une possible dissémination liée aux plantations proches. Cela ne peut pas être alors considéré comme un élément sensible pour l'opération visée et sa possible disparition.

Concernant la faune, la présence d'une culture et de zones assez fortement gérées en proximité immédiate de la zone urbaine, limitent assez fortement les potentialités écologiques. La proximité d'un site Natura 2000 pourrait être dans l'absolu un facteur augmentant cette utilisation de la parcelle par des espèces sensibles, mais le lien limité avec le littoral et le milieu aquatique en limite assez fortement la portée.

Les principaux enjeux relatifs aux possibles effets du projet portent sur l'intégration paysagère, un verdissement de qualité principalement constitué d'essences locales adaptées au territoire, la limitation de la pollution lumineuse et le traitement des eaux pluviales à la parcelle ou des eaux brutes dans la STEP proche.

L'effet sur l'imperméabilisation est réel et notamment en lien avec l'agriculture. La mise en place d'un indicateur de suivi pour établir la tendance permettra d'en mesurer la portée à une échelle plus conséquente (mise en perspective globale nécessaire pour l'analyse).

L'absence d'enjeu relatif à la présence de zone humide évite de possibles effets et la prise de mesures adaptées.

Il conviendrait lors d'une possible opération de bien effectuer le traitement des espèces végétales invasives pour limiter l'artificialisation du couvert. Les futures plantations auront un impact sur la biodiversité et sur le paysage. Les indicateurs de suivis visent à évaluer la bonne prise en compte de ses aspects assez importants pour améliorer l'usage de la zone post-aménagement.

PARTIE 6 : LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU POS

1. SUPERFICIE DES ZONES POS/ PLU

Plan d'Occupation des Sols (modifié le 20-12-2001)		Plan Local d'Urbanisme approuvé	
Zones	Surface totale (ha)	Zones	Surface totale (ha)
UA	1,1	UA	0,8
UB	48,0	UB	60,6
		UB1	1,1
UC	13,0	UC	7,1
UY	19,0	UY	26,7
		UYb	4,1
		UYp	2,4
TOTAL zones U	81,1	TOTAL zones U	102,7
NAr	12,4	1AU1	1,0
NAs	13,4	1AU2	1,5
NAyr	43,3	1AUH	4,9
NAys	8,9	1AU	19,0
NAhr	2,0	2AU	6,5
		2AUE	1,0
		1AUy	9,2
		2AUy	16,4
		1AUE	3,0
TOTAL zones NA	80,0	TOTAL zones AU	62,3
NC	717,2	A	390,8
NCa	28,0	Ap	138,1
TOTAL zones NC	745,2	TOTAL zones A	528,9
ND (+NDx)	299,5	N	31,1
NDc	1,2	NL terrestre	274,0
		NL riviere	62,2
		Np	28,5
		NLp	28,4
		Ntp	3,6
		Na	4,1
		Naa	0,3
		Nap	0,7
		Nh	2,3
		Nhp	0,2
		Nr	15,7
		Nrp	6,3
		NLpzh	18,0
		NLzh	29,1
		Npzh	2,1
		Nzh	6,5
TOTAL zones ND	300,7	TOTAL zones N	513,0
TOTAL ZONES	1 207,0	TOTAL ZONES	1 207,0

2. LES CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU POS

La révision du PLU de Minihy Tréguier a pris en compte la préservation de l'environnement (patrimoine naturel estuarien) et de la ressource en eau (prise d'eau potable) aboutissant à une augmentation conséquente des zones naturelles qui passent d'environ 300,7 ha à 514,3 ha soit environ 213,6 ha en plus.

La loi Littoral a été largement prise en compte avec la réalisation d'une identification des espaces remarquables et la mise en place d'un zonage particulier (NL) très restrictif vis-à-vis de l'urbanisation.

A ces zones s'ajoutent des secteurs classés en zone N mais correspondant à des secteurs naturels plus ou moins urbanisés : les zones Na, Naa, Nh et Nr qui sont apparus dans le PLU. Le premier secteur correspond aux zones exclues des espaces remarquables du littoral. Les 2 derniers secteurs n'existaient pas au POS et ont été créés pour répondre à la loi SRU qui a renforcé la protection de la zone agricole.

La zone agricole a diminué d'environ 216,9 ha pour plusieurs motifs :

- la diminution du nombre d'exploitations sur la commune (près de 52 en 1979 et 16 en 2004),
- la prise en compte de nouvelles protections environnementales (prise d'eau potable, inondation, protection des zones humides...),
- l'extension des zones à urbaniser au détriment partiel des zones agricoles,
- l'exclusion de petits secteurs bâtis non liés à l'activité agricole formant des enclaves dans la zone agricole.

Les surfaces de zones urbaines ont augmenté essentiellement par l'urbanisation des anciennes zones NAr et NAs du POS. Un secteur réservé aux utilisations et occupations du sol liées aux sports, loisirs et équipements d'intérêt collectif a été créé par rapport au POS afin de bien matérialiser certains pôles urbains réservés à ce type d'activités.

Les zones à urbaniser du POS ont diminué par rapport au PLU passant de 80 ha dans le POS à environ 63 ha dans le PLU ce qui permet néanmoins un développement conséquent de la population.

La préservation des zones humides a été prise en compte avec l'apparition d'un zonage N avec un indice « zh » qui permet d'identifier et de préserver plus efficacement les milieux naturels humides notamment contre tout comblement ou affouillement.